

ZADANIE

Stavba: Stavebné úpravy na pomníku padlých v SNP

Objekt:

JKSO:

Dátum: 17. 12. 201

P.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	131211111	H benie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ru ným náradím	m3	2,639		
2	131211119	Príplatok za lepivos pri h bení jám ru ným náradím v hornine tr. 3	m3	2,639		
3	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	9,270		
4	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné h bky do 2 m	m2	9,270		
5	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m ru ne fúrikom	m3	2,639		
6	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	2,639		
7	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	2,639		
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)	t	2,639		
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,379		
10	5833711000	Štrkopiesok 0- 8 n	t	4,758		

2 Zakladanie

11	281811111	Jadrové v tanie do železobetónových stien d 122mm	cm	120,000		
----	-----------	---	----	---------	--	--

5 Komunikácie

12	594411111	Dlažba z lomového kame a do lôžka z cementovej malty	m2	3,738		
13	596841111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	1,274		
14	597962501	Osadenie odvod ovacieho ž abu ACO DRAIN z polymerbetónu s krycím roštom, šírky do 20 cm, triedy za aženia A 15, B 125 do bet.lôžka C 25/30	m	9,000		
15	5923010705	Ž ab EuroSelf s pozinkovaným roštom s PVC nátruk odtok DN100 bez ochrany hrany, dl. 100 cm, sv.šírka 10cm ,ACO obj. .38701	ks	1,000		
16	5923010706	Ž ab EuroSelf s pozinkovaným roštom, dl. 100 cm, svetlá šírka 10cm ,ACO obj. .38702	ks	8,000		
17	5923010773	elo k ž abu	ks	2,000		
18	5923010774	zápachový uzáver pre ž ab	ks	1,000		

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

19	622463310	Vonkajšia sana ná omietka stien - systém HASIT, miešaná strojne, nanášaná ru ne, sana ný prednástrek	m2	10,232		
20	622463320	Vonkajšia sana ná jadrová omietka stien - systém HASIT, miešaná strojne, nanášaná ru ne, podmuroviak, hr. 15 mm	m2	10,232		
21	622463330	Vonkajšia sana ná jemná omietka stien - systém HASIT, miešaná strojne, nanášaná ru ne, štuk hr. 2 mm	m2	10,232		
22	622491301	Náter fasádny minerálny tekutý paropriepustný, dvojnásobný vrátane penetrácie	m2	10,232		
23	631311131	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr.do 240 mm	m3	0,400		
24	631312141	Doplnenie existujúcich mazaní prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,263		

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

HSV Práce a dodávky HSV

25	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z akých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,018		
----	-----------	---	---	-------	--	--

8 Rúrové vedenie

26	871313121	Montáž potr.z kan.rúr z PVC tesn. gum krúž.v skl. do 20% DN 150	m	3,000		
27	2863100200	Kanaliza né rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000mm	ks	3,270		
28	871451192	Montáž potrubí z kanaliza ných rúr. Príplatok k cene za práce v štólni	m	3,000		
29	871451197	Príplatok k cene za zasunutie zmontovaného potrubia do ochrannej konštrukcie	m	3,000		
30	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	2,000		
31	2863100200	PVC-U koleno pre kanaliza né rúry hladké 110/15°	ks	1,090		
32	2863100400	PVC-U koleno pre kanaliza né rúry hladké 110/45°	ks	1,090		
33	877355121	Napojenie PVC potrubia na potrubie betónové vrátane vyrezania otvoru a vyplnenie medzier okolo potrubia	komp let	1,000		
34	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	3,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

35	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	3,250		
36	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	11,320		
37	952902110	istenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	104,000		
38	965022121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z lomového kame a alebo kociek, -0,43200t	m2	4,834		
39	965043321	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,826		
40	965049110	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sie ou alebo rabricovým pletivom hr.do 100 mm	m3	0,826		
41	978036171	Otl enie š ačtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,04500t	m2	10,232		
42	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ru ne do 3.5 m	t	2,278		
43	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,278		
44	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých alších 5 m	t	4,556		
45	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,278		

99 Presun hmôt HSV

46	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších pláš ov výšky do 25 m	t	10,365		
----	-----------	---	---	--------	--	--

Celkom