

Odberteľa: Mesto Prievidza
Projektant:

Spracovali:
JKSO :

Stavba: Mesto Prievidza 2017

Objekt: MŠ Športová - rekonštrukcia dvoch sociálnych zariadení

Časť: Stavbná časť - prízemie, poschodie

Prehľad rozpočtových mákladov v EUR

Por. číslo	Kod cenníka	Kod položky	Popis položky, stavbného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifkovany materiál	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1	014	319201311	Vyrovanie nerovného povrchu muriva malou hr. do 3 cm	99,000	m2								
2	011	342272630	Príčky POREX 500x250x100 hr.100 mm	3,300	m2								
3	011	342272650	Príčky POREX 500x250x150 hr.150 mm	1,700	m2								

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

4	011	611421122	Ometka vnú. váp. striepov rovných hladká	29,470	m2								
5	011	612421626	Ometka vnú. silien vápenná hladká	37,700	m2								
6	011	619481118	Polahnutie vnú. ploch rovných i obýhých skovlákn. plet. vtláčeným do tmelu	154,860	m2								
7	011	632435118	Samonivelizačný poter	29,900	m2								

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE

8	011	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	29,900	m2								
9	013	965043421	Buranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 1 m2	0,300	m3								
10	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kritiel dver. do 2 m2	6,000	kus								
11	013	978059531	Vybúranie obkladov vnú. z obkladáček plochy nad 2 m2	64,500	m2								
12	013	979011111	Zvislá doprava sulte a vybúr. hmôt za prízemie a prvú podlažie	6,140	t								
13	013	979081111	Odvoz sulte a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	6,140	t								
14	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb. sulte na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	6,140	t								
15	006	981511111	Demolácia konštr. objektov z ťažál na malú MVC postupným rozoberaním	6,800	m3								

16	011	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	8,000	t								
17	006	998981123	Presun hmôt pre demolácie postupným rozoberaním objektov	8,000	t								
18	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	8,000	t								

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu :

Prehľad rozpočtových makladov v EUR

Por. číslo	Kód účtovníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, termína, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
									jednotková	Spolu	jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY HŠV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

Zhrotov. izolácie proti vlhkosti zvlášť náterom Den Braven

Tekutá izolácia Den Braven

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :

4,400 m2
6,600 kg

71 - IZOLÁCIE spolu :

76 - KONŠTRUKCIE

763 - Konštrukcie - drevosťavby

Montáž sadr. kufrov

763 - Konštrukcie - drevosťavby spolu :

10,000 m2

76 - KONŠTRUKCIE spolu :

77 - PODLAHY

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

Prípl. k montáži podlahy za vyrovnanie nerovného povrchu

Montáž podlahy z dlaždíc keram.

Prípl. za škrávanie bielym cementom

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m

Dlažba protišmyková

771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :

11,600 m2
29,900 m2
29,900 m2
0,780 t
33,000 m2

77 - PODLAHY spolu :

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

781 - Obklady z obkladáčiek a dosiek

Demontáž obkladov z obkladáčiek porovinnových kladených do malty

Montáž obkladov vnútri do tmeľu

Dvierka 30x30 cm

Prípl. za škrávanie bielym cementom pri mont. obkl. pôrov.

Montáž plastových profilov do lepidla, roh

Montáž plastových dvierok do lepidla 300x300mm

Obkladáčky keramické

781 - Obklady z obkladáčiek a dosiek spolu :

64,500 m2
87,700 m2
4,000 kus
87,700 m2
85,000 m
4,000 kus
104,000 m2

781411810
781415014
551675730
781419704
781493111
781493611
5974A4300

771 771569194
771 771575109
771 771589795
771 998771101
5973A0111

763 763161181

711 711113110
MAT 2463D0330

Přehled rozpočtových nákladů v EUR

Por. číslo	Kód ceník	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remesla, výkaz-výměr	Množství výměra	Měrná jednotka	Jednotková cena	Konstrukce	Specifikovaný materiál	Hmotnost v tonách jednotková	Spolu	Sůt v tonách jednotková	Spolu	DPH %
784 - Malby													
31	784	784402801	Odstřazení malieb v miestnostích výšky do 3,8 m oškrábaním	71,700	m2								
32	784	784452271	Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	71,700	m2								
33	784	784496500	Ostatné maliarske práce, napuštenie disperziou	71,700	m2								
784 - Malby spolu :													
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :													
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :													
OSTATNÉ													
34	800	00332211	Kontajner - veľký prenájom										
OSTATNÉ spolu :													
Rozpočet celkom :													
												20 000 daň	

Odberteľ: Mesto Prievidza
 Projektant:

Spracoval:
 JKSO :

Stavba : Mesto Prievidza 2017
 Objekt : MŠ Športová - rekonštrukcia dvoch sociálnych zariadení
 Časť : Stolaárske konštrukcie - prizemie, poschodie

Prehľad rozpočtových mákladov v EUR

Por. číslo	Kód čenníka	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súf v tonách		DPH %
									Jednotkové	Spolu	Jednotkové	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
76 - KONŠTRUKCIE													
766 - Konštrukcie stolaárske													
1	766	766661112	Montáž dver kompl. otvár. do zárubne 1-krdl. do 0,8m	6,000	kus								
2	766	766999904	Montáž stol. výrobkov	24,000	hod								
3	MAT	3191A1351	Vešniak	48,000	kus								
4	MAT	3191A1352	Spojovací materiál	2,000	stb								
5	MAT	611603220	Dvere vnútorné plné	6,000	kus								
6	MAT	6421N0541	Polička dl. 120 cm	4,000	kus								
7	MAT	6421N0551	Predeľovacia stena medzi wc mlásky	8,000	kus								
766 - Konštrukcie stolaárske spolu :													
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné													
8	767	767647912	M+D Kľučník a štítikov	6,000	sada								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :													
76 - KONŠTRUKCIE spolu :													
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :													
Rozpočet celkom :													

ROZPOČET

MŠ Športová - elektroinštalácia 2017 - prizemie, poschodie

P - 9- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

K	P	Vysek.kapies pre špalíky v murive z tehál do 10x10x5 cm	ks	4,000		
K	P	Vysekánie rýh pre vodiče v omietke stien do š. 3 cm	m	14,000		
K	P	Vysekánie rýh pre vodiče v omietke stien do š. 5 cm	m	28,000		
K	P	Vysek rýh pre vodiče v podhl.betón.hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	12,000		

P - M21 - 155 ELEKTROMONTÁŽE

K	P	Diagnostika zapojenia, odpojenie starej elektroinštalácie, demontáž a zachovanie funkčnosti rozvodov ost. Miestostí	hod	6,000		
K	P	Montáž el.inšt.lišt plastových bez krabíc šírky do 40 mm	m	20,000		
M	P	Lišta el.inšt.PVC hranatá 25x20 mm biela	m	20,000		
K	P	Mont.krabice do dutých priečok 1-nás KP 68, bez zapojenia, prístrojová	ks	2,000		
M	P	Krabica KO odbočná 020912, ASD 70 (70x45) 1-nás, bez viečka, bezhalogenová	ks	8,000		
M	P	Sádra normálne tuhnúca	kg	6,000		
M	P	Wago svorky 3x2,5	ks	10,000		
K	P	Montáž krabice KR 68 vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	ks	2,000		
K	P	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5m ²	m	12,000		
K	P	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6m ²	ks	2,000		
K	P	Montáž, spínač nástenný,zapustený IP 20-44 rad. 1	ks	4,000		
M	P	Spínač rad.1 zapustený, s krytom a rámkom IP20 biely	ks	4,000		
K	P	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násob. 10/16A - 230V priebežná	ks	4,000		

M	P	Zásuvka 1-nás. 774221, zapustená s rámikom a viečkom IP 44 biela	ks	4,000	
K	P	Prerobenie a doplnenie ex. Rozvodnice o istiace prvky pre nové rozvody	sub.	4,000	
M	P	Svorka radová skrútková VK3: 37102, modrá 6mm ² , pre N-vodič šírka 8	ks	2,000	
M	P	Svorka radová skrútková VK3: 37102, modrá 6mm ² , pre PE-vodič šírka 8	ks	2,000	
M	P	Istič 1-polový 34532 - 6kA (1MD) LPE-10B-1	ks	2,000	
M	P	H07V-U 4,0 čierna (Cy)	m	4,000	
M	P	H07V-U 4,0 sv. modrá (Cy)	m	2,000	
M	P	H07V-U 4,0 zelená/žltá (Cy)	m	4,000	
M	P	PR.CHR.S N:O:1P+NC 16 30MA TZPA 8587	kus	2,000	
M	P	Dutinka plochá 7102-05/100 4-6 mm	kus	20,000	
K	P	Montáž, interierové svetlo-2x zdroj (halog. Žiarovka, komp. Žiarivka, LED) prisadené, IP 20-44	kus	6,000	
M	P	Svietidlo stropné E 27/2 x max 60W/230	kus	6,000	
K	P	Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard)	ks	22,000	
M		Revízia	ks	2,000	
M	P	Svorka na potrubie pre Cu pás	ks	12,000	
M	P	Páska Cu uzemňovacia (pre Bernard)	ks	12,000	
K	P	OP a OS nových svetelných a zásuvkových obvodov	sub.	2,000	
K	P	Montáž, vodič Cu plný drôt, uložený pod omietkou NYY,CYY6	m	25,000	
M	P	Vodič Cu: CYY 6 GNYE drôt (RE) zel / žltý	m	80,000	
K	P	Montáž, kábel Cu 750v uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	82,000	
M	P	Kábel Cu 750V: CYKY- J 3x1,5	m	110,000	
K	P	Montáž, kábel Cu 750v uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	m	40,000	
M	P	Kábel Cu 750V: CYKY- J 3x2,5	m	60,000	
K	P	Montáž, vodič Cu plný drôt, inštalovaný, uložený pevne H07V-U, CY6	m	20,000	
K	P	Montáž, kábel Cu 750v uložený pevne CYKY 3x1,5	m	20,000	
K	P	Montáž, kábel Cu 750v uložený pevne CYKY 3x2,5	m	20,000	
K	P	Osadenie plastovej hmoždinky, vrtanie dier 6 mm	kus	80,000	
M	P	Hmoždinka PA: HN 6x45 natáková so skrútkou	kus	140,000	
P - M46 - 202 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXT.MONTÁŽACH					
K	P	Prerazenie murivom tehlovom hrúbky 15 cm.	kus	10,000	

Odberať: Mesto Prievidza
Projektant:

Spracoval:
JKSO :

Stavba: Mesto Prievidza 2017

Objekt: MŠ Športová - rekonštrukcia dvoch sociálnych zariadení

Časť: Zdravotnícká a UK (przemie, pšchodie)

Prehľad rozpočtových mákladov v EUR

Por. číslo	Kód činnika	Kód položky	Popis položky, stavového dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
1	013	974032253	Práce a dodávky HSV											
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIA PRÁCE											
			Vysek. rýh v murive z tehál do 10 x 10 cm	51,000	m									
			Vysek. rýh v murive z tehál do 10 x 20 cm	12,000	m									
			Pretistenie kanalizácie pod prízemím+ TV monitoring	2,000	súb									
			Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 20 cm	18,000	m									
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu :											
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :											

PRÁCE A DODÁVKY PSV

72 - ZDRAVOTNŔ . TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

721 - Vnútorná kanalizácia

5	721	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200	10,000	m									
6	721	721140905	Prechodka kana. lalajna-PVC DN 110	14,000	kus									
7	721	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrúbkových odpadné D 110x2,2	18,000	m									
8	721	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1,8	4,000	m									
9	721	721173206	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1,8	13,000	m									
10	721	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusť D 40x1,8	10,000	kus									
11	721	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusť D 110x2,3	10,000	kus									
12	721	721211913	Osadenie čistiacich kusov na silpácky DN 110	6,000	kus									
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu :											

722 - Vnútorný vodovod

13	721	722130802	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 40	30,000	m									
14	721	722172221	Potrubie z plastických rúrok PEK DN 20x2,8	63,000	m									
15	721	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Miflon DN 20	63,000	m									
			722 - Vnútorný vodovod spolu :											

725 - Zariadenie prednevy

16	721	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	10,000	súbor									
17	721	725119107	Montáž splach. nádrží bez roh. ventilu nízko položené	10,000	kus									

Prehľad rozpočtových základov v EUR

Por. číslo	Kód	Kód položky	Popis položky, sievneho dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merá jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách	Spolu	Sut' v tonách	Spolu	DPH %
18	721	725119205	Montáž záchrudových mis z keramiky(diturvit) bez nádrže so sed. normálnym	10,000	kus								
19	721	725210821	Demontáž umyvadiel bez výtokových armatúr	10,000	súbor								
20	721	725219401	Montáž umyvadiel keramikých so záp. uzáv. na skruky	10,000	kus								
21	721	6429A0501	Držak toaletneho papiera	10,000	súbor								
22	721	725219601	Montáž silpa keramik k umyvadlu	2,000	súbor								
23	721	725249101	Montáž sprchovych kabin	2,000	súbor								
24	721	725249104	Montáž sprchovej vaničky	4,000	kus								
25	MAT	246310104	Prípatok za použitia silikonového tmeľu 0.2 kg/kus	4,000	kus								
26	721	725810201	Tmeľ silikonový neutrálny, kartúša 310 ml, biela	10,000	kus								
27	721	725810811	Ventili nastenný G 1/2 štandardná kvalita	10,000	súbor								
28	721	725819401	Demontáž výtokových ventilov nastenných	2,000	kus								
29	721	725849200	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	2,000	kus								
30	MAT	4223D0101	Montáž batérii sprch. násten. s nastav. výškou	10,000	kus								
31	MAT	551449120	Ventili termostatický zmiššavaci	2,000	kus								
32	MAT	551453900	Batéria výtokový ventil	2,000	kus								
33	MAT	5521A0101	Batéria sprchová	10,000	kus								
34	MAT	6421N2001	Kút sprchový 90/90 vanička + sieťna	2,000	kus								
35	MAT	6421N2002	WC deťské komplet	2,000	kus								
36	MAT	551J00101	Umyvadlo 51 x 41 cm - bielo +sifon+ poloslip	8,000	kus								
			Hadica Flexi - 1/2"	10,000	kus								
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :													
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE													
733 - Rozvod potrubia													
38	731	733110803	Demontáž potrubia z ocel. rurok závitových do DN 15	4,000	m								
39	731	733111103	Potrubiie z rurok závit. bezzávitých bežných nizkollak. DN 15	8,000	m								
40	731	733123110	Prípi. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 22/2,6	8,000	kus								
41	731	733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	63,000	m								
733 - Rozvod potrubia spolu :													
734 - Armatúry													
42	731	734211123	Ventili odzvušňovaci závitový vykurov. teles	4,000	kus								
43	731	734222612	Ventili regul. závit. s hlavico u termost. ovlád.	4,000	kus								
734 - Armatúry spolu :													
44	731	735111810	735 - Vykurovacie telesá Demontáž vykurovacích teles litinových článkových	32,000	m ²								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód účinnika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
									Jednotkové	Spolu	Jednotková	Spolu		
45	731	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskove dvojitě bez odvzd. KORAD-22K Hd600Ldo2000mm	4,000	kus									
46	MAT	484531750	Teleso vyhrevné doskové 22K 600x600	2,000	kus									
47	MAT	484531760	Teleso vyhrevné doskové 22 K 600x800	2,000	kus									
48	731	735291800	Demontáž konzol	20,000	kus									
49	MAT	552833820	Konzola radiatorová	8,000	kus									
50	731	735999904	Vypus. a napust.syst.	2,000	kpl									
51	731	735999905	Tlakové skúšky telies	4,000	kus									

735 - Vykurovacie teliesá spolu :

73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE spolu :

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

783 - Nátery

Nátier radiatorových pripojok

783 - Nátery spolu :

16,000 kus

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom :