

LEGENDA ČIAROVANIA

OZN.	TYP	DĹŽKA	OZN.	TYP	DĹŽKA
Ⓐ	MODRÁ NA BASKETBAL	201,5 m	Ⓔ	ČIERNA NA HÁDZANÚ	30,0 m
Ⓑ	BIELA NA VOLEJBAL	89,00 m	Ⓕ		
Ⓒ	ŽLTÁ NA BEDMINTON	100,00 m	Ⓖ		
Ⓓ	ŽLTÁ NA FLORBAL	16,00 m			

ŠPORTOVÝ POVRCH POLYURETÁNOVÁ PODLAHA, hr. 7+2mm
(napr. CONIPUR HG)

POZNÁMKA:
DODÁVATEĽ ŠPORTOVEJ PODLAHY MUSÍ PREDLOŽIŤ VŠETKY TECHNICKÉ LISTY VRáTANE LABORATÓRNYCH TESTOV (TEST REPORT) OD VÝROBCU, KTORÉ PREUKAZUJÚ SPLNENIE NORMY STN EN 14 904 NA ŠPORTOVÚ PODLAHU S KOMBINOVANOU PRUŽNOSŤOU NA ÚROVEŇ P4

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. JURAJ PETERKA	ING. MILAN KUSALÍK	ING. MILAN KUSALÍK

PARA INVEST s.r.o.
Majerníkova 23, 841 05 Bratislava
mobil: +421 905 368 620
e-mail: milan.kusalik@gmail.com

MIESTO : PRIEVIDZA, ZŠ na ul. Energetikov KRAJ: TRENČIANSKY

INVESTOR : Mesto Prievidza, Nám. Slobody 14, 971 01 Prievidza

Stavba:
"Rekonštrukcia cvičebného priestoru"
ZŠ v Prievidzi, ul. Energetikov

Obsah:
NOVÝ STAV - TELOCVIČŇA 1

FORMÁT	2 A4
DÁTUM	08/2018
ÚČEL	DRS
ČÍSLO ZAKÁZKY	ČÍSLO PARÉ
2018001	
Mierka: 1:100	Číslo výkresu: B.01