


TELOCVIČŇA 2 - VZOROVÝ DETAIL



LEGENDA HMÔT

- PŮVODNÝ BETÓNOVÝ PODKLAD
- ANHYDRIDOVÝ POTER
- PRUŽNÝ ELEMENT - (napr. MOLITAN G - FOAM 1500)
- DREVENÝ ROŠT - LEPENÁ PREGLEJKA, 65x25mm
- MASÍVNA ŠPORTOVÁ PODLHA S AKRYLÁTOVÝM UV LAKOM
- PŮVODNÁ HYDROIZOLÁCIA

PARAMETRE ŠPORTOVEJ PODLAHY:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| ABSOBCIA NÁRAZU | min. 60% |
| VERTIKÁLNA DEFORMÁCIA | min. 2,5% |
| VERTIKÁLNY ODRAZ LOPTY | min. 93% |
| ODOLNOSŤ VOČI POHYBLIVÉMU ZATAŽENIU | min. 1500 N |

NORMA EN 14 904:2006

POZNÁMKA:
DODÁVATEĽ ŠPORTOVEJ PODLAHY MUSÍ PREDLOŽIŤ VŠETKY TECHNICKÉ LISTY VRÁTANE LABORATÓRNYCH TESTOV (TEST REPORT) OD VÝROBCU, KTORÉ PREUKAZUJÚ SPLNENIE NORMY STN EN 14 904 NA ŠPORTOVÚ PODLAHU S PLOŠNOU PRUŽNOSŤOU NA ÚROVEŇ P4

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--------------------|--|--|--|----------------|--|
| ZODP.PROJEKTANT | | VYPRACOVAL | | KONTROLOVAL | | <div>PARA INVEST s.r.o.</div> <div>Majerníkova 23, 841 05 Bratislava</div> <div>mobil: +421 905 368 620</div> <div>e-mail: milan.kusalik@gmail.com</div> | | | |
| ING. JURAJ PETERKA | | ING. MILAN KUSALÍK | | ING. MILAN KUSALÍK | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| MIESTO : PRIEVIDZA, ZŠ na ul. Energetikov | | | | KRAJ: TREŇČIANSKY | | FORMÁT | | 2x A4 | |
| INVESTOR : Mesto Prievidza, Nám. Slobody 14, 971 01 Prievidza | | | | | | DÁTUM | | 8/2018 | |
| Stavba: "Rekonštrukcia cvičebného priestoru" ZŠ v Prievidzi, ul. Energetikov | | | | | | ÚČEL | | DRS | |
| | | | | | | ČÍSLO ZÁKAZKY 2018001 | | ČÍSLO PARÉ | |
| Obsah: | | | | | | Mierka: | | Číslo výkresu: | |
| DETAIL PODLAHY - TELOCVIČŇA 2 | | | | | | 1:5 | | B.07 | |