



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

Požiadavka

na predloženie cenovej ponuky

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov: Mesto Prievidza
IČO: 318 442
Sídlo: Námestie slobody 14
971 01 Prievidza

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Iveta Krajčíková

Telefón : 046/5179601

E- mail : iveta.krajcikova@prievidza.sk

Kontaktná osoba pre veci technické: Ing. Martina Martinová

Telefón : 046/5179619

E-mail : martina.martinova@prievidza.sk

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:

2.1 Názov zákazky : „**Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov.**“.

2.2 Miesto dodania: Základná škola Ul. energetikov, Prievidza .

2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.

2.4 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV:45000000-7

2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 111 686,04 € bez DPH

3. Opis predmetu zákazky :

3.1 Predmetom zákazky je rekonštrukcia strešného plášťa na základnej škole nachádzajúcej sa na Ulici energetikov, parcelné číslo C KN 5395, k. ú. Prievidza, mestská časť Kopanice. Potreba tejto rekonštrukcie vznikla z dôvodu poškodenia strešnej krytiny a nedostatočnej tepelnej izolácie, čo spôsobilo zatekanie do učebni a telocvične ZŠ.

Základná škola je samostatne stojaci objekt, nepravidelného pôdorysného tvaru, trojpodlažný, nepodpivničený, s plochou strechou, napojený na existujúce verejné rozvody inžinierskych sietí. Pozemok školy je oplotený a prístupný existujúcou miestnou komunikáciou.

Samotná rekonštrukcia bude rozdelená na dve fázy realizácie:

1. strecha G
2. strecha F

• 1. strecha G – zhotovenie novej hydroizolácie strechy:

Rekonštrukcia strešného plášťa nad telocvičňou ZŠ, tj. strecha G, bude pozostávať:

- z búracích prác v rozsahu:

- demontáž vrchného a bočného oplechovania atiky



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

- demontáž bleskozvodu
 - z aplikácie navrhovaných strešných súvrství:
 - geotextília 300PP – bude oddeľovať existujúcu a navrhovanú hydroizoláciu
 - hydroizolačná fólia TPO hr. 1,2mm – mechanicky kotvená
 - z úprav a oplechovania atiky: atikové murivo bude z vnútornej strany zateplené polystyrénom EPS hr. 50mm a z vrchnej strany spádovou doskou XPS hr. min. 50mm. Pod oplechovanie atiky sa namontuje OSB doska hr. 15mm. Klampiarske prvky sú navrhnuté z pozinkovaného plechu hr. 0,6mm poplastovaného.
 - z osadenia ochranných košov na existujúce strešné vpuste
 - z inštalácie novej bleskozvodnej sústavy- nová sústava bude prepojená s jestvujúcou bleskozvodnou sústavou na susednom pavilóne
-
- **2. strecha F :**
Rekonštrukcia strešného plášťa nad pavilónom F, tj. strecha F, bude pozostávať:
 - z búracích prác v rozsahu:
 - demontáž vrchného a bočného oplechovania atiky
 - demontáž ukončovacej (prítlačnej) lišty Hl
 - demontáž krycej hlavice odvetrávacieho potrubia
 - demontáž bleskozvodu
 - odstránenie existujúcich asfaltových pásov až na úroveň pórobetónových panelov
 - prierez atikovým murivom Ø140mm
 - zo zaslepenia existujúcich vpustí plastovou zátkou
 - z aplikácie navrhovaných strešných súvrství:
 - parozábrana – hr. 0,15mm
 - vyrovnanie nerovností pomocou Liaporu hr. 10-50mm
 - tepelná izolácia EPS 100 DCD IDEAL hr. 340mm (180+160mm) – vyrovná sa s ňou strešná rovina
 - spádové dosky EPS 100 DCD IDEAL hr. 20-235mm
 - hydroizolačná fólia TPO hr. 1,2mm – mechanicky kotvená
 - z úprav a oplechovania atiky: atikové murivo bude z vnútornej strany zateplené polystyrénom EPS hr. 50mm. Z hornej strany bude spádový polystyrén XPS hr.50mm, na ktorý sa namontuje OSB doska hr. 15mm. V nižšej časti atiky je navrhnuté jej zvýšenie pomocou dreveného hranolu 150x170mm, ktorý bude do atikového muriva kotvený pomocou závitovej tyče na dvojzložkovú chemickú kotvu. Klampiarske prvky sú navrhnuté z pozinkovaného plechu hr. 0,6mm poplastovaného.
 - z úprav odvetrávacích hlavíc potrubí,



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

- z osadenia nových vodorovných vpustí, ktoré budú zaústené do vodorovného potrubia PVC DN 125 vedeného v tepelnej izolácii strechy. Potrubie bude vedené prierazom cez atiku a bude zaústené do excentrického zberného kotlíka dažďového zvodu.
- z inštalácie bleskozvodu: nová sústava bude prepojená s jestvujúcou bleskozvodnou sústavou na susedných pavilónoch,
- z realizácie elektroinštalácie: na streche je navrhnuté vyhrievanie strešných vpustí a odtokového potrubia pod izoláciou strechy. Obvody pre napojenie týchto zariadení budú napájané z navrhovanej rozvodnice R-KS, ktorá bude napojená z jestvujúcej rozvodnice RFII-I osadenej na chodbe.
- z realizácie areálovej kanalizácie: dopojenie navrhovaných 3ks dažďových zvodov na existujúcu vnútroareálovú jednotnú kanalizáciu.

Podrobná špecifikácia materiálov a rozsah prác sú definované v projektovej dokumentácii stavby „Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov“ vypracovanej spoločnosťou HD s.r.o. (august/2019) – príloha č.1.

Dodané stavebné výrobky a materiály musia mať vyhlásenia zhody na základe vykonaných skúšok notifikovanými osobami vzťahujúce sa na predmet ponuky v materiálovej skladbe v zmysle platnej legislatívy.

Opis min. požiadaviek na zákazku:

- ✓ rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov sa zrealizuje podľa predmetnej projektovej dokumentácie,
- ✓ pri realizácii stavby rešpektovať a dodržať podmienky vyjadrení, resp. stanovísk správcov sietí a dotknutých orgánov, organizácii k realizácii stavby – príloha č.2,
- ✓ zhotoviteľ bude dielo vykonávať aj počas prevádzky základnej školy, z toho dôvodu je povinný zabezpečiť výkon činností tak, aby neboli ohrození žiaci ani personál školy.

Cena za dielo bude zahŕňať:

- ✓ ocenený výkaz výmer:
 - samostatne pre strechu F
 - samostatne pre strechu G
- ✓ porealizačné zameranie strechy
- ✓ projekt skutočného vyhotovenia
- ✓ realizáciu odtrhovej skúšky kotviacich prvkov (strecha F a G)

Pokiaľ je v požiadavke na predloženie cenovej ponuky, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer uvedený konkrétny výrobok alebo výrobca, uchádzač môže oceniť ekvivalent.



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

3.2 Dodanie predmetu zákazky :

Strecha G:

Doba dodania rok 2019

Termín prevzatia staveniska: do 7 dní od výzvy objednávateľa

Termín začatia vykonávania diela: do 7 dní od prevzatia staveniska

Termín ukončenia a odovzdania diela: max. do 45 dní od prevzatia staveniska, termín realizácie október – november, najneskôr do 6.12. 2019

Strecha F:

Doba dodania rok 2020

Termín prevzatia staveniska: do 7 dní od výzvy objednávateľa

Termín začatia vykonávania diela: do 7 dní od prevzatia staveniska

Termín ukončenia a odovzdania diela: max. do 60 dní od prevzatia staveniska, termín realizácie apríl - máj, najneskôr do 30.5. 2020

3.3 Zaujemca vykoná fyzickú obhliadku miesta vykonania diela za účelom riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom miesta vykonania diela, tak aby bolo z jeho strany možné predložiť presne definovanú ponuku.

Pre účely obhliadky je možné kontaktovať zástupcu objednávateľa Ing. Martina Martinová – referent výstavby - č. t. 046/5179 619.

4. Možnosť predloženia ponuky na:

4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa.

5.2 Zálohy nebudú poskytované.

6. Podmienky účasti uchádzačov – obsah ponuky:

6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom na plnenie kritérií (podľa bodu 8.1 tejto požiadavky).

6.2 Doklad o oprávnení podnikateľ na daný predmet zákazky - kópia (podľa bodu 3.1 tejto požiadavky).

6.3 Kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného stavbyvedúceho v zmysle Zák. č. 138/1992 Z.z. v platnom znení

6.4 Ocenený výkaz výmer, ktorý je súčasťou požiadavky.

6.5 Návrh zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou tejto požiadavky, podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.

6.6 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.).



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

6.7 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

7. Lehota na predloženie ponúk:

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: **21.10.2019 do 13,00hod.**

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

Mesto Prievidza, Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza.

7.3 Ponuky musia byť doručené v listinnej podobe v uzatvorených obáľkach a označené :
„Rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ Energetikov“ – neotvárať.

8. Kritéria na hodnotenie ponúk:

8.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.

Navrhnutá cena za dielo zahŕňa všetky činnosti a náklady uchádzača, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela tak, aby dielo bolo užívania schopné.

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

9.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

Za opis predmetu obstarávania : Ing. Martina Martinová

V Prievidzi, 1.10.2019

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

Príloha: projektová dokumentácia + výkaz výmer
vyjadrenia, stanoviská dotknutých orgánov, organizácií
návrh zmluvy o dielo