

**STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU ZŠ DOBŠINSKÉHO  
V PRIEVIDZI PRE VYTVORENIE PRIESTOROV  
MESTSKEJ KNIŽNICE**

**VÝKAZ VÝMER**



*[Handwritten signature]*

**6**

MIESTO STAVBY : ZŠ DOBŠINSKÉHO PRIEVIDZA  
INVESTOR : MESTO PRIEVIDZA, NÁMESTIE SLOBODY 14, 971 01 PRIEVIDZA  
STUPEŇ : PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY  
DÁTUM : DECEMBER 2011

# ZADANIE

Stavba: Stavebné úpravy ZŠ Dobšinského v Prievidzi pre vytvorenie priestorov MsK  
 Objekt: Stavebná časť

Dátum: 19.12.2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1 001	121101111		Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	3,590		
2 001	132201101		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,414		
3 001	132201109		Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	4,414		
4 001	171101121		Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	2,766		
5 583	5833719100		Štrkopiesok 0-32 b	t	4,758		
6 001	171201201		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,414		

### 2 Zakladanie

7 011	274313521		Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	4,425		
8 011	279321312		Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	0,808		
9 011	279351107		Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	13,235		
10 011	279351108		Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	13,235		
11 011	279362021		Výstuž základových múrov nosných zo zvár. sietí KARI	t	0,040		

### 4 Vodorovné konštrukcie

12 011	430321315		Konštrukcia dosky rampy z betónu železového tr. C 20/25	m3	1,760		
13 011	430362021		Výstuž konštrukcií rampy zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,044		

### 5 Komunikácie

14 221	596841111		Kladenie dlažby betonovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	29,943		
15 592	592291PC01		Záhradná platňa VPDA 30 x 30 x 2,1 cm z vymývateľného betónu	m2	30,542		

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

16 014	631312131		Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 240 mm	m3	0,979		
--------	-----------	--	--	----	-------	--	--

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 003	941955001		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	12,000		
--------	-----------	--	--	----	--------	--	--

### 99 Presun hmôt HSV

18 011	998011001		Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	27,586		
--------	-----------	--	--	---	--------	--	--

## PSV Práce a dodávky PSV

### 763 Konštrukcie - drevostavby

19 763	763115213		Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. opláštené RF 12.5 mm, hrúbka priečky 125mm	m2	3,123		
20 763	763181143		Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF W111 v do 2,75 m š 900 mm hr. 125 mm	ks	1,000		
21 763	998763201		Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%			

### 766 Konštrukcie stolárske

22 766	766661422		Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarnych jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	ks	1,000		
--------	-----------	--	---	----	-------	--	--


# ZADANIE

Stavba: Stavebné úpravy ZŠ Dobšinského v Prievidzi pre vytvorenie priestorov MsK  
 Objekt: Stavebná časť

Dátum: 19.12.2011  
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
23	611	6116401200	Drevené plné požiarne dvere jednokridlové, bez zárubne EI 30, EW 30 90x197 cm prírodná dýha	ks	1,000		
24	766	766669117	Montáž dverového kridla kompletiz., dokovanie samozatvárača na ocelovú zárubňu	ks	1,000		
25	549	5491632000	Samozatvarač hydraulický	kus	1,000		
26	766	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	1,000		
27	611	6118718100	Prah dubový dĺžky 92 šírky 15 cm	ks	1,000		
28	766	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%			
<b>767</b>			<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				
29	767	767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	24,370		
30	553	55301PC001	KDK - Rúrky bezšvové o hmotnosti do 5,99kg/m	kg	312,015		
31	553	55303PC002	KDK - Plechy hladké hrúbky nad 2,01 mm	kg	24,277		
32	283	28304435PC	Kotvy do betónu HILTI	ks	75,000		
33	767	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	15,416		
34	553	55302PC003	KDK - Oceľ profilová o hmotnosti od 3 do 4,99kg/m	kg	367,367		
35	553	55303PC001	KDK - Plechy hladké hrúbky do 2 mm	kg	3,022		
36	767	76799PC08	Zábradlie šikmé z trubiek - dielenská výroba	kg	283,650		
37	767	76799PC22	Mreže - dielenská výroba	kg	333,970		
38	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			
<b>783</b>			<b>Dokončovacie práce - nátery</b>				
39	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	1,000		
40	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	52,913		
41	783	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	52,913		
<b>784</b>			<b>Dokončovacie práce - maľby</b>				
42	784	784452911	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvojnásobné jednofarebné s obrúsením výšky do 3, 80 m	m2	10,000		
<b>OST</b>			<b>Ostatné</b>				
43	R	9999999PC	Mantáž a dodávka hasiaceho prístroja práškového 6kg	ks	2,000		

Celkom



P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

**B1 Materiál**

1341	3410103000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-O 2x1,5	m	15,000		
2341	3410105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	12,000		
3345	3451304300	Lišta LV 20x20	m	18,000		
4345	3451306100	Lišta LV 40x20	m	3,000		
5316	3160304900	Konzola ELV NK 300/60	ks	1,000		
6585	5856051675	Chemická kotva	ks	1,000		
7283	2830425000	Hmoždinka so zatĺkacou skrutkou 6 x 45 mm typ: TB645	ks	7,000		
8283	2830427000	Závitová tyč fi 8	m	1,000		
9R	PM	Podružný materiál	%			
10R	ST	Stratné	%			

**C1 Svetidlá**

11348	3480171100	Svetidlo UX-FORSTREET 04 HIT 150W	ks	1,000		
12347	3470350930	Výbojka HIT 150W	ks	1,000		
13R	ZP	Zaobstarávací prírážka	%			

**D1 Doplnenie rozvádžča**

14999	9995000241	PL7-B10/1	KS	1,000		
15999	9995000284	PL7-B6/1	KS	1,000		
16999	9995001004	Z-R230/S	KS	1,000		
17999	9995001032	Z-SWM	KS	1,000		
18999	9995001033	DS-TD/1W	KS	1,000		
19345	3450661402	CBD 2	ks	3,000		
20R	MONT1	Montáž a zapojenie komponentov	kpl	1,000		
21R	ZP	Zaobstarávací prírážka	%			

**M Práce a dodávky M****21-M Elektromontáže**

22R	210010101	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	m	18,000		
23R	210010102	Lišta elektroinšt. z PH vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	m	3,000		
24R	210011309	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 6	ks	7,000		
25R	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	ks	4,000		
26R	210040301	Konzola, vysekanie otvorov, osadenie, zamur. a začistenie - rovná do steny	ks	1,000		
27R	210100001	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm <sup>2</sup>	ks	5,000		
28R	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklpkou alebo páskou do 4 x 10 mm <sup>2</sup>	ks	2,000		
29R	210202011	Svetidlo výbojkové - 150W na výložník	ks	1,000		
30R	210810041	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	15,000		
31R	210810045	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm <sup>2</sup> / pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	12,000		
32R	971052231	Vybúrание otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m <sup>2</sup> , do 150 mm, -0,00800t	ks	3,000		
33R	971052241	Vybúrание otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m <sup>2</sup> , do 300 mm, -0,01700t	ks	1,000		
34R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			

## ZADANIE

Stavba: Stavebné úpravy ZŠ Dobšinského v Prievidzi pre vytvorenie priestorov MsK  
Objekt: Elektroinštalácia

Dátum: 19.12.2011  
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>OST</b>	<b>Ostatné</b>				
35	R	HZS-001	Odborná prehliadka a odborná skúška	ks	1,000		
36	R	HZS-002	Výkres skutočného vyhotovenia	ks	1,000		

Celkom

--