226/2014/OZ/2.4.1

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa §536 až §565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. **Objednávateľ :** **Mesto Prievidza**
Podateľňa: Mestský úrad
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza

Štatutárny zástupca: JUDr. Katarína Macháčková - primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických :
Mgr. Edita Mrázová - vedúca odboru územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia

IČO : 318 442
DIČ : 2021162814
Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Prievidza
Číslo účtu : 16626 – 382/0200

1.2. **Zhotoviteľ :** **LEMAS spol. s r.o.**
Nedožerská cesta 171/20
971 01 Prievidza

Zastúpený: Ľubomír Srnka
Bankové spojenie OTP Banka Prievidza
Číslo účtu : 1686251/5200
IČO : 31616810
IČ DPH : SK 2020468461

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 2828/R.

2. FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

2.1. Zmluva sa uzatvára v zmysle §9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v zmysle príkazného listu primátorky mesta č. 6/2013 na uplatňovanie postupov verejného obstarávania.

3. PREDMET ZMLUVY

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo : **„Vybudovanie spevnených plôch – Nábrežie sv. Cyrila“** podľa výzvy a predloženej ponuky v rozsahu nasledovných činností:

1. Zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre stavbu spôsobilú k účelu využitia, ktorá bude vypracovaná oprávnenou osobou a bude spĺňať všetky platné normy STN, ON, TP.
2. Zabezpečiť inžiniersku činnosť stavby t.z. povolenie na stavbu.
3. Zrealizovať predmet zmluvy.

Objednávateľ sa zaväzuje, že prevezme riadne a včas vykonané dielo a zaplatí dohodnutú cenu diela.

3.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy.

3.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo pred začatím prác upraviť rozsah vykonaných prác a častí diela podľa finančných možností objednávateľa.

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá dielo spôsobilé na účel užívania, ktoré bude spĺňať všetky platné normy STN, ON, TP. Všetky vady a nedostatky zistené pri preberaní diela, ako aj všetky škody spôsobené ním na majetku objednávateľa je povinný zhotoviteľ bezodkladne odstrániť.

3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz ako celok.

3.6. Zhotoviteľ môže dielo vykonať ešte pred dojednaným termínom zhotovenia veci a riadne dokončené dielo odovzdať objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľ je povinný ponúknuté dokončené dielo prevziať.

3.7. Záväzok vykonať dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom o čom spíšu zápisnicu.

4. TERMÍNY PLNENIA

4.1. Termín začatia vykonávania diela: do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

Termín dokončenia a odovzdania diela: najneskôr do 90 dní od začatia vykonávania diela

5. CENA

5.1. Cena za dielo je dohodnutá za celé dielo dohodou podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena diela:

9 053,60 eur – cena bez DPH
1 810,72 eur – 20% DPH
10 864,32 eur – cena s DPH

Slovom: desaťtisíc osemstošesťdesiatštyri 32/100 eur.

Kalkulácia ceny – cenová ponuka zo dňa 28.02.2014 tvorí súčasť tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená suma zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady a primeraný zisk potrebný na realizáciu uvedeného diela.

5.3. Cenu diela je možné meniť len na základe dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť vopred prerokovaný s objednávateľom a podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Zhotoviteľ po ukončení prác predloží objednávateľovi na potvrdenie súpisy, výkazy vykonaných prác ocenené podľa cenovej ponuky.

6.2. Na základe potvrdeného súpisu má zhotoviteľ právo vystaviť faktúru. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác, ktorý bude potvrdený povereným zástupcom objednávateľa na stavbe najneskôr do troch pracovných dní od jeho predloženia. Pokiaľ sa poverený zástupca objednávateľa do uvedenej lehoty nevyjadrí, má sa za to, že súpis vykonaných prác odsúhlasil. Zhotoviteľ použije pri fakturácii DPH vo výške podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platného v čase fakturácie. Objednávateľ má právo vo faktúre, pokiaľ nie je práca vykonaná v súlade so zmluvou, vylúčiť alebo znížiť cenu takejto práce. Súpis vykonaných prác potvrdí objednávateľ až po ukončení prác, podpísaní zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela resp. jeho častí a odstránení všetkých vád a nedorobkov na vykonanom diele. Na základe potvrdeného súpisu má zhotoviteľ právo vystaviť konečnú faktúru do 14 dní.

6.3. Lehota splatnosti faktúry je **do 30 dní odo dňa jej doručenia** do pokladne objednávateľovi. V prípade, že faktúra bola vrátená na doplnenie, plynie nová lehota splatnosti od doručenia doplnenej (opravenej) faktúry.

6.4. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu diela do výšky 90 %, 10 % bude predstavovať zádržné, ktoré bude objednávateľ zadržiavať z faktúry. Zhotoviteľ si zádržné uvedie samostatne vo faktúre. Zádržné sa vypočíta z hodnoty fakturovaných prác bez DPH.

6.5. Polovicu zádržného podľa bodu 6.4. tohto článku zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po odovzdaní predmetu zmluvy objednávateľovi, po odstránení vád a nedorobkov, a nahradení prípadných škôd súvisiacich s vykonávaním diela, ak budú uvedené v "Zápisnici o odovzdaní a prevzatí". Druhú polovicu zádržného zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do 65 dní od ukončenia záručnej doby na základe žiadosti zhotoviteľa objednávateľovi o uvoľnenie zadržaného.

6.6. Faktúra bude obsahovať náležitosti platného daňového dokladu v súlade s príslušnými právnymi predpismi o DPH.

6.7. Prílohu faktúry budú tvoriť najmä tieto doklady:

a) súpis vykonaných prác potvrdený zástupcom objednávateľa,

b) doklady o kvalite zabudovaných materiálov.

6.8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bodoch 6.4., 6.6. a 6.7. , je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6.9. Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.

6.10. Faktúru za vykonané naviac práce je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až na základe podpísaného dodatku k zmluve.

6.11. Faktúra bude okrem náležitostí uvedených v bodoch 6.4., 6.6. a 6.7. tohto článku obsahovať:

a) vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriaceho predmet zmluvy podľa čl. 3. tejto zmluvy - na základe súpisov vykonaných prác a dodaných materiálov podpísaných zástupcom objednávateľa oprávneným konať vo veciach zmluvných,

b) vyúčtovanie zádržného,

c) vyúčtovanie všetkých odsúhlasených prác na viac, resp. zníženie ceny diela vyplývajúce z nerealizovaných prác podľa jednotkových cien,

d) vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút podľa čl. 10. tejto zmluvy ako aj oprávnených zákonných a zmluvných nárokov objednávateľa na náhradu škody, vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených objednávateľovi činnosťou zhotoviteľa,

e) vyúčtovanie zľavy z ceny diela, t. j. ak vznikne objednávateľovi podľa zákona alebo tejto zmluvy nárok na zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný o túto zľavu znížiť konečnú faktúru,

f) vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré objednávateľ zhotoviteľovi poskytol alebo pre zhotoviteľa vykonal počas vykonávania diela zhotoviteľom.

6.12. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmenu inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7 dní po tom, čo ku zmene došlo; to platí aj v prípade zmeny počas záručnej doby.

6.13. Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou.

7. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

7.2. Objednávateľ prehlasuje, že majetok, ktorý je predmetom odovzdania staveniska, je bez nároku tretích osôb a je spôsobilý na riadne vykonávanie diela.

7.3. Geodetické práce počas vykonávania diela (vytýčenie stavby, inžinierskych sietí a zameranie diela) vykonáva zhotoviteľ na vlastné náklady.

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí spôsobené výkonom svojich prác a je povinný ich opraviť na svoje náklady.

7.5. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti na stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zamestnanci vykonávajúci dielo budú disponovať dokladmi o absolvovaní predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti a preukazy spôsobilosti na výkon vybraných činností.

7.6. Zhotoviteľ zabezpečí nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) Ing. Sány Marcel na stavbe, číslo odbornej spôsobilosti 07065*10*.

7.7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu majetku a vecí, ktoré prevzal od objednávateľa na vykonanie diela. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za veci a zariadenie nachádzajúce sa na stavenisku.

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, pri vykonávaní diela mechanizmami je povinný zabrániť znečisteniu povrchových a podzemných vôd únikom nebezpečných látok do prostredia spojeného s povrchovými a podzemnými vodami. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých sa pri vykonávaní diela odváža stavebný a komunálny odpad, alebo iný materiál potrebný na vykonanie diela. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti, o čom predloží objednávateľovi doklad.

7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky výrobky a materiály použité na vykonanie diela budú spĺňať požiadavky objednávateľa uplatnené v súťažných podkladoch alebo sú stanovené projektom a budú mať platný certifikát a budú spĺňať parametre definované platnými normami a predpismi SR.

7.10. Počas vykonávania prác na pozemku a veci objednávateľa zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody spôsobenej na zhotovovanej veci a počas vykonávania diela je jeho vlastníkom. Zhotoviteľ počas vykonávania prác zodpovedá objednávateľovi aj za škody a zodpovedá aj

za škody spôsobené tretím osobám. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

7.11. Počas vykonávania diela je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník obvyklým spôsobom s dennými zápismi. Na závažné záznamy bude objednávateľ do 24 hodín upozornený. Počas pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

7.12. Zhotoviteľ je povinný vopred vyzvať technický dozor objednávateľa k prevzatiu jednotlivých etáp vykonávania diela a na kontrolu rozostavanej časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytá alebo sa stane neprístupnou. Počas vykonávania diela je zhotoviteľ povinný zabezpečiť fotografovanie celého priebehu výstavby (hlavne častí, ktoré bude zakryté) a po ukončení diela odovzdať objednávateľovi 1xCD s fotodokumentáciou.

7.13. Objednávateľ za technický dozor určuje Ing. Martinu Kováčikovú.

7.14. Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko v lehote najneskôr do 7 dní po dokončení diela.

8. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie diela aspoň 3 pracovné dni vopred. Dielo bude pripravené na odovzdávacie a preberacie konanie riadne technicky vykonané, sfunkčnené, skontrolované, bez vád a nedorobkov. Objednávateľ prevezme dielo po dokončení preberacím protokolom.

8.2. Zhotoviteľ je povinný ku dňu začatia preberacieho konania predložiť všetky doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty, revízne správy, zameranie skutočného stavu, geometrický plán pre zápis do katastra nehnuteľností. Ďalej je povinný odovzdať zameranie realizovanej stavby objednávateľovi v digitálnej forme vo formáte DGN alebo DXF v zmysle VZN č. 30/95.

8.3. Zhotoviteľ je povinný ku dňu začatia preberacieho konania odovzdať objednávateľovi 2 sady projektovej dokumentácie stavby z toho 1 sada overená stavebným úradom a 1x originál právoplatného povolenia na stavbu.

9. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonaný podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov podľa tohto bodu zmluvy bude predmetom dohody zmluvných strán.

9.3. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami, predpismi ako aj usmerneniami a požiadavkami objednávateľa.

9.4. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe vykonaného diela 5 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.

9.5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád a nedostatkov diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne ich odstrániť. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi uhradiť všetky prípadné škody zavinené vadami diela.

9.6. Zhotoviteľ je povinný reagovať na písomnú reklamáciu do 2 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čase dohodnutom s oprávneným zástupcom objednávateľa. Ak zhotoviteľ nenastúpi na odstraňovanie vád v termíne, ktorý sa dohodne pri reklamačnom konaní, má objednávateľ právo uplatniť ich odstránenie u iného subjektu bez prerušenia plynutia záručnej doby, a to za podmienok bližšie uvedených. Úhrada nákladov na odstránenie vady bude potom realizovaná zo zádržného.

9.7. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa prerušuje plynutie záručnej doby a jej plynutie pokračuje po odstránení vady.

9.8. Záručná doba na dielo bude predĺžená o dobu, počas ktorej nemohlo byť dielo užívané z dôvodu nedostatkov alebo poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

10. ZMLUVNÉ POKUTY

10.1. V zmysle bodu 4.1 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo najneskôr do 93 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela ako celku zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33 eur za každý deň omeškania s odovzdaním diela. Objednávateľ je oprávnený o výšku zmluvnej pokuty znížiť fakturáciu zhotoviteľa.

10.2. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33 eur za každý deň za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov, zistených počas záručnej doby pokiaľ nebudú odstránené v dohodnutom termíne.

10.3. Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti vady odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu.

10.4. V prípade omeškania so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

11. ZÁNIK ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:

a) dohodou,

b) odstúpením od zmluvy.

11.2. Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom alebo dohodnutých v zmluve.

11.3. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od zmluvy sa považuje:

a) nedodržanie dohodnutej ceny za dielo uvedenej v Čl. 5,

b) omeškanie s dokončením diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutému termínu plnenia o viac ako 1 mesiac,

c) nedodržanie termínu na odstránenie vád diela.

11.4. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa, ktoré sa považuje za nepodstatné porušenie zmluvnej povinnosti, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočne primeranej lehote, ktorá mu bola na to poskytnutá, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

11.5. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

11.6. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.7. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením zmluvy.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatnými náležitosťami požadovanými vo výzve.

12.2. Všetky zmeny tejto zmluvy o dielo budú vypracované vo forme písomného dodatku, dohodnutého a podpísaného oboma stranami.

12.3. Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú i na právnych nástupcov. Nie je možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán na iné subjekty.

12.4. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

12.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

12.6. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Prievidzi dňa 1. 04. 2014

Za objednávateľa:

MESTO PRIEVIDZA

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

V Prievidzi dňa 26. 03. 2014

Za zhotoviteľa:

LEMAS spol. s r.o.
Hedožerská cesta 17/20
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 31516810, DIČ: SK2020468481

Ľubomír Srnka
konateľ spoločnosti

Krycí list rozpočtu v EUR

LEMAS spol. s r.o.

Stavba :Mesto Prievidza 2014			
Objekt :Vybudovanie spevnenej plochy-Nábr.sv.Cyrila			
JKSO :	Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 28.02.2014

Odberateľ :	Mesto Prievidza 97101 Prievidza , Námestie slobody 14	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	Lemas spol.s.r.o. 97101 Prievidza , Nedožerská cesta 171/20	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	10 864 EUR	za M3 OP	1 M	10 864 EUR	za M
1 M2 ZP	10 864 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	10 864 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	6 092,16	2 311,44	8 403,60
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	6 092,16	2 311,44	8 403,60

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	650,00
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	650,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	9 053,60
22	DPH 20 % z : 9 053,60	1 810,72
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	10 864,32
F	Odpočet - prípočet	

Rozpočet : Spracoval :

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : LEMAS spol. s r.o. Nedožerská cesta 171/20 971 01 PRIEVIDZA IČO: 31616810, IČ DPH: SK2020468161

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

...rateľ : Mesto Prievidza
...dávateľ : Lemas spol.s.r.o.
Projektant :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : 28.02.2014

Stavba :Mesto Prievidza 2014
Objekt :Vybudovanie spevnenej plochy-Nábr.sv.Cyrila

B10Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

LEMAS spol. s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	001-122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	47,730	m3	12,68	605,22	
2	MAT-404448020	Značky dopravné IP13a	1,000	kus	36,00		36,00
3	MAT-404449010	Značky dopravné E13	1,000	kus	39,50		39,50
4	001-122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	47,730	m3	0,60	28,64	
5	231-1712031R01	Geodetické zameranie	1,000	sub	108,00	108,00	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**817,36**	**EUR**		**741,86**	**75,50**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
6	321-451561111	Lôžko pod dlažbu z kameniva drob. drv. hr. do 10 cm	198,120	m2	3,35	663,70	
7	221-451577777	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. do 10 cm	198,120	m2	3,08	610,21	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**1 273,91**	**EUR**		**1 273,91**	
		5 - KOMUNIKÁCIE					
8	MAT-592460800	Tvárnica polovegetačná TBX 40-40	198,120	m2	9,70		1 921,76
9	221-596914211	Kladenie dlažby pozem. komunikácií z vegetačných tvárnic hr. 80 mm do 100 m2	198,120	m2	6,85	1 357,12	
10	221-598151101	Hutnenie dlažby pre akúkoľvek dĺžku a mieru zhutnenia	198,120	m2	1,73	342,75	
11	221-599432111	Výplň škár dlažby z lom. kameňa kamenivom ťaženým	198,120	m2	2,49	493,32	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**4 114,95**	**EUR**		**2 193,19**	**1 921,76**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
12	221-914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	1,000	kus	13,14	13,14	
13	MAT-404459600	Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou	2,500	m	7,75		19,38
14	221-915711111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm	26,500	m	0,87	23,06	
15	MAT-246235480	Farba na vodorovné značenie ciest H 2211	2,500	kg	9,80		24,50
16	221-917431111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojatého bez opory do lôžka z betónu	52,600	m	5,76	302,98	
17	MAT-592174800	Obrubník priamy celý OB1 100x20x18	53,000	kus	5,10		270,30
18	221-918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	1,900	m3	95,40	181,26	
19	013-979081111	Odvoz horniny na skládku do 1 km	66,800	t	8,87	592,52	
20	272-979087212	Nakladanie horniny na dopravný prostriedok	66,800	t	3,07	205,08	
21	013-979131409	Poplatok za uloženie horniny na skládku	66,800	t	6,84	456,91	
22	221-998222011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva	64,437	t	1,68	108,25	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**2 197,38**	**EUR**		**1 883,20**	**314,18**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**8 403,60**	**EUR**		**6 092,16**	**2 311,44**
		Za rozpočet celkom :	**8 403,60**	**EUR**		**6 092,16**	**2 311,44**

LEMAS spol. s r.o.
Nedožerská cesta 171/20
971 01 PRIEVIDZA
IČO: 31616810, IČ DPH: SK2020468401