INŠTALAČNÉ STENY

Ozn.	Popis	
IP1	INŠTALAČNÁ PRIEČKA HRÚBKY 125 mm, VÝŠKY 1200 mm, NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII Z CD PROFILOV, OPLÁŠTENÁ JEDNOSTRANNE SÁDROKARTÓNOVOU IMPREGNOVANOU DOSKOU RIGIPS 2x RFI HR. 15 mm.	13,60m^2
IP2	INŠTALAČNÁ PRIEČKA HRÚBKY 150 mm, VÝŠKY 1200 mm, NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII Z CD PROFILOV, OPLÁŠTENÁ OBOJSTRANNE SÁDROKARTÓNOVOU IMPREGNOVANOU DOSKOU RIGIPS 2x RFI HR. 15 mm.	7,05m^2
IP3	INŠTALAČNÁ PRIEČKA HRÚBKY 240 mm, VÝŠKY 1200 mm, NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII Z CD PROFILOV, OPLÁŠTENÁ OBOJSTRANNE SÁDROKARTÓNOVOU IMPREGNOVANOU DOSKOU RIGIPS 2x RFI HR. 15 mm.	13,90m^2

PODHĽADY

Ozn.	Popis	
F1	PODHĽAD V MOKRÝCH PREVÁDZKACH ZO SÁDROKARTÓNOVÝCH INPREGNOVANÝCH DOSIEK RIGIPS 1x RF HR. 15 mm, NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII Z CD PROFILOV NA ZÁVESOCH.	28,21m^2
F2	OBKLAD POTRUBIA ZDRAVOTECHNIKY SÁDROKARTÓNOVÝMI DOSKAMI RIGIPS 1x RF HR. 15 mm NA OCEĽOVEJ PODKONŠTRUKCII Z CD PROFILOV, PO 30 min. ROZM. 0,40x0,25mm NA DĹ. 6,3m	4,10m^2
F3	PODHĽAD V MOKRÝCH PREVÁDZKACH ZO SÁDROKARTÓNOVÝCH INPREGNOVANÝCH DOSIEK RIGIPS 1x RF HR. 15 mm, NA KOVOVEJ PODKONŠTRUKCII Z CD PROFILOV.	2,57m^2

STOLÁRSKE VÝROBKY

Ozn.	Popis	
S1	DREVENÝ KRYT NA RADIÁTOR ROZMERU 1,20x0,80 m	3 ks