STAVBA : MŠ ulica P.Dobšinského 746/5, Rekonštrukcia socialnych zariadení

Por. č.		Popis položky	Mj	Množ.	Material		Montáž	
					jednot	celkom	jednot	celkom
		Výpis materiálu						
1		ekvipotencionálna svorkovnica - hlavné pospájnie	ks	1				
2		CYKY-J 3x2,5	m	50				
3		CYKY-J 3x1,5	m	60				
4		CYKY-J 5x1,5	m	8				
5		CYKY-O 2x1,5	m	15				
6		CYY 16 mm2 z/ž	m	20				
7		CYY 6 mm2 z/ž	m	50				
8		žľab PVC 40x20	m	20				
9		ukončenie vodiča v rozv.	ks	12				
10		jednofáz. zásuvka zapus. jednonásobna, 16A, 230V	ks	3				
11		jednopól. vypínač pod omietku RAD.1, 10A,230V,	ks	3				
12		krabica KR 68 hlboká	ks	3				
13		WAGO svorky	ks	9				
14		krabica prístrojová hlboká	ks	6				
15		svorka BERNARD	ks	6				
16		prieraz cez betónový múr	ks	4				
17		prace navyše bliššie nešpecifikované	nh	8				
18		vysekanie drážky v murive	m	50				
19		zemmniaca tyč ZT 2000	ks	2				
20		svorka SJ 02	ks	4				
21		guľatina FeZn pr. 10 mm	m	10				
22		žiarivkové svietidlo prisadené typ PLASTIC PLAST H PRISMATIC, 1x35W, 230V, ECG, IP 44, fy. OMS + ZDROJ	ks	6				
23		žiarivkové svietidlo prisadené, TUBUS PRO, 2x26W, TC-TEL, 230V, ECG, IP20, fy. OMS + zdroj	ks	2				
		Úprava rozvádzača RCI						
24		istič LPE-16B-1	ks	3				
25		svorkovnica N	ks	1				
26		prúdový chránič OFE 40/4/030/AC	ks	1				
27		prúdový chránič OLFE-10B-1N-A230	ks	1				
28		úprava rozvádzača	nh	8				
29		DIN Lišta l=300 mm v ráane držiakov	ks	1				
		ZEMNÉ PRÁCE						
30		výkop ryhy 35x50 cm	m	8				
31		zásyp ryhy 35x50	m	8				
32		provizórna úprava terénu	m2	4				
		Odborná prehliadka a skúška	ks	1				
		Podiel Pridružených Výkonov	%	5				
		Podružný Materiál	%	3				
		stratné	%	5				