ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU PRE VYKUROVANIE

Stavba : **MŠ ul. DOBŠINSKÉHO 746/5 - REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ**

Časť : **Vykurovanie**
Investor : Mesto Prievidza nám. Slobody 14, Prievidza
Stupeň : **Projekt pre realizáciu stavby**
Zodp. projektant : Ing. Slávka Leitmannová, Cintorínska 32/42,972 05 Prievidza
tel. 0905 251655, slavka.leitmannova@gmail.com

Názov , popis zariadenia, dodávateľ resp. výrobca	merná j.	počet m.j.
VYKUROVACIE TELESÁ		
Oceľové doskové vykurovacie telesá typ Korad (výrobca fy U.S.Steel Košice s.r.o. , Košice resp. VIESSMANN)		
- KORAD 11K –600/1000	ks	1
- KORAD 33K –600/1000	ks	2
- KORAD 33K –600/1300	ks	1
+ držiaky+konzola+odvzdušňovacie ventily a zátky	kpl	4
ARMATÚRY K VYKUROV. TELESÁM		
**** Telesá typu Korad***		
Termostatický radiátorový ventil pre samotiažne a jednotrubkové systémy , bez nastavenia, priami (dodáv. fy IMI Heimeier)		
- DN 15	ks	4
Regulovateľné šroubenie s vypúšťaním a prednastavením Typ Regulux , priame (dodáv. fy IMI Heimeier)		
- DN 15	ks	4
Termostatická hlavica so vstavaným čidlom (dodáv. fy IMI Heimeier) typ S fy Heimeier	kpl	4
Odvzdušňovací ventil V 4320		
DN 8	ks	4
POTRUBIE A IZOLÁCIE		
Potrubie z legovanej ocele, vrátane lisovacích tvaroviek		
- DN 15	m	15,0
Nátery potrubia, armatúr a upev. materiálu syntetický základný s 1x emailovaním	kpl	1

Montážne príchytky – objímky zo systému Larf Nováky Objímka dvojitá s gumenou vložkou na potrubie , oceľová kotva, závitová tyč	ks	4
HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE		
Hydraulické vyregulovanie dvojregulačného venilu s termostatickým ovládaním		
Počet vykur. telies v systéme	ks	4
TLAKOVÉ SKÚŠKY		
Tlaková skúška vykur. systému , vykurovacia skúška,preplach potrubia, vypustenie systému	kpl	1
Skúšobná prevádzka,odovzdanie zariadenia vrátane predpísaných dokladov	kpl	1
DEMONTÁŽE		
zaslepenie nevyužívaného potrubia	ks	4
demontáž radiátorov liatinových článkových vrátane armatúr	ks	3
demontáž , skrátenie potrubia z rúr oceľových DN 15-DN 20	m	3
STAVEBNÉ ÚPRAVY		
- vynechanie potrebných prierazov pre UK - vyspravenie otvorov a pod.		dodávka stavby