ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU PRE ZDRAVOTECHNIKU

Stavba : **MŠ ul. DOBŠINSKÉHO 746/5 - REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZAI**

Časť : **Zdravotechnika**
Investor : Mesto Prievidza nám. Slobody 14, Prievidza
Stupeň : **Projekt pre realizáciu stavby**
Zodp. projektant : Ing. Slávka Leitmannová, Cintorínska 32/42,972 05 Prievidza
tel. 0905 251655, slavka.leitmannova@gmail.com

Názov , popis zariadenia, dodávateľ resp. výrobca	merná j.
● KANALIZÁCIA	
Pripojovacie a odpadové potrubie z kanalizačných rúr PVC tenkostenných :	
- PVC DN 40 - PVC DN 50 - PVC DN 70 - PVC DN 100 vrátane kolien a odbočiek	m m m m
Tvarovky na odpadovom potrubí :	
Jednoduchá odbočka – 45° - PVC 100/100 - PVC 70/50 - PVC 100/70 - PVC 70/70 - PVC 100/50	 ks ks ks ks ks
Redukcia - PVC 100/50 - PVC 100/70 - PVC 50/70	 ks ks ks
Oblúk - 45° - PVC DN 70 - 45° - PVC DN 100	 ks ks
Čistiaca tvarovka - PVC DN 100	 kpl
Súprava vetracej hlavice - HL 810 - DN 110	 ks
Dvierka 250x150 mm prečistiacu tvarovku	kpl
Zaslepenie a demontáž existujúcich potrubí – podľa potreby	kpl
Búracie práce pre kanalizáciu v existujúcich stavebných konštrukciách	

Tlakové skúšky zariadenia vodou	kpl
Doplnkové oceľové konštrukcie, závesy objímky	kpl
Skúšobná prevádzka,odovzdanie zariadenia vrátane predpísaných dokladov	kpl

● VODOVOD	
Armatúry	
Guľový kohút závitový - DN 25	ks
Guľový kohút s vypúšťaním , závitový - DN 25	ks
Spätná klaúpka závitová - DN 25	ks
Poistný ventil na studenú vodu , nast. tlak 6 bar - DN 15	ks
Filter závitový - DN 25	ks
Vypúšťací guľový kohút - DN 10	ks
Teplomer technický 0-100 °C	ks
Tlakomer deformačný kruhový 0-1,0 MPa	ks
Termostatický zmiešavací ventil TACONOVA MT52C + 2 spätný ventil + teplomer - DN 25	ks
Podružný vodomer SENSUS Qn = 2,5 m³/H - DN 20	ks
Dvierka 400x400mm pre zmiešavací ventil	kpl
Potrubie	
Rúry z viacvrstvových rúr plasthliníkových Uponor MCLP - DN 20x2,25 (DN 15) - DN 25x2,5 (DN 20) - DN 32x3,0 (DN 25)	 m m m

Izolácia z ľahčeného polyetylénu TUBOLIT DG:	
* hr. 20 mm - DN 15 - DN 20 - DN 25	 m m m
Izolácia hr. 13 mm z tepelnoizolačných trubíc zo syntetického kaučuku :	
* hr. 13 mm - DN 15 - DN 20 - DN 25	 m m m
Tlakové skúšky zariadenia	kpl
Doplnkové oceľové konštrukcie, závesy objímky	kpl
Skúšobná prevádzka,odovzdanie zariadenia vrátane predpísaných dokladov	kpl

● ZARIAĎOVACIE PREDMETY	
Detská záchodová misa závesná Keramag KIND + montážny prvok pre závesné WC pre predstenovú montáž typ Kombifix fy Geberit s predným ovládaním + uzatvárací ventil DN 15	kpl
Záchodová misa závesná + montážny prvok pre závesné WC pre predstenovú montáž typ Kombifix fy Geberit s predným ovládaním + uzatvárací ventil DN 15	kpl
Umývadlo keramické + miešacia batéria jednopáková stojánková umývadlová + 2x rohový ventil DN 15 +1x zápachová uzávierka	kpl
Umývadlo detské keramické + miešacia batéria jednopáková stojánková umývadlová + 2x rohový ventil DN 15 +1x zápachová uzávierka	kpl
Umývadlo keramické +výtokový ventil stojánkový umývadlový + 1x zápachová uzávierka	kpl
Sprchový kút so sprchovacou vaničkou + 1x miešacia batéria jednopáková sprchová nástenná +1x zápachová uzávierka	kpl
Lievik - na odvedenie úkapov z poistného ventilu a kotla HL 21 (fy Hutter & Lechner)	kpl

Elektrický zásobníkový ohrievač DZ Dražice OKCE 160 o objeme 160 l	kpl
Demontáž existujúcich zariaďovacích predmetov WC + umývadlá + pisoáre	ks

RIADENÍ


počet m.j.
8,0 15,0 13,0 45,0
16 1 2 1 1
1 1 5
10 30
2
2
2
dodáv. stavby

1
20
1

6
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
40,0 25,0 27,0

20,0 10,0 10,0
20,0 15,0 17,0
1
10
1

12
1
1
12
1
1
1


1
12