MATERIÁL – TITÁNZINKOVÝ PLECH HR.0,6mm

– MNOŽSTVO A ROZMERY KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!!!

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

KRESLIL:	PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT
ING. BRONISLAVA KMEŤOVÁ	ING. BRONISLAVA KMEŤOVÁ	ING. MÁRIO KLOPAN
STAVEBNÍK : ZUŠ LADISLAVA STANČEKA, RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA		

PROart s.r.o.
KPT. NÁLEPKU 613/10
972 12 NEDOŽERY – BREZANY
e–mail: mario.klopan@gmail.com
TEL.: 0905 763 596

MIESTO STAVBY : RASTISLAVOVA 745/13, 971 01 PRIEVIDZA

STAVBA: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY L. STANČEKA - ZMENA

ZÁKAZKA Č.	16–005
PC SÚBOR	
STUPEŇ	PSP+RP
DÁTUM	04/2016
FORMÁT	1XA4

SADA:

OBSAH VÝKRESU : VÝKAZ KLAMPIARSKYCH PRVKOV

MIERKA	PROFESIA	Č. VÝKRESU
1:100	STAVEBNÁ	D1.24

VÝPIS PRVKOV :

MATERIÁL – TITÁNZINKOVÝ PLECH HR.0,6mm

– MNOŽSTVO A ROZMERY KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!!!

POL.	POPIS	VELKOSŤ	MNOŽSTVO					POZN.
			I.NP	II.NP	III.NP	STRECHA	CELKOM	
K11	PARAPETNÝ PLECH OKNA TYPICKÉHO PODLAŽIA DL. 1800mm	R.Š. 400	17	15	16	–	48	
K12	PARAPETNÝ PLECH OKNA TYPICKÉHO PODLAŽIA DL. 900mm	R.Š. 400	–	6	6	–	12	
K13	PARAPETNÝ PLECH OKNA TYPICKÉHO PODLAŽIA DL. 4100mm	R.Š. 400	–	1	1	–	2	
K14	PARAPETNÝ PLECH BALKÓNOVÝCH DVERÍ TYPICKÉHO PODLAŽIA DL. 900mm	R.Š. 400	–	6	6	–	12	
K21	OPLECHOVANIE BOČNEJ RÍMSY, DL. 3200mm	R.Š. 550	–	3	3	–	6	
K22	OPLECHOVANIE BOČNEJ RÍMSY, DL. 2800mm	R.Š. 550	–	7	7	–	14	
K51	OPLECHOVANIE ŠIKMEJ PREDSADENEJ STENY, DL. 11000mm	R.Š. 650	4				4	
K61	OPLECHOVANIE PRESTREŠENIA NAD VSTUPOM, DL. 2800mm	R.Š. 450	1	–	–	–	1	
K71	VETRACIE MRIEŽKY, PLASTOVÉ, 150 x 150mm		–	–	–	23	23	
K81	OPLECHOVANIE ATIKY	R.Š. 750	DL. 135 m					
K811	OPLECHOVANIE ATIKY	R.Š. 800	DL. 12,5 m					
K812	OPLECHOVANIE ATIKY	R.Š. 950	DL. 7 m					
K82	OPLECHOVANIE SVETLÍKA	R.Š. 550	DL. 15 m					
K83	OPLECHOVANIE STREŠNÉHO VÝLEZU	R.Š. 350	DL. 5 m					
K84	OPLECHOVANIE INŠTALAČNÉHO JADRA	R.Š. 950	DL. 1,4 m					