Názov stavby	: **OPRAVA POŠKODENEJ KANALIZÁCIE V BUDOVE MsP**
Miesto stavby	: Nováskeho 14 , Prievidza
Investor	: Mesto Prievidza
Projektant	: Miroslav Mendel – PROAM, Šulekova 20/8, 971 01 Prievidza
Zodpovedný projektant	: Ing. Richard Vojtáš
Stupeň PD	: Ohlásenie stavebných úprav
Charakter stavby	: Rekonštrukcia

TECHNICKÁ SPRÁVA

V Prievidzi, máj 2016

1. Identifikačné údaje

Názov stavby	: **OPRAVA POŠKODENEJ KANALIZÁCIE V BUDOVE MsP**
Miesto stavby	: Nováskeho 14 , Prievidza
Investor	: Mesto Prievidza
Projektant	: Miroslav Mendel – PROAM, Šulekova 20/8, 971 01 Prievidza
Zodpovedný projektant	: Ing. Richard Vojtáš
Stupeň PD	: Ohlásenie stavebných úprav
Charakter stavby	: Rekonštrukcia

2. Všeobecný popis

Navrhované riešenie predpokladá opravu poškodenej kanalizácie a s tým spojené drobné stavebné úpravy bez zásahu do nosných konštrukcii v časti sociálneho zariadenia 1.NP v budove MsP v Prievidzi. Existujúci objekt je dvojpodlažný objekt s čiastočným podpivničením.

Dokumentácia sa zaoberá opravou poškodenej kanalizácie sociálneho zariadenia na 1.NP a čiastočnou zmenou dispozície existujúceho sociálneho zariadenia pre mužov a ženy.

V priestoroch existujúcich WC pre mužov bude vyhotovená deliaca priečka, ktorá rozdelí existujúcu miestnosť WC na miestnosť s dvoma sprchami určenú pre mužov a druhú miestnosť s jednou sprchou a jedným WC určenú pre ženy. Do tejto druhej miestnosti bude vyhotovený samostatný vstup z vedľajšej šatne pre ženy. Do novo vytvoreného otvoru v priečke budú osadené nové dvere v oceľovej zárubni. V priestoroch existujúceho WC pre ženy bude osadený nový pisoár a priestory WC budú slúžiť pre mužov.

Napojenie objektu MsP na verejnú komunikačnú sieť je zabezpečené pomocou miestnej spevnenej komunikácie pred objektom.

3. Asanačné práce

- Vybúranie vyznačených častí muriva
- Demontáž vyznačených zariaďovacích predmetov
- Demontáž rozvodov TZB zariaďovacích predmetov sociálneho zariadenia v nutnom rozsahu
- Demontáž keramickej dlažby a obkladov v nutnom rozsahu

4. Sanačné práce

- Osadenie nového dverného krídla so zárubňou
- Vymurovanie nových priečok a domuroviek priečok
- Osadenie nových zariaďovacích predmetov
- Vyhotovenie nových rozvodov TZB v nutnom rozsahu
- Vyhotovenie novej keramickej dlažby a obkladov v nutnom rozsahu
- Vyhotovenie spádu podlahy v nových sprchách pre odvedenie vody ku odtoku

5. Zemné a výkopové práce

Nakoľko sa jedná o existujúcu budovu MsP, zemné a výkopové práce sa neuvažujú.

6. Základy

Nakoľko sa jedná o existujúcu budovu MsP, základové konštrukcie sú existujúce a nové základy sa vyhotovovať neuvažujú.

7. Zvislé nosné konštrukcie

Zvislé nosné konštrukcie budovy MsP sú existujúce. Zásahy do nosných konštrukcii sa nauvažujú.

8. Priečky

Nové priečky a domurovky existujúcih priečok bude vyhotovené z presných tvárnic Ytong na tenkovrstvovú spojovaciu maltu hr. 125 mm.

9. Vodorovné nosné konštrukcie

Stropné a vodorovné konštrukcie budovy MsP sú existujúce a neuvažuje sa so zásahmi do týchto konštrukcii.

10. Podlahy

V objekte sú existujúce skladby podláh. V priestoroch riešeného sociálneho zariadenia na 1.NP sa uvažuje s čiastočným vyhotovením novej nášlapnej vrstvy tvorenej z keramickej dlažby, pod ktorú bude vyhotovená liatá hydroizolácia Schomburg.

11. Zastrešenie

Zastešenie budovy MsP je existujúce.

12. Povrchové úpravy

Povrchové úpravy stien sociálneho zariadenia budú tvorené kombináciou vápennocementovej omietky a keramického obkladu výšky 2,0 m.

13. Odvetranie

V priestoroch sociálneho zariadenia je vetranie riešené cez existujúce okenné otvory. Priestor nových spŕch bude odvetraný cez novú vetraciu mriežku osadenú v priečke susediacej s WC pre mužov.

V Prievidzi, máj 2016 Vypracoval : Miroslav Mendel