OBSAH SPRIEVODNEJ SPRÁVY

1. Identifikačné údaje stavby a investora
2. Základné údaje charakterizujúce stavbu, výstavbu a jej budúcu prevádzku
3. Prehľad východiskových podkladov.
4. Členenie stavby na stavebné objekty
5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu
6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov
7. Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby
8. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania

1.Identifikačné údaje stavby a investora.

Názov stavby	Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ, ul. Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza

Projektová dokumentácia „Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ Ulica Rastislavova 416/4, 971 01 Prievidza“, je dopracovaním projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia ZŠ na Rastislavovej ulici v Prievidzi SO 09 Spojovacie chodby a šatne“. Dopracovanie sa dotýka konštrukčného riešenia objektu centrálnych šatní, t.j. miestnosť 1.03 šatne a 1.04 upratovačka, ktorý sa nachádza v havarijnom stave.

Charakter stavby	rekonštrukcia
Miesto stavby	Prievidza, ZŠ Rastislavova 416/4
Katastrálne územie	Prievidza
Parcela číslo	p.č. 1940/1
Okres	Prievidza
Kraj	Trenčianský
Investor	Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
Projektant	full house plus sro Chrenovec - Brusno 453,972 32
Hl.inžinier projektu	Ing.Arch. Zuzana Boďová, Chrenovec - Brusno 453, 972 32
Dodávateľ stavby	neurčený

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu, výstavbu a jej budúcu prevádzku

Rekonštrukcia objektu pozostáva z jedného funkčního celku, ktorý nie je prevádzkovo a dispozične rozdelený V súčasnosti je objekt jednopodlažný s rovnou strechou bez podpivničenia.

určenie výškovej úrovne	±0,000= úroveň podlahy I.NP
Výška hrebeňa strešnej konštrukcie-atika	3,595m
Sklon strechy	1-3%
zastavaná plocha pôvodnej stavby	370,00m^2
vonkajšie parkovacie miesta	existujúce

3. Prehľad východiskových podkladov

Pri spracovaní predloženej dokumentácie k realizácii zhotoviteľ vychádza z nasledujúcich podkladov:

-závery pracovných jednaní, konaných počas spracovávania projektovej dokumentácie

- schválená projektová dokumentácia z r. 2007
- príslušné technické normy, predpisy a vyhlášky

4. Členenie stavby na stavebné objekty

Stavba je členená na stavebné objekty

SO 01	Stavebno-architektonická časť- Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ- **Rekonštrukcia prestrešenia** Statika Požiarna bezpečnosť stavby Systém ochrany pred bleskom – časť A aktívny bleskozvod časť B alternatívny bleskozvod Zdravotechnika – odvedenie dažďových vôd Výkaz výmer
SO 02	Stavebno-architektonická časť - Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ- **Zateplenie fasády objektu** Statika Výkaz - výmer
SO 03	Stavebno-architektonická časť - Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ- **Výmena okien** Výkaz - výmer

5. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu

Pozemok sa nachádza v centrálnej zóne mesta –ul. Rastislavova a v bezprostrednom okolí stavby sa nachádzajú polyfunkčné budovy, ale s prihliadnutím na možnosti lokality nebude stavba negatívne pôsobiť na svoje okolie. Vzhľadom na veľkosť a umiestnenie stavby predpokladáme minimálne obmedzenie komunikačných trás a krátku lehotu výstavby.
V blízkosti stavby nie je realizovaná súbežná výstavba.

6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Užívateľom objektov bude Mesto Prievidza. Majiteľom pozemku 1940/1 je Mesto Prievidza.

7. Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby

Začiatok stavby :	viazanosť na schváleneé finančné prostriedky
Ukončenie stavby:	podľa SP
Celková doba výstavby:	3 mesiace od zahájenia stavby

8. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania

Po odovzdaní stavby investorovi dodávateľom nepredpokladáme skúšobnú prevádzku nakoľko sa nejedná o výrobu.
Vypracoval Ing. arch Zuzana Boďová
V Prievidzi, 6/2015