LEGENDA MIESTNOSTÍ

ozn.	popis	plocha	povrchová úprava
1.01	zádvetrie	2,04	kam. dlažba
1.02	obradná sieň	119,29	kam. dlažba, pôvodná, +nová
1.03	chodba	13,29	kam. dlažba, nová
1.04	výstavná sieň 1 – pozostatí	10,24	kam. dlažba, pôvodná, koberec
1.05	výstavná sieň 2– pozostatí	10,29	kam. dlažba, pôvodná, koberec
1.06	chodba	5,00	kam. dlažba, pôvodná
1.07	predsieň pred WC ženy – verejnosť	1,29	Mastertop 1325 , keramický obklad v. 2,0m
1.08	WC ženy – verejnosť	1,65	Mastertop 1325 , keramický obklad v. 2,0m
1.09	predsieň pred WC muži – verejnosť	2,94	Mastertop 1325 , keramický obklad v. 2,0m
1.10	WC muži – verejnosť	1,37	Mastertop 1325 , keramický obklad v. 2,0m
1.11	predajňa	21,82	Mastertop 1325 , keramický obklad v. 2,0m
1.12	kancelária	16,64	koberec
1.13	chodba, denná miestnosť	6,26	Mastertop 1325 , keramický obklad v. 2,0m
1.14	zádvetrie	2,15	kam. dlažba mrazuvzdorná
1.15	WC – verejnosť imobilní	4,31	Mastertop 1325 , keramický obklad v. 2,0m
1.16	chodba	17,08	liata podlaha Mastertop 1325
1.17	výstavná sieň – vystavený	7,69	liata podlaha Mastertop 1325, koberec
1.18	výstavná sieň – vystavený	7,71	liata podlaha Mastertop 1325, koberec
1.19	ozvučovacia miestnosť	6,05	liata podlaha Mastertop 1325
1.20	sklad	3,88	liata podlaha Mastertop 1325
1.21	kancelária správcu	7,76	liata podlaha Mastertop 1325
1.22	chodba, chladiace boxy	39,88	liata podlaha Mastertop 1325
1.23	sklad	1,67	liata podlaha Mastertop 1325
1.24	chodba zázemie	8,01	liata podlaha Mastertop 1325
1.25	šatňa, denná miestnosť	9,63	liata podlaha Mastertop 1325
1.26	šatňa	9,26	liata podlaha Mastertop 1325
1.27	umyváreň	2,29	k.dlažba , keramický obklad v. 2,0m
1.28	upratovačka	1,79	k.dlažba , keramický obklad v. 2,0m
1.29	predsieň WC– zamestnanci ženy	1,53	Mastertop1324 , keramický obklad v. 2,0m
1.30	WC – zamestnanci ženy	1,47	Mastertop1324 , keramický obklad v. 2,0m
1.31	predsieň WC– zamestnanci muži	1,20	Mastertop1324 , keramický obklad v. 2,0m
1.32	WC – zamestnanci muži	1,13	Mastertop1324 , keramický obklad v. 2,0m
1.33	dvor (prestrešený)	82,22	bet. poter
1.34	truhlíareň	48,63	ker. dlažba pôvodná
1.35	sklad	21,61	bet. poter, náter epoxidový MTTC485W
1.36	obliekáreň, práčovňa a sušiareň	23,87	ker.dlažba, ker.obkl.v 2000mm
1.37	garáž	26,50	bet. poter, náter epoxidový MTTC485W
		463,03	spolu

POZNÁMKA : V PRIESTOROCH S MOKROU PREVÁDZKOU POUŽIŤ POD OBKLAD TESNIACU HMOTU VNÚTORNÚ . IZOLÁCIU VYTIAHNUŤ 150MM NAD PODLAHU, V SPRCHE 1500MM NAD PODLAHU.

LEGENDA

- jestvujúce konštrukcie
- obvodové murivo YTONG hr. 300mm P2–400 na lepiacu maltu
  priečky YTONG hr. 100mm a 150mm P2–500 na lepiacu maltu
- nové sadrokartónové konštrukcie

(a) STAVEBNÉ PUZDRO AKTIVE KOMFORT PRE DVOJKRÍDLOVÉ POSUVNÉ DVERE V SADROKARTÓNOVEJ PRIEČKE. OTVOR 1450x1970, PUZDRO 3012x2035, DVERNÉ KRÍDLA DREVENÉ (MASÍV DUB) 2x750/1962, HR. 50MM OTVOR JE NUTNÉ OPATRIŤ PREKLADOM

(b) STAVEBNÉ PUZDRO AKTIVE KOMFORT PRE DVOJKRÍDLOVÉ POSUVNÉ DVERE V SADROKARTÓNOVEJ PRIEČKE. OTVOR 1650x1970, PUZDRO 3412x2035, DVERNÉ KRÍDLA DREVENÉ (MASÍV DUB) 2x850/1962, HR. 50MM OTVOR JE NUTNÉ OPATRIŤ PREKLADOM

(c) CHLADIACI BOX

(d) NOVÉ BODVÉ PLASTOVÉ STREŠNÉ SVETLÍKY ARTUS B=140x140CM, U=1,36W/m2K PEVNÉ
PRI REALIZÁCII PREVERIŤ ROZMER

(e) NOVÉ BODVÉ PLASTOVÉ STREŠNÉ SVETLÍKY ARTUS B=140x140CM, U=1,36W/m2K S ELEKTRICKÝM VETRANÍM
PRI REALIZÁCII PREVERIŤ ROZMER

(f) KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLÁCIOU Z EPS HR. 140MM CERTIFIKOVANÝ
PRI REALIZÁCII DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP DODÁVATEĽA
ZACHOVAŤ ČLENENIE FASÁDY

(g) KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLÁCIOU Z EPS HR. 60MM CERTIFIKOVANÝ
PRI REALIZÁCII DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP DODÁVATEĽA
ZACHOVAŤ ČLENENIE FASÁDY

(h) VÝMENA KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ ZA OPLECHOVANIE Z LAKOVANÉHO PLECHU

(i) NAMONTOVAŤ ZÁVES ZHŔŇAJÚCI SA DO DVOCH STRÁN, OVLÁDANIE TLAČÍTKOM
FAREBNÉ A MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE KONZULTOVAŤ PRI REALIZÁCII S ARCHITEKTOM

(j) ZDVIHNUTIE PODLAHY NA ÚROVEŇ +0,300
150MM NÁSYP, 50MM STYRODUR, 100MM ARMOVANÝ BETÓN, PODLAHOVÁ VRSTVA
BOČNÁ STENA MUROVANÁ Z BETÓNOVÝCH TVÁRNIC

(k) DREVENÝ OBKLAD VÝŠKA PO SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD – DUB

(l) HLADKÝ SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD NA TYPIZOVANEJ PODKONŠTRUKCII, SVIETIDLÁ ZAPUSTENÉ V PODHLADE
ÚROVEŇ PODHLADU –250MM POD ÚROVŇOU STROPU

(m) HLADKÝ SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD NA TYPIZOVANEJ PODKONŠTRUKCII,
ÚROVEŇ PODHLADU = SPODNÁ HRANA PREKLADU

(n) LÍNIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽĽAB PREKRYTÝ ŠTRBINOVOU MRIEŽKOU, ÚNOSNOSŤ
PRE PEŠÍCH, DOPOJIŤ NA DAŽĎOVÚ KANALIZÁCIU

(o) SPRCHOVÉ DVERE POSUVNÉ, NEPRIEHLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO
CHRÓMOVÝ PROFIL, DO OTVORU 1100MM

POZNÁMKY:

- WC PRE IMOBILNÝCH VYBAVIŤ NEREZOVOU WC MISOU, UMÝVADLOM A MADLAMI – 1 PEVNÉ, 1 SKLOPNÉ + ZÁSOBNÍK NA PAPIEROVÉ UTERÁKY A TOALETNÝ PAPIER, ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MYDLO
- PREKLAD P1.1 – 1KS– 4xIPN 100, ULOŽENIE MIN. 250MM
  PRI REALIZÁCII DODRŽAŤ POKYNY Z ČASTI STATICKÝ POSUDOK
  OCEĽOVÝ PRVOK OBLOŽIŤ SADROKARTÓNOM RIGIPS RF HR. 12,5MM NA TYPIZOVANEJ PODKONŠTRUKCII
- OCEĽOVÝ RÁM R1.1 – 2KS – STĽPY TVARU T 2x UPN 120 DO KRABICE, PRIEČKA 4xIPN160
  PRI REALIZÁCII DODRŽAŤ POKYNY Z ČASTI STATICKÝ POSUDOK
  OCEĽOVÝ PRVOK OBLOŽIŤ SADROKARTÓNOM RIGIPS RF HR. 12,5MM NA TYPIZOVANEJ PODKONŠTRUKCII
- KOTVENIE ZATEPLENIA OBJEKTU A STREŠNÉHO PLÁŠŤA PODĽA ČASTI STATICKÝ POSUDOK

±0,000 = úroveň podlahy 1.NP

Vedúci ateliéru	Vypracoval–kreslil	Statika	PD overil
Ing.arch.A.Khalifa	Ing.arch.A.Khalifa	–	Ing.arch.A.Khalifa

AMARA architektonický ateliér

Sada:

Miesto: Mariánska 570/55, 971 01 PRIEVIDZA, parc. č. 3090, k.ú. Prievidza

Investor : Mesto Prievidza

Stavba: **Rekonštrukcia Domu smútku v Prievidzi na Mariánskej ulici**

Objekt :

Časť PD : Stavebno–architektonické riešenie

Názov výkresu: **Pôdorys 1.NP – nový stav časť a**

Stupeň PD:	PPRS
Číslo zákazky	
Dátum	11/2016
Počet listov A4	8
Mierka	1:50
Popis zmeny	-

Zmena č.:

Číslo výkresu: **07**