PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

OBNOVA PARKU PRED ÚRADOM PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY V PRIEVIDZI

LEGENDA – BÚRACIE PRÁCE:

3.3 – SPEVNENÉ PLOCHY

① ODSTRÁNENIE BETÓNOVÝCH OPEVŇOVACÍCH BLOKOV ROZM. 610x200x300mm – O DĺŽKE 44,70bm
② ODSTRÁNENIE PARKOVÝH LAVIČIEK S BETÓNOVÝMI STOJKAMI A DREVENOU VÝPLŇOU– DL. 2,90m – 2ks, DL. 1,70m – 8ks
ODSTRÁNENIE PARKOVÝH LAVIČIEK S KAMENNÝMI STOJKAMI A DREVENOU VÝPLŇOU– DL. 1,325m – 4ks
③ VYBÚRANIE VRSTIEV SPEVNENÝCH PLOCH S KRYTOM Z DLAŽBY V HRÚBKE 300mm – O PLOCHE 25,10 m2
④ VYBÚRANIE BETÓNOVÉHO MÚRIKA TVORIACEHO KVETINÁČ O VÝŠKE cca 400mm A HR. 150mm – DL. 15,35 bm
+ ODSTRÁNENIE ZEMINY OSADENEJ V KVETINÁČI – 4,43 m3
⑤ VYBÚRANIE PRVKOV LEMUJÚCICH SPEVNENÉ ASFALTOVÉ PLOCHY/KAMENNÁ DLAŽBA HR.30mm,ŠÍRKY cca 200mm– DL. 345,95 bm
⑥ VYBÚRANIE VRSTIEV ASFALTOVÝCH SPEVNENÝCH PLOCH O CELKOVEJ HRÚBKE cca 300mm / 120 mm – ASFALTOVÁ VRSTVA + 180 mm – ŠTRKOPIESOK/ – CELKOVÁ PLOCHA –600.00 m2
⑦ VYBÚRANIE VRSTIEV SPEVNENÝCH PLOCH S KRYTOM Z KERAMICKEJ DLAŽBY V HRÚBKE 50mm – O PLOCHE 78,06 m2 / KERAMICKÁ DLAŽBA + MALTOVÉ LOŽKO/
⑦* DEMONTÁŽ LEMOVACEJ HLINÍKOVEJ LIŠTY VÝŠKY 50mm / LEMOVANIE DLAŽBY/– DL. 35,57 bm
⑧ VYBÚRANIE VRSTIEV SPEVNENÝCH PLOCH S KRYTOM Z KERAMICKEJ DLAŽBY V HRÚBKE 350mm – O PLOCHE 11,20 m2 / KERAMICKÁ DLAŽBA + MALTOVÉ LOŽKO – 50mm + BETÓNOVÁ DOSKA–200mm + ŠTRKOPIESKOVÉ LOŽKO –100mm /
⑨ VYBÚRANIE ASFALTOVEJ VRSTVY HR. 30mm NA ŽB DOSKE ŠACHTY PRE FONTÁNU O CELKOVEJ PLOCHE 11,84 m2
⑩ VYBÚRANIE ZÁMKOVEJ DLAŽBY V MIESTE NAPOJENIA NA JESTV. CHODNÍK PRI KRUHOVOM OBJAZDE V CELKOVEJ HRÚBKE 300mm / 60mm –ZÁMKOVÁ DLAŽBA+40mm ŠTRKOPIESKOVÉ LOŽKO+200mm ŠTRKODRVA/ O PLOCHE– 7,75m2

BÚRANÉ A DEMONTOVANÉ KONŠTRUKCIE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PODLIEHA ZÁKONU O AUTORSKOM PRÁVE. PREZENTOVANÉ VÝKRESY A TECHNICKÉ PODKLADY SÚ DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ ICH MIMO RÁMEC RIEŠENÉHO DIELA JE MOŽNÉ LEN SO SÚHLASOM AUTORA !

VEDÚCI PROJEKTANT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	NAVRHOVAL	KRESLIL
ING. MILAN TRGIŇA	ING. MÁRIA HRAŠNOVÁ ING. MILAN TRGIŇA	ING. MILAN TRGIŇA	ING. MILAN TRGIŇA

ING. MILAN TRGIŇA - PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA
J. L. Bellu 50/13
971 01 PRIEVIDZA

OBJEDNÁVATEĽ :	MESTO PRIEVIDZA, NÁMESTIE SLOBODY Č. 14, PRIEVIDZA
MIESTO STAVBY :	PARCELA Č. 2142, K.Ú. PRIEVIDZA
STAVBA :	OBNOVA PARKU PRED ÚRADOM PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY V PRIEVIDZI
ČASŤ :	3.3 – SPEVNENÉ PLOCHY
NÁZOV VÝKRESU :	SITUÁCIA, SKUTKOVÝ STAV + BÚRACIE PRÁCE

FORMÁT	8 x A4
DÁTUM	12/2011
ČÍSLO	PSP
ČÍSLO ZÁKAZKY	27–2011
ČASŤ	
MIERKA	1:200
ČÍSLO VÝKRESU	3.3–01