1.0 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Projektová dokumentácia	:	**Obnova parku pred Úradom práce sociálnych vecí a rodiny V Prievidzi**
Miesto	:	**Parcela č. 2142, katastrálne územie Prievidza**
Okres	:	**Prievidza**
Kraj	:	**Trenčiansky**
Typ stavby	:	**prestavba**
Objednávateľ	:	**Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza**

2.0 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPRACOVATEĽA

Stavebné riešenie	:	**Ing. Milan Trgiňa** **Ing. Mária Hraňová**
Spevnené plochy	:	**Ing. Milan Trgiňa** **Ing. Mária Hraňová**
Sadové úpravy	:	**Ing. Jozef Janiš**
Zdravotechnika	:	**Ing. Róbert Turčan**
Elektroinštalácie	:	**p. Jozef Priehoda**

3.0 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O DOKUMENTÁCII

V rámci tejto projektovej dokumentácie je riešené spracovanie projektovej dokumentácie „Obnovy parku pred Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi“ v rozsahu projektu pre stavebné povolenie.

Spracovanie tejto projektovej dokumentácia vychádza z „Návrhu na obnovu parku pred ÚPSVaR v Prievidzi“ schváleným Mestským zastupiteľstvom (Uznesenie MsZ č. 238/2011). Predmetná projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s Uznesením MsZ č. 238/2011.

V rámci obnovy parku sú navrhnuté stavebné úpravy fontány, stavebné úpravy súsošia Sv. Cyrila a Metoda, úpravy spevnených plôch a sadové úpravy parku.

Predmetom stavebných úprav fontány je zmena dispozičného a objemového členenia fontány, obmena materiálového vybavenia fontány s prihliadnutím na požiadavku zachovania a modernizácie fontány. V rámci úprav fontány je navrhnuté ošetrenie výtvarného prvku fontány.

Predmetom úprav súsošia Sv. Cyrila a Metoda sú práce spojené s otočením súsošia čelnou stranou do obnovovaného parku.

Predmetom úprav spevnených plôch je obnova jestvujúcich spevnených plôch ich nahradením novými vrstvami s novým plošným a materiálovým rozčlením. Obnova a rozšírenie spevnených plôch okolo súsošia so zámerom prepojenia so spevnenými plochami okolo fontány.

Realizácia sadových úprav parku je navrhnutá v priamej väzbe na stavebné úpravy parku so zameraním na zostávajúce pôvodné výsadby, na rekonštrukciu trávnatých plôch a na nové dosadby zelene.

Výmera pozemku s parcelným číslom 2142 (k.ú. Prievidza) : 0,513 ha

Potreba elektrickej energie pre : inštalovaný príkon - Pi = 3,,3 kW

súdobý príkon - P_S = 2,0 kW

4.0 ČLENENIE DOKUMENTÁCIE

Projektová dokumentácia vyššieuvedeného názvu obsahuje nasledovné časti :

- 1. Návrh obnovy parku pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
- 2. Inventarizácia zelene

- 3. Stavebná časť :
    - 3.1 Fontána - stavebné úpravy
    - 3.2 Súsošie - stavebné úpravy
    - 3.3 Spevnené plochy
    - 3.4 Zdravotechnika
    - 3.5 Elektroinštalácia
- 4. Sadové úpravy parku
- 5. Rozpočet

5.0 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

- Uznesenie MsZ č. 238/11
- Polohopisný a výškopisný plán.
- Zámer, požiadavky a podmienky objednávateľa
- Súhlas na výrub, Rozhodnutie č. 2.4.2-7394-10/117725

6.0 PREDPOKLADANÉ NÁKLADY NA OBNOVU

Predpokladané náklady na obnovu parku v rozsahu podľa projektovej dokumrentácie – viď časť - 5. Rozpočet, ktorý je súčasťou tejto projektovej dokumentácie.

V Prievidzi : december 2011
Vypracoval : Ing. Milan Trgiňa