Stavba	:	REKONŠTRUKCIA MŠ NA ULICI V. CLEMENTISA, PRIEVIDZA
Objekt	:	SO01 PAVILÓN A1
Časť	:	ZDRAVOTECHNIKA
Investor	:	Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
Miesto stavby	:	Prievidza, Ul. V. Clementisa, p.č. 5309, 5310, 5311, 5312, 5313, 5314/1
Stupeň	:	RP

T E C H N I C K Á S P R Á V A

V Partizánskom, august 2015

Stavba	:	REKONŠTRUKCIA MŠ NA ULICI V. CLEMENTISA, PRIEVIDZA
Objekt	:	SO01 PAVILÓN A1
Časť	:	ZDRAVOTECHNIKA
Investor	:	Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
Miesto stavby	:	Prievidza, Ul. V. Clementisa, p.č. 5309, 5310, 5311, 5312, 5313, 5314/1
Stupeň	:	RP

T E C H N I C K Á S P R Á V A

Časť: **VODOVOD**

Projekt rieši výmenu existujúcich výtokových armatúr za nové, resp. ich úplné zrušenie. Vnútorný vodovod je navrhnutý podľa STN EN 806.

Vybavenie armatúrami nad zariaďovacími predmetmi je na štandartnej úrovni. Pri umývadle pre deti bude osadený nástenný výtokový ventil s pákovým ovládaním. Pri umývadle pre dospelých bude osadená nástenná batéria s pákovým ovládaním. V sprchách bude osadená batéria doplnená o sprchovú súpravu. Napojenie nádržiek pre WC bude rohovým ventilom.

Pred uvedením potrubia do prevádzky je potrebné vykonať tlakovú skúšku s tlakom 1,5 PN.

Časť: **KANALIZÁCIA**

Projekt rieši výmenu existujúcich zariaďovacích predmetov za nové, resp. ich úplné zrušenie. Kanalizácia je navrhnutá podľa STN EN 12056.

V objekte sú použité štandartné zariaďovacie predmety.

Umývadlo pre deti a pre dospelých bude veľkosťou vhodné pre jednotlivé vekové skupiny. Súčasťou dodávky umývadla bude zápachová uzávierka a ostatné príslušenstvo. WC misa pre deti a pre dospelých bude veľkosťou vhodná pre jednotlivé vekové skupiny. Súčasťou dodávky WC misy bude nádržka s umiestnením na omietku, prepojovacie potrubie a ostatné príslušenstvo. V sprchách bude do podlahy osadená vpusť s mriežkou.

Pred uvedením kanalizácie do prevádzky je potrebné vykonať skúšku tesnosti potrubia a vizuálnu prehliadku.

POZNÁMKA :

*** Pôvodné zariaďovacie predmety, ktorých sa týka výmena za nové, budú demontované vrátane výtokových armatúr, rohových ventilov, zápachových uzávierok a ostatného príslušenstva.**

V Partizánskom, august 2015