






VÝKAZ KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV – palivón B

OZNACENIE NA VYKRESE		K1	K2	K3	K4	K5
ROZMER TYP						
SCHEMA						
POPIS		PLECHOVANIE ATIKY -pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	PLECHOVANIE VYLEZ NA STRECHU -pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	PLECHOVANIE KOMINA -pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	PLECHOVANIE MURIVA -lakoplastový plech 0,63mm -kotvit na príponky	PLECHOVANIE PAVLAČE -lakoplastový plech 0,63mm
M.J.		m	m	m	m	m
POCET KUSOV, resp. DĹŽKA	1.NP	-	-	-	8,5	3,0
	2.NP	-	-	-	-	11,4
	STRECHA	74,1	4,0	2,67	-	-
	SPOLU	74,1	4,0	2,67	8,5	14,4
POVRCH. UPRAVA		-pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	-pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	-pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov	-lakoplastový plech 0,63mm	-lakoplastový plech 0,63mm
POZNAMKA		REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !	REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !	REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !	REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !	REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !

* PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBKOV JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNÉ DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!!
* VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOVI S ROZKRESLENÝMI DETAILAMI!!

VÝKAZ KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV – palivón B

OZNACENIE NA VYKRESE		K6	K7			
ROZMER TYP						
SCHEMA						
POPIS		OPLECHOVANIE MURIVA -lakoplastový plech 0,63mm -kotviť na príponky	OPLECHOVANIE STENY NAD VSTUPOM -pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov			
M.J.		m	m			
POCET KUSOV, resp. DĹŽKA	1.NP	-	-			
	2.NP	22,5	-			
	STRECHA	-	2,8			
	SPOLU	22,5	2,8			
POVRCH. UPRAVA		-lakoplastový plech 0,63mm	-pozinkovný plech 0,7mm, s poplastovanou povrchovou úpravou vrátane všetkých pripevňovacích prvkov			
POZNAMKA		REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !	REALIZOVAŤ V ZMYSLE KLAMPIARSKÝCH PREDPISOV A NORIEM STN 73 3610 !			

* PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY VÝROBKOV JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČNÉ DOSIAHNUTÉ ROZMERY NA STAVBE!!
* VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA POSÚDENIE HLAVNÉMU PROJEKTANTOVI S ROZKRESLENÝMI DETAILAMI!!