PRIEVIDZA
AD 1383

MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza

Záujemcom vo verejnej súťaži

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	Prievidza
	1.4 -7171-201	Krajčíková/0465179601 Ing. Kováčiková/0465179605	07.11.2017

Verejnému obstarávateľovi boli doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej zákazky „ Rekonštrukcia a adaptácia – Meštiansky dom “ zverejnenej vo Vestníku č. 205/2017 zo dňa 18.10.2017 pod číslom 14486-WYP.

K žiadostiam uvádzame nasledovné:

Žiadosť č. 1:

Objekt: **SO 01.02 Zdravotechnika a vetranie**
Vo výkaze výmer sa nachádzajú položky:

a)

24	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	144,00

V položke chýba skúška 12 m potrubia D 110 (pol. č. 12).Žiadame o doplnenie a zaslanie opraveného výkazu výmer.

Odpoveď:

Chýbajúca výmera položky č. 24 „Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125“ je doplnená v dodatkovom výkaze výmer – položka č. 54., 55. v Objekte 14Ga03D,1 – SO 01-02 Zdravotechnika a vetranie.

b)

32	K	722190240	Prípojka vodovodná - pripojenie nového rozvodu na jestvujúci SV DN 63	súb.	1,00

Čo je obsahom tejto položky? Má táto položka obsahovať všetky práce potrebné pre zriadenie vodovodnej prípojky napr. zemné práce, armatúry pre pripojenie atď ?

Odpoveď:

Obsahom položky sú všetky práce a dodávky pre zriadenie pripojenia nového rozvodu vody.

c)

48	K	722290240	Pripojenie novej vodovodnej inštalácie na jestvujúci rozvod	sub	1,00

Čo je obsahom tejto položky? Požadujeme bližšie špecifikovať.

Odpoveď:

Položka je rozpracovaná v dodatkovom výkaze výmer - položka č. 1.-13.; 19.-22.; 26.-38.; 48-53.; 56. v Objekte 14Ga03D,1 – SO 01-02 Zdravotechnika a vetranie.

Ruší sa položka č. 48 „Pripojenie novej vodovodnej inštalácie na jestvujúci rozvod " v pôvodnom výkaze výmer Objekt 002 - SO 01.02 Zdravotechnika a vetranie.

d)

60	K	725119410.1	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	12,00
61	*M*	*6420134060*	*Sanitárna keramika - závesné WC + príslušenstvo*	*set*	*12,00*

Položky č. 60 a 61 obsahujú montáž a dodávku WC závesných v množstve 12 ks. Z toho sú 2 ks WC pre imobilných. Má sa v týchto položkách uvažovať s montážou a dodávkou madiel pre imobilných?

Odpoveď:

Madlá pre imobilných je potrebné uvažovať v ponukovej cene.

e)

62	K	725129730	Montáž pisoáru do predstenového systému	ks	2,00

Chýba montáž a dodávka predstenového systému. Žiadame o doplnenie a zaslanie opraveného výkazu výmer.

Odpoveď:

Chýbajúce položky sú doplnené v dodatkovom výkaze výmer - položka č. 57., 58., 61. v Objekte 14Ga03D,1 – SO 01-02 Zdravotechnika a vetranie.

f)

73	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	3,00
74	*M*	*6420144360*	*Výlevka biela*	*ks*	*3,00*

Položky obsahujú montáž a dodávku výleviek. Chýba montáž a dodávka batérií pre tieto výlevky. Žiadame o doplnenie a zaslanie opraveného výkazu výmer.

Odpoveď:

Chýbajúce položky sú doplnené v dodatkovom výkaze výmer - položka č. 59.-61. v Objekte 14Ga03D,1 – SO 01-02 Zdravotechnika a vetranie.

g)

97	K	31110121R	Prestupy a drážky pre inštalácie pri rekonštrukciách	sub	3,00

Žiadame špecifikovať a upresniť množstvo prestupov a drážok. Výmeru 3 sub nie je možné zodpovedne oceniť.

Odpoveď:

Položka je rozpracovaná v dodatkovom výkaze výmer - položka č. 14.-18.; 23.-25.; 39.-47. 48.-53. v Objekte 14Ga03D,1 – SO 01-02 Zdravotechnika a vetranie.

Ruší sa položka č. 97 „Prestupy a drážky pre inštalácie pri rekonštrukciách" v pôvodnom výkaze výmer Objekt 002 - SO 01.02 Zdravotechnika a vetranie.

Otázka č.2.:
Objekt: **SO 02 Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky**

a)
Vo výkaze výmer nie je uvažované s odvozom výkopku, jeho uložením príp. uložením na skládku. Žiadame o doplnenie položiek do výkazu výmer.

Odpoveď:

Odvoz prebytku zeminy sa rieši v rámci úpravy spevnených plôch – výkaz výmer Objekt 008 – SO 04 Spevnené plochy a oplotenie.

Vo výkaze výmer sa nachádzajú položky:

b)

14	*M*	*5922533000*	*Prefabrikát betónový pre studne - skruž kruhová TBH 2-80 Ms 80xdĺ.100cmxhr.steny 9*	*ks*	*6,00*

V PD je navrhnutá skruž DN 1000. Žiadame upresniť priemer skruží.

Odpoveď:

Priemer skruže je upresnený/opravený v dodatkovom výkaze výmer - položka č. 2. v Objekte 14Ga03,4 – SO 02 Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky.

c)

15	K	894431132	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	ks	5,00

Dodávka plastových poklopov je však len 2 ks (pol. č. 17 a pol. č. 24). Žiadame o opravu výkazu výmer.

Odpoveď:

Chýbajúce množstvo položky č. 17 „Plastový poklop DN400, pre revízne šachty – pachotesný“ je doplnené v dodatkovom výkaze výmer - položka č. 3., 4. v Objekte 14Ga03,4 – SO 02 Rekonštrukcia kanalizačnej prípojky.

Otázka č.3.:
Vo výkaze výmer pre objekt **SO 01.05 Elektroinštalácia a systém ochrany pre bleskom** sa nachádzajú podrobne rozpísané položky pre rozvádzače (RH-Rozvádzač RH, RK-Rozvádzač RK, RP1.1 – Rozvádzač RP1.1, RP1.2 – Rozvádzač RP1.2, RP1.3 – Rozvádzač RP1.3, RP1.4 – Rozvádzač RP1.4, RP1.5 – Rozvádzač RP1.5, RP2.1 – Rozvádzač RP2.1, RP2.2 – Rozvádzač RP2.2, RP2.3 – Rozvádzač RP2.3, RP2.4 – Rozvádzač RP2.4, RZ – Rozvádzač RZ). Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie či je potrebné všetky položky pre Rozvádzače uvedené vo výkaze výmer vyplňovať, alebo bude postačovať Rozvádzače oceniť jednou sumou.

Odpoveď:

Je potrebné vyplniť všetky položky pre Rozvádzače uvedené vo výkaze výmer.

Chýbajúce položky, resp. výmery, množstvo položky sú predmetom priloženého dodatkového výkazu výmer. Dodatkový výkaz výmer bude zaslaný emailom všetkým známym záujemcom spolu s vysvetlením. Dodatkový výkaz výmer sa stáva súčasťou výkazu výmer zverejneného v profile VO k tejto zákazke.

Žiadosť č. 2:

Otázka č.4:
Vo výkaze výmer objektu SO 04 – Spevnené plochy a oplotenie, pri položke č. 32 sa uvádza, že typ a rozmer čadičových kociek sa určí podľa pôvodných. Žiadame verejného obstarávateľa o uvedenie pôvodného stavu, rozmery a tvar.

Odpoveď:
Rozmer a tvar pôvodnej dlažby nie je jednotný, sondy pre overenie pôvodnej dlažby (v tomto prípade andezitovej) sa v rámci spracovania predmetnej projektovej dokumentácii nerealizovali. Dlažobné kocky sa nachádzajú na pár miestach v rámci dvorovej časti Meštianskeho domu. Ich rozmer je cca od 50/50mm do 150/150mm s tým, že dlažobné kocky sú aj nepravidelného tvaru, hrúbka musí byť jednotná, dodržaná na cca 80mm – ide o požiadavku Krajského pamiatkového úradu Trenčín, aby sa zachoval typ, rozmer pôvodnej dlažby.

Otázka č.5:
Vo výkaze výmer v objekte Architektúra , časť 03-Stavebné práce sa nachádza položka:

94	*M*	*5838716400*	*Kamenný parapet hrúbky 3cm*	*m2*	*72,40*

Žiadame verejného obstarávateľa o určenie druhu kameňa.

Odpoveď:
Druh navrhovaného kameňa je travertín, odtieň bledookrový (požiadavka Krajského pamiatkového úradu Trenčín – aby bol odtieň čo najmenej výrazný a kameň s minimálnou štruktúrou), napr. http://www.mramorbohemia.cz – travertín.

Otázka č.6:
Vo výkaze výmer v objekte Architektúra , časť 03-Stavebné práce sa nachádzajú položky:

338	*M*	*5838779500*	*Nástupnica stupeň schodiskový hrúbky 5cm*	*m*	*58,86*
340	*M*	*5838673100*	*Doska obkladová podstupnica stupeň schodiskový hrúbky 5 cm*	*m*	*60,27*
342	*M*	*5838604300*	*Doska soklová rovná výšky 10cm hrúbky 5cm*	*m*	*32,97*
345	*M*	*5838523500*	*Dlažba kamenná hrúbky 5 cm*	*m2*	*73,63*

Žiadame verejného obstarávateľa o určenie druhu kameňa.

Odpoveď:
Druh navrhovaného kameňa je travertín, odtieň bledookrový (požiadavka Krajského pamiatkového úradu Trenčín – aby bol odtieň čo najmenej výrazný a kameň s minimálnou štruktúrou), napr. http://www.mramorbohemia.cz – travertín.

Otázka č.7:
Vo výkaze výmer objektu SO 04 – Spevnené plochy a oplotenie, pri položke č. 40 sa uvádza, že typ a rozmer zámkovej betónovej dlažby sa určí podľa pôvodnej. Žiadame verejného obstarávateľa o uvedenie pôvodného stavu, rozmery a tvar.

Odpoveď:
Pôvodná zámková betónová dlažba v rámci námestia, kde bude realizovaná drenáž pred riešeným objektom, má rozmer cca 100/100mm, hrúbku 80 mm a v jednej časti námestia je druh kamennej dlažby cca 50/50mm.

Otázka č. 8:
Vo výkaze výmer objektu SO 04 – Spevnené plochy a oplotenie, pri položke č. 38 sa uvádza kladenie zámkovej dlažby o výmere 147,92 m2, čomu nezodpovedajú výmery materiálu pod položkou. Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie a opravu výmer.

Odpoveď:
Kladenie zámkovej dlažby zahŕňa kladenie pôvodnej dlažby v rámci námestia, kde sa bude realizovať oddrenážovanie, čiže sa uvažuje s pôvodnou dlažbou, ktorá sa bude ukladať naspäť + rezerva. Ďalej sa uvažuje s kladením novej dlažby v mieste prístupového chodníka zo zadnej strany do dvora, kde bude realizovaná pokládka z novej dlažby. Z toho dôvodu výmera položky č. 38 „Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m^2“ nie je identická s výmerami položky č. 39 „Dlažba betónová zámková 20x10x8 cm SIVÁ“ a položky č. 40 „Zámková betónová dlažba, typ a rozmery určiť podľa pôvodnej dlažby“.

S pozdravom

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta