


LEGENDA

- riešený objekt hlavnej tribúny
- spevnené plochy
- vstup do riešeného objektu

- elektrické vedenie
- telekomunikačný kábel
- vodovod - existujúci
- vodovod - navrhovaný
- kanalizácia

RŠ1 - RŠ7 existujúce revízne kanalizačné šachty
KŠ1 - KŠ5 existujúce kanalizačné šachty
VŠ existujúca vodomerná šachta

POZNÁMKA: Pred začiatkom výkopových prác je nevyhnutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete

Č. VÝKRESU 1

Ing. arch. Ján KUBINA
architektúra - urbanizmus

VED. ATELIÉRU
ING. ARCH. JÁN KUBINA

VYPRACOVAL
Ing. arch. Roman Jančo

SPOLUPRÁCA
Ing. arch. Ján Kubina

KRESLIL
Ing. arch. Roman Jančo

ÚČEL Projekt pre SP a RS

MERÍTKO 1 : 500

Č. ZÁKAZKY 840/17

DÁTUM 11/2017


STAVBA Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi

OBJEKT SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny

ČASŤ **Architektúra**

INVESTOR Mesto Prievidza

VÝKRES **Situácia**



LEGENDA MATERIÁLOV

- Existujúca konštrukcia
- Navrhovaná konštrukcia
- Navrhované zateplenie existujúcej konštrukcie – existujúca konštrukcia pred. hrúbky – tepelná izolácia z min. vláken hr. 200 mm
- Navrhovaná nosná konštrukcia so zateplením – pôvodná konštr. hr. 300 mm – tepelná izolácia z min. vláken hr. 200 mm
- Navrhovaná nenosná deliaca konštrukcia z nenosných stien – pôvodná konštr. hr. 300 mm

400/800 Otvor (vid. výpis otvor)

(K1) (K1) Otvor (vid. výpis otvor)

(K1) (K1) Kamerárske prvky (vid. výpis kamerárskych prvkov)

Legenda miestností 1.NP					
Č.m.	Názov miestnosti	Plocha	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava steny	Poznámka
1.01	Práčovňa	52.31 m²	keramická dlažba	vápennocement. omietka	kazetový podhľad
1.02	Práčovňa	19.67 m²	keramická dlažba	vápennocement. omietka/ker. obklad	kazetový podhľad
1.03	Sprchy	19.47 m²	keramická dlažba	vápennocement. omietka/ker. obklad	kazetový podhľad do mokrého prostredia
1.04	šatňa	16.67 m²	keramická dlažba	vápennocement. omietka/ker. obklad	kazetový podhľad
1.05	Priestor pre rozcvičenie / šatňa	19.34 m²	keramická dlažba	vápennocement. omietka/ker. obklad	kazetový podhľad
1.06	Sprchy	18.00 m²	keramická dlažba	keramický obklad	kazetový podhľad do mokrého prostredia
1.07	Priestor pre rozcvičenie / šatňa	18.30 m²	keramická dlažba	vápennocement. omietka/ker. obklad	kazetový podhľad
1.08	Hygienické zázemie - tréner	4.62 m²	keramická dlažba - pôvodná	keramický obklad - pôvodný	kazetový podhľad - pôvodný
1.09	šatňa - tréner	11.29 m²	keramická dlažba - pôvodná	keramický obklad - pôvodný	kazetový podhľad - pôvodný
1.10	Chodba	61.92 m²	keramická dlažba	vápennocement. omietka/ker. obklad	kazetový podhľad
1.11	Sklad	8.25 m²	cementový poter	vápennocement. omietka	
1.12	Dopingová kontrola - čakáreň	10.66 m²	keramická dlažba	vápennocement. omietka	kazetový podhľad
1.13	Dopingová kontrola - vyšetrovňa	7.20 m²	keramická dlažba	vápennocement. omietka/ker. obklad	kazetový podhľad
1.14	Dopingová kontrola - WC	3.00 m²	keramická dlažba	keramický obklad	kazetový podhľad
1.15	šatňa - hosťa	32.74 m²	keramická dlažba	vápennocement. omietka/ker. obklad	kazetový podhľad
1.16	Hygienické zázemie - hosťa	25.43 m²	keramická dlažba	keramický obklad	kazetový podhľad do mokrého prostredia
1.17	Maser - hosťa	16.60 m²	keramická dlažba	vápennocement. omietka/ker. obklad	kazetový podhľad
1.18	Schodisko	5.60 m²	keramická dlažba	vápennocement. omietka	
1.19	Chodba	5.60 m²	keramická dlažba	vápennocement. omietka	kazetový podhľad
1.20	WC ženy	7.47 m²	keramická dlažba - pôvodná	keramický obklad - pôvodný	kazetový podhľad
1.21	WC muži	7.47 m²	keramická dlažba - pôvodná	keramický obklad - pôvodný	kazetový podhľad
1.22	Sklad	29.12 m²	keramická dlažba	vápennocement. omietka	kazetový podhľad
1.23	Sklad	5.46 m²	keramická dlažba - pôvodná	keramický obklad - pôvodný	
1.24	Príprava	13.90 m²	keramická dlažba - pôvodná	keramický obklad - pôvodný	
1.25	Bufet	32.16 m²	keramická dlažba - pôvodná	vápennocement. omietka	
1.26	Bufet	23.71 m²	bez úprav	bez úprav	
1.27	Terasa - bufet	31.33 m²	bez úprav	bez úprav	
1.28	Chodba	58.03 m²	keramická dlažba	vápennocement. omietka/ker. obklad	
1.29	Sklad	6.60 m²	keramická dlažba - pôvodná	keramický obklad - pôvodný	
1.30	Lobby	6.05 m²	keramická dlažba	vápennocement. omietka	kazetový podhľad
1.31	Predsieň/kuchyňa	9.56 m²	keramická dlažba	vápennocement. omietka/ker. obklad	kazetový podhľad
1.32	WC delegáti	1.49 m²	keramická dlažba	keramický obklad	kazetový podhľad
1.33	WC rozhodcovia	1.62 m²	keramická dlažba	keramický obklad	kazetový podhľad
1.34	Ošetrovňa	19.75 m²	keramická dlažba	keramický obklad	kazetový podhľad
1.35	Hygienické zázemie - ošetrovňa	7.11 m²	keramická dlažba	keramický obklad	kazetový podhľad do mokrého prostredia
1.36	Sklad	10.34 m²	cementový poter	vápennocement. omietka	
1.37	Upratovačka	5.51 m²	keramická dlažba	keramický obklad	

Legenda miestností 1.NP					
Č.m.	Názov miestnosti	Plocha	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava steny	Poznámka
1.38	FZB	19.25 m²	cementový poter	vápennocement. omietka	
1.39	Chodba	8.17 m²	keramická dlažba	vápennocement. omietka	kazetový podhľad
1.40	Vstupná priestory	7.59 m²	keramická dlažba	vápennocement. omietka	kazetový podhľad
1.41	Sprchy - rozcvičovňa	3.15 m²	keramická dlažba	keramický obklad	kazetový podhľad do mokrého prostredia
1.42	Šatňa - rozhodcovia	17.16 m²	keramická dlažba	vápennocement. omietka/ker. obklad	kazetový podhľad
1.43	Miestnosť pre delegáta / sekretárka	12.68 m²	keramická dlažba	vápennocement. omietka	kazetový podhľad
1.44	Miestnosť pre delegáta / kancelária	13.88 m²	keramická dlažba	vápennocement. omietka	kazetový podhľad
1.45	Chodba	25.01 m²	keramická dlažba - pôvodná	keramický obklad - pôvodný	kazetový podhľad - pôvodný
1.46	Sklad	14.57 m²	cementový poter - pôvodný	bez úprav	
1.47	Sklad	14.46 m²	cementový poter - pôvodný	bez úprav	
1.48	WC	1.92 m²	keramická dlažba - pôvodná	keramický obklad - pôvodný	
1.49	Predsieň	4.85 m²	keramická dlažba - pôvodná	keramický obklad - pôvodný	kazetový podhľad
1.50	WC	1.86 m²	keramická dlažba - pôvodná	keramický obklad - pôvodný	
1.51	Sklad	5.43 m²	cementový poter - pôvodný	bez úprav	
1.52	Kuchynka	4.20 m²	keramická dlažba - pôvodná	keramický obklad - pôvodný	kazetový podhľad
1.53	Wellness šatňa	11.20 m²	keramická dlažba - pôvodná	vápennocement. omietka/ker. obklad	kazetový podhľad
1.54	Sauna	11.71 m²	keramická dlažba - pôvodná	keramický obklad - pôvodný	
1.55	Sauna	11.23 m²	bez úprav	bez úprav	
1.56	Umývárňa	11.55 m²	keramická dlažba - pôvodná	vápennocement. omietka/ker. obklad - pôvodná	
1.57	Kuchynka	12.24 m²	keramická dlažba - pôvodná	vápennocement. omietka/ker. obklad - pôvodná	kazetový podhľad
1.58	Odpočívanie/príprava pre rozcvičenie	42.91 m²	keramická dlažba - pôvodná	bez úprav	kazetový podhľad
1.59	Jacuzzi/vírivka	34.15 m²	keramická dlažba - pôvodná	keramický obklad - pôvodný	
1.60	šatňa domáci	40.13 m²	keramická dlažba - pôvodná	vápennocement. omietka/ker. obklad	kazetový podhľad
1.61	Hygienické zázemie - domáci	29.19 m²	keramická dlažba	keramický obklad	kazetový podhľad
1.62	Hygienické zázemie - tréner	4.32 m²	keramická dlažba	keramický obklad	
1.63	šatňa - tréner	18.96 m²	keramická dlažba	keramický obklad	kazetový podhľad
1.64	Maser - domáci	27.84 m²	keramická dlažba	vápennocement. omietka	
1.65	Sklad	3.12 m²	bez úprav	bez úprav	
		1043.03 m²			

E. VYHOTOVENIE

2




ATELIÉR
ING. ARCH. JÁN KUBINA
KONZULTANT
Ing. arch. Ján Kubina
autorizovaný architekt
Ing. arch. Peter Jakubík
autorizovaný architekt pre SP a
ČR
ČKA 93

MIERKA 1 :100

Č. ZMIENKY 04/21

DÁTUM 11/2021

STAVBA	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi
OBJEKT	SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny
ČASŤ	**Architektúra**
INVESTOR	Mesto Prievidza
VÝKRES	**Navrhovaný stav - Pôdorys 1.NP**



Legenda miestností 2.NP					
Č.m.	Názov miestnosti	Plocha	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava steny	Poznámka
2.01	Média/klubo vňa	88.20 m²	keramická dlažba - pôvodná	vápennocement. omietka/drev. obklad - pôvodná	kazetový podhľad - pôvodný
2.02	WC muži	5.04 m²	keramická dlažba - pôvodná	vápennocement. omietka/ker. obklad - pôvodná	kazetový podhľad - pôvodný
2.03	WC ženy	2.61 m²	keramická dlažba - pôvodná	vápennocement. omietka/ker. obklad - pôvodná	kazetový podhľad - pôvodný
2.04	Chodba	1.93 m²	keramická dlažba - pôvodná	vápennocement. omietka - pôvodná	kazetový podhľad - pôvodný
2.05	Sklad	5.09 m²	keramická dlažba - pôvodná	vápennocement. omietka/ker. obklad - pôvodná	kazetový podhľad - pôvodný
2.06	Chodba	8.28 m²	keramická dlažba	vápennocement. omietka	kazetový podhľad
2.07	VIP	50.95 m²	keramická dlažba	vápennocement. omietka	kazetový podhľad
2.08	Chodba	6.84 m²	keramická dlažba	vápennocement. omietka	kazetový podhľad
2.09	Upratovačka	2.66 m²	keramická dlažba	keramický obklad	kazetový podhľad
2.10	WC ženy	4.76 m²	keramická dlažba	keramický obklad	kazetový podhľad
2.11	WC muži	7.56 m²	keramická dlažba	keramický obklad	kazetový podhľad
2.12	VIP	22.37 m²	keramická dlažba	vápennocement. omietka	kazetový podhľad
		206.27 m²			

LEGENDA MATERIÁLOV

- Existujúca konštrukcia
- Navrhovaná konštrukcia
- Navrhované zateplenie existujúcej konštrukcie
- Navrhovaná murovaná konštrukcia so zateplením
- D1 – D07 Okná (vid. výpis okien)
- D1 – D13 Dvere (vid. výpis dverí)
- K1 – K11 Kamenárske prvky (vid. výpis kamenárskych prvkov)


LEGENDA SKLADIEB KONŠTRUKCIÍ

S1 – ľubovoľná fólia
- vyspádová vrstva - recyklácia geotextília s dilžine stvorenou tkaninou (priemer hrúbkovej min. 140 g/m2)
- tepelná izolácia z čadičovej vlny - pochôdzka vrstva, hr. 100 mm (zapr. tuner S)
- tepelná izolácia z čadičovej vlny, v pochôdzka vrstva, hr. 100 mm (zapr. tuner S)
- tepelná izolácia z čadičovej vlny, vrstva s penetráciou pr. 10% obalom EXPAL hr. 200 mm (zapr. tuner LAM S5)
- parozábrana, PE
- chodníková konštrukcia dlažby

S2 – ľubovoľná fólia
- vyspádová vrstva - recyklácia geotextília s dilžine stvorenou tkaninou (priemer hrúbkovej min. 140 g/m2)
- tepelná izolácia z čadičovej vlny - pochôdzka vrstva, hr. 100 mm (zapr. tuner S)
- tepelná izolácia z čadičovej vlny, vrstva s penetráciou pr. 10% obalom EXPAL hr. 200 mm (zapr. tuner LAM S5)
- parozábrana, PE
- chodníková konštrukcia strop

Č. VÝKRESU	3
VED. ATELIÉRU	ING. ARCH. JÁN KUBINA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Roman Jaroš
SPOLUPRÁCA	
KRESLIL	Ing. arch. Roman Jaroš
ÚČEL	Projekt pre SP a RP
MIERKA	1 : 100
Č. ZÁKAZKY	840/17
DÁTUM	11/2017

STAVBA	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi
OBJEKT	SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny
ČASŤ	Architektúra
INVESTOR	Mesto Prievidza
VÝKRES	Navrhovaný stav - Pôdorys 2.NP



Legenda miestností tribúny					
Č.m.	Názov miestnosti	Plocha	Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava steny	Poznámka
3.01	Velín	11.16 m²	kompozitné dosky		
		11.16 m²			

LEGENDA MATERIÁLOV


ozn.	popis
	Existujúca konštrukcia
	Navrhovaná konštrukcia
	Navrhované deliace steny z panelov z minerálnych vlákien
	Navrhovaná strešná krytina
K1 - K11	Klampiarske prvky (viď. výpis klampiarskych prvkov)
ZS1 - ZS2	Zasklené steny (viď. výpis zasklených stien)
N1	Navrhovaná podlaha z pororoštov
N2	Navrhovaná podlaha z kompozitných dosiek

Č. VÝKRESU **4**

Ing. arch. Ján KUBINA architektúra - urbanizmus


VED. ATELIÉRU ING. ARCH. JÁN KUBINA
VYPRACOVAL Ing. arch. Roman Jančo
SPOLUPRÁCA Ing. arch. Ján Kubina
KRESLIL Ing. arch. Roman Jančo
ÚČEL Projekt pre SP a RS
MERÍTKO 1 : 100
Č. ZÁKAZKY 840/17
DÁTUM 11/2017

STAVBA Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi
OBJEKT SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny
ČASŤ **Architektúra**
INVESTOR Mesto Prievidza
VÝKRES **Navrhovaný stav - Pôdorys tribúny**



LEGENDA MATERIÁLOV

ozn.	popis
	Existujúca konštrukcia
	Navrhovaná konštrukcia
	Navrhovaná výmena podlahy z pororoštov
	Navrhovaná strešná krytina z trapézového plechu
K1 - K11	Klampiarske prvky (viď. výpis klampiarskych prvkov)




Č. VÝKRESU


5

Ing. arch. Ján KUBINA
architektúra - urbanizmus

VED. ATELIÉRU
ING. ARCH. JÁN KUBINA
VYPRACOVAL
Ing. arch. Roman Jančo
SPOLUPRÁCA
Ing. arch. Ján Kubina
KRESLIL
Ing. arch. Roman Jančo
ÚČEL Projekt pre SP a RS
MERÍTKO 1 : 100
Č. ZÁKAZKY 840/17
DÁTUM 11/2017

STAVBA	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi		
OBJEKT	SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny	ČASŤ	**Architektúra**
INVESTOR	Mesto Prievidza		
VÝKRES	**Narvhovaný stav - Pôdorys strechy**		





DETAIL A, M1:20

Úchyt podestového roštu

Pozn.: Pri realizácií je nutné zamerať skutočné rozmery na stavbe a následne podľa nich zhotoviť pororošty.
Pri realizácii je potrebné najprv položiť podlahu z pororoštou, ukotviť sedačky k drevenej nosnej konštrukcii a ako poslednú kotviť cementotrieskovú dosku.
Existujúca oceľová konštrukcia bude po odstránení pôvodnej vrstvy náterov ošetrená opieskovaním a následne protikoróznym základným a dvojnásobným vrchným olejovým náterom.
Nová oceľová konštrukcia bude po zrealizovaní všetkých zvarov ošetrená protikoróznym základným a dvojnásobným vrchným olejovým náterom.

LEGENDA MATERIÁLOV

ozn.	popis
	Existujúca konštrukcia
	Navrhovaná konštrukcia
	Navrhované zateplenie existujúcej konštrukcie
	Navrhovaná murovaná konštrukcia so zateplením
	Navrhované zateplenie existujúcej konštrukcie strechy
	Navrhované zateplenie existujúcej konštrukcie strechy
O1 - O07	Okná (viď. výpis okien)
D1 - D11	Dvere (viď. výpis dverí)
K1 - K11	Klampiarske prvky (viď. výpis klampiarskych prvkov)
ZS1 - ZS2	Zasklené steny (viď. výpis zasklených stien)

LEGENDA SKLADBY KONŠTRUKCIÍ

ozn.	popis
P1	- keramická dlažba, hr. 8 mm - lepidlo, hr. 3 mm - nivelačná vrstva, hr. 30 mm - penetračný náter
P2	- keramická dlažba, hr. 8 mm - lepidlo, hr. 3 mm - betónová mazanina - hydroizolácia - podkladný betón vystužený sieťovinou, hr. 150 mm - štrkový násyp, hr. 150 mm
P3	- keramická dlažba, hr. 8 mm - lepidlo, hr. 3 mm - železobetónová nadbetonávka z bet. C20/25 vystužená sieťovinou, hr. 50 mm - stropné vložky na nosníkoch zaliate ŽB C20/25, hr 200 mm - vápennocementová omietka
S1	- hydroizolačná fólia - separačná vrstva - nenasiakavá geotextília s difúzne otvorenou štruktúrou (plošná hmotnosť min. 140 g/m2) - tepelná izolácia z čadičovej vlny - pochôdza vrstva, hr. 100 mm (napr. Isover S) - tepelná izolácia z minerálnej vlny s pevnosťou pri 10% stlačení 50 kPa, hr. 200 mm (napr. Isover LAM 50) - parozábrana z PE - pôvodná konštrukcia strechy
S2	- hydroizolačná fólia - separačná vrstva - nenasiakavá geotextília s difúzne otvorenou štruktúrou (plošná hmotnosť min. 140 g/m2) - tepelná izolácia z čadičovej vlny - pochôdza vrstva, hr. 100 mm (napr. Isover S) - tepelná izolácia z minerálnej vlny s pevnosťou pri 10% stlačení 50 kPa, hr. 200 mm (napr. Isover LAM 50) - parozábrana z PE - pôvodná konštrukcia stropu
S3	- plechová krytina z trapézového plechu - laty SM 60/40, hr. 40 mm - kontralaty SM 60/40, hr. 40 mm - poistná hydroizolácia - krokvy SM 180, hr. 180 mm - tepelná izolácia z minerálnej vlny medzi krokvami, hr. 180 mm - tepelná izolácia z minerálnej vlny, hr. 100 mm - parozábrana z PE - podhľad zo sadrokartónu na konštrukcii z CD profilov

Č. VÝKRESU 6

Ing. arch. Ján KUßINA
architektúra - urbanizmus

VED. ATELIÉRU
ING. ARCH. JÁN KUBINA


VYPRACOVAL
Ing. arch. Roman Jančo

SPOLUPRÁCA
Ing. arch. Ján Kubina

KRESLIL
Ing. arch. Roman Jančo

ÚČEL	Projekt pre SP a RS
MERÍTKO	1:100
Č. ZÁKAZKY	840/17
DÁTUM	11/2017

STAVBA	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi
OBJEKT	SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny
ČASŤ	**Architektúra**
INVESTOR	Mesto Prievidza
VÝKRES	**Navrhovaný stav - Priečny rez A**



LEGENDA MATERIÁLOV

ozn.	popis
	Existujúca konštrukcia
	Navrhovaná konštrukcia
	Navrhované zateplenie existujúcej konštrukcie
	Navrhovaná murovaná konštrukcia so zateplením
	Navrhované zateplenie existujúcej konštrukcie strechy
	Navrhované zateplenie existujúcej konštrukcie strechy
O1 - O07	Okná (viď. výpis okien)
D1 - D11	Dvere (viď. výpis dverí)
K1 - K11	Klampiarske prvky (viď. výpis klampiarskych prvkov)
ZS1 - ZS2	Zasklené steny (viď. výpis zasklených stien)

LEGENDA SKLADBY KONŠTRUKCIÍ

ozn.	popis
P1	- keramická dlažba, hr. 8 mm - lepidlo, hr. 3 mm - nivelačná vrstva, hr. 30 mm - penetračný náter
P2	- keramická dlažba, hr. 8 mm - lepidlo, hr. 3 mm - betónová mazanina - hydroizolácia - podkladný betón vystužený sieťovinou, hr. 150 mm - štrkový násyp, hr. 150 mm
P3	- keramická dlažba, hr. 8 mm - lepidlo, hr. 3 mm - železobetónová nadbetonávka z bet. C20/25 vystužená sieťovinou, hr. 50 mm - stropné vložky na nosníkoch zaliate ŽB C20/25, hr 200 mm - vápennocementová omietka
S1	- hydroizolačná fólia - separačná vrstva - nenasiakavá geotextília s difúzne otvorenou štruktúrou (plošná hmotnosť min. 140 g/m2) - tepelná izolácia z čadičovej vlny - pochôdza vrstva, hr. 100 mm (napr. Isover S) - tepelná izolácia z minerálnej vlny s pevnosťou pri 10% stlačení 50 kPa, hr. 200 mm (napr. Isover LAM 50) - parozábrana z PE - pôvodná konštrukcia strechy
S2	- hydroizolačná fólia - separačná vrstva - nenasiakavá geotextília s difúzne otvorenou štruktúrou (plošná hmotnosť min. 140 g/m2) - tepelná izolácia z čadičovej vlny - pochôdza vrstva, hr. 100 mm (napr. Isover S) - tepelná izolácia z minerálnej vlny s pevnosťou pri 10% stlačení 50 kPa, hr. 200 mm (napr. Isover LAM 50) - parozábrana z PE - pôvodná konštrukcia stropu
S3	- plechová krytina z trapézového plechu - laty SM 60/40, hr. 40 mm - kontralaty SM 60/40, hr. 40 mm - poistná hydroizolácia - krokvy SM 180, hr. 180 mm - tepelná izolácia z minerálnej vlny medzi krokvami, hr. 180 mm - tepelná izolácia z minerálnej vlny, hr. 100 mm - parozábrana z PE - podhľad zo sadrokartónu na konštrukcii z CD profilov

Č. VÝKRESU 7

Ing. arch. Ján KUBINA
architektúra - urbanizmus

VED. ATELIÉRU
ING. ARCH. JÁN KUBINA

VYPRACOVAL
Ing. arch. Roman Jančo

SPOLUPRÁCA
Ing. arch. Ján Kubina

KRESLIL
Ing. arch. Roman Jančo

ÚČEL Projekt pre SP a RS

MERÍTKO 1:100

Č. ZÁKAZKY 840/17

DÁTUM 11/2017


STAVBA Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi


OBJEKT SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny

ČASŤ **Architektúra**


INVESTOR Mesto Prievidza

VÝKRES **Navrhovaný stav - Priečny rez B**





DETAIL G, M1:20



DETAIL H, M1:20

LEGENDA MATERIÁLOV

ozn.	popis
	Existujúca konštrukcia
	Navrhovaná konštrukcia
	Navrhované zateplenie existujúcej konštrukcie
	Navrhovaná murovaná konštrukcia so zateplením
	Navrhované zateplenie existujúcej konštrukcie strechy
	Navrhované zateplenie existujúcej konštrukcie strechy
O1 - O07	Okná (viď. výpis okien)
D1 - D11	Dvere (viď. výpis dverí)
K1 - K11	Klampiarske prvky (viď. výpis klampiarskych prvkov)
ZS1 - ZS2	Zasklené steny (viď. výpis zasklených stien)

LEGENDA SKLADBY KONŠTRUKCIÍ

ozn.	popis
P1	- keramická dlažba, hr. 8 mm - lepidlo, hr. 3 mm - nivelačná vrstva, hr. 30 mm - penetračný náter
P2	- keramická dlažba, hr. 8 mm - lepidlo, hr. 3 mm - betónová mazanina - hydroizolácia - podkladný betón vystužený sieťovinou, hr. 150 mm - štrkový násyp, hr. 150 mm
P3	- keramická dlažba, hr. 8 mm - lepidlo, hr. 3 mm - železobetónová nadbetonávka z bet. C20/25 vystužená sieťovinou, hr. 50 mm - stropné vložky na nosníkoch zaliate ŽB C20/25, hr 200 mm - vápennocementová omietka
S1	- hydroizolačná fólia - separačná vrstva - nenasiakavá geotextília s difúzne otvorenou štruktúrou (plošná hmotnosť min. 140 g/m2) - tepelná izolácia z čadičovej vlny - pochôdza vrstva, hr. 100 mm (napr. Isover S) - tepelná izolácia z minerálnej vlny s pevnosťou pri 10% stlačení 50 kPa, hr. 200 mm (napr. Isover LAM 50) - parozábrana z PE - pôvodná konštrukcia strechy
S2	- hydroizolačná fólia - separačná vrstva - nenasiakavá geotextília s difúzne otvorenou štruktúrou (plošná hmotnosť min. 140 g/m2) - tepelná izolácia z čadičovej vlny - pochôdza vrstva, hr. 100 mm (napr. Isover S) - tepelná izolácia z minerálnej vlny s pevnosťou pri 10% stlačení 50 kPa, hr. 200 mm (napr. Isover LAM 50) - parozábrana z PE - pôvodná konštrukcia stropu
S3	- plechová krytina z trapézového plechu - laty SM 60/40, hr. 40 mm - kontralaty SM 60/40, hr. 40 mm - poistná hydroizolácia - krokvy SM 180, hr. 180 mm - tepelná izolácia z minerálnej vlny medzi krokvami, hr. 180 mm - tepelná izolácia z minerálnej vlny, hr. 100 mm - parozábrana z PE - podhľad zo sadrokartónu na konštrukcii z CD profilov

Č. VÝKRESU 8

Ing. arch. Ján KUßINA
architektúra - urbanizmus

VED. ATELIÉRU
ING. ARCH. JÁN KUBINA

VYPRACOVAL
Ing. arch. Roman Jančo

SPOLUPRÁCA
Ing. arch. Ján Kubina

KRESLIL
Ing. arch. Roman Jančo

ÚČEL Projekt pre SP a RS

MERÍTKO 1:100

Č. ZÁKAZKY 840/17

DÁTUM 11/2017


STAVBA Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi

OBJEKT SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny

ČASŤ **Architektúra**

INVESTOR Mesto Prievidza

VÝKRES **Navrhovaný stav - Priečny rez C**



LEGENDA MATERIÁLOV

ozn.	popis
	Existujúca konštrukcia
	Navrhovaná konštrukcia
	Navrhované zateplenie existujúcej konštrukcie
	Navrhovaná murovaná konštrukcia so zateplením
	Navrhované zateplenie existujúcej konštrukcie strechy
	Navrhované zateplenie existujúcej konštrukcie strechy
O1 - O07	Okná (viď. výpis okien)
D1 - D11	Dvere (viď. výpis dverí)
K1 - K11	Klampiarske prvky (viď. výpis klampiarskych prvkov)
ZS1 - ZS2	Zasklené steny (viď. výpis zasklených stien)
N1	Navrhovaná podlaha z pororoštou
N2	Navrhovaná podlaha z kompozitných dosiek
Z2	Zámočnícke prvky (viď. výpis zámočníckych prvkov)

LEGENDA SKLADBY KONŠTRUKCIÍ

ozn.	popis
P1	- keramická dlažba, hr. 8 mm - lepidlo, hr. 3 mm - nivelačná vrstva, hr. 30 mm - penetračný náter
S1	- hydroizolačná fólia - separačná vrstva - nenasiakavá geotextília s difúzne otvorenou štruktúrou (plošná hmotnosť min. 140 g/m2) - tepelná izolácia z čadičovej vlny - pochôdza vrstva, hr. 100 mm (napr. Isover S) - tepelná izolácia z minerálnej vlny s pevnosťou pri 10% stlačení 50 kPa, hr. 200 mm (napr. Isover LAM 50) - parozábrana z PE - pôvodná konštrukcia strechy
S2	- hydroizolačná fólia - separačná vrstva - nenasiakavá geotextília s difúzne otvorenou štruktúrou (plošná hmotnosť min. 140 g/m2) - tepelná izolácia z čadičovej vlny - pochôdza vrstva, hr. 100 mm (napr. Isover S) - tepelná izolácia z minerálnej vlny s pevnosťou pri 10% stlačení 50 kPa, hr. 200 mm (napr. Isover LAM 50) - parozábrana z PE - pôvodná konštrukcia stropu

Č. VÝKRESU **9**


Ing. arch. Ján KUBINA
architektúra - urbanizmus

VED. ATELIÉRU ING. ARCH. JÁN KUBINA
VYPRACOVAL Ing. arch. Roman Jančo
SPOLUPRÁCA Ing. arch. Ján Kubina
KRESLIL Ing. arch. Roman Jančo
ÚČEL Projekt pre SP a RS
MERÍTKO 1 : 100
Č. ZÁKAZKY 840/17
DÁTUM 11/2017

STAVBA Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi
OBJEKT SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny
ČASŤ **Architektúra**
INVESTOR Mesto Prievidza
VÝKRES **Navrhovaný stav - Pozdĺžny rez D**

LEGENDA MATERIÁLOV

ozn.	popis
	Existujúca konštrukcia
	Navrhovaná konštrukcia
a	Omietka
b	Oceľová konštrukcia
c	kovová konštrukcia
d	plastové okná
e	polykarbonátové steny
K1 - K12	Klampiarske prvky (vid. výpis klampiarskych prvkov)
Z1 - Z2	Zámočnícke prvky (vid. výpis zámočníckych prvkov)
ZS1 - ZS2	Zasklené steny (vid. výpis zasklených stien)
N1	Navrhovaná podlaha z pororoštov
N2	Navrhovaná podlaha z kompozitných dosiek
ZS1	Zasklená stena (vid. výpis zasklených stien)



Č. VÝKRESU **10**


Ing. arch. Ján KUBINA architektúra - urbanizmus

VED. ATELIÉRU	ING. ARCH. JÁN KUBINA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Roman Jančo
SPOLUPRÁCA	Ing. arch. Ján Kubina
KRESLIL	Ing. arch. Roman Jančo
ÚČEL	Projekt pre SP a RS
MERÍTKO	1 : 200
Č. ZÁKAZKY	840/17
DÁTUM	11/2017

STAVBA	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi	
OBJEKT	SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny	ČASŤ **Architektúra**
INVESTOR	Mesto Prievidza	
VÝKRES	**Navrhovaný stav - Pohľad juhovýchodný**	


LEGENDA MATERIÁLOV

ozn.	popis
	Existujúca konštrukcia
	Navrhovaná konštrukcia
a	Omietka
b	Oceľová konštrukcia
c	kovová konštrukcia
d	plastové okná
e	polykarbonátové steny
K1 – K12	Klampiarske prvky (vid. výpis klampiarskych prvkov)
Z1 – Z2	Zámočnícke prvky (vid. výpis zámočníckych prvkov)
ZS1 – ZS2	Zasklené steny (vid. výpis zasklených stien)
f	krytina z Lexanu (pripevnená na existujúcu konštrukciu pomocou skrutiek á 200 mm)




Č. VÝKRESU	**11**
VED. ATELIÉRU	**ING. ARCH. JÁN KUBINA**
VYPRACOVAL	Ing. arch. Roman Jančo
SPOLUPRÁCA	Ing. arch. Ján Kubina
KRESLIL	Ing. arch. Roman Jančo
ÚČEL	Projekt pre SP a RS
MERÍTKO	1 : 200
Č. ZÁKAZKY	840/17
DÁTUM	11/2017

STAVBA	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi		
OBJEKT	SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny	**ČASŤ**	**Architektúra**
INVESTOR	Mesto Prievidza		
VÝKRES	**Navrhovaný stav - Pohľad severozápadný**		



SEVEROVÝCHODNÝ POHĽAD



JUHOZÁPADNÝ POHĽAD

LEGENDA MATERIÁLOV

ozn.	popis
	Existujúca konštrukcia
	Navrhovaná konštrukcia
a	Omietka
b	Oceľová konštrukcia
c	kovová konštrukcia
d	plastové okná
e	polykarbonátové steny
K1 - K12	Klampiarske prvky (viď. výpis klampiarskych prvkov)
Z1 - Z2	Zámočnícke prvky (viď. výpis zámočníckych prvkov)
ZS1 - ZS2	Zasklené steny (viď. výpis zasklených stien)
f	krytina z Lexanu (pripevnená na existujúcu konštrukciu pomocou skrutiek á 200 mm)

Č. VÝKRESU

12

Ing. arch. Ján KUBINA
architektúra - urbanizmus

VED. ATELIÉRU
ING. ARCH. JÁN KUBINA

VYPRACOVAL
Ing. arch. Roman Jančo

SPOLUPRÁCA
Ing. arch. Ján Kubina

KRESLIL
Ing. arch. Roman Jančo

ÚČEL Projekt pre SP a RS

MERÍTKO 1:200


Č. ZÁKAZKY 840/17

DÁTUM 11/2017

STAVBA	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi		
OBJEKT	SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny	**ČASŤ**	**Architektúra**
INVESTOR	Mesto Prievidza		
VÝKRES	**Navrhovaný stav - Pohľady SV a JZ**		

Č. VÝKRESU

13



VED. ATELIÉRU
ING. ARCH. JÁN KUBINA

VYPRACOVAL
Ing. arch. Roman Jančo

SPOLUPRÁCA
Ing. arch. Ján Kubina

KRESLIL
Ing. arch. Roman Jančo

ÚČEL Projekt pre SP a RS

MERÍTKO

Č. ZÁKAZKY 840/17

DÁTUM 11/2017




STAVBA Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi




OBJEKT SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny


ČASŤ **Architektúra**

INVESTOR Mesto Prievidza

VÝKRES **Výpis okien**

003	002	001	OZNAČENIE VO VÝKRESE	
otváravo - sklopné	otváravo - sklopné	otváravo - sklopné	OTVÁRANIE	
			SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK STN, ON, PN	
PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, 5-KOMOROVÝ PROFIL S IZOL. DVOJSKLOM A VÝPLŇOU S TEP. IZOL. PLYNOM -ARGÓNOM, S MIKROVENTILÁCIOU CELOOBVODOVÉ KOVANIE, SILIKÓNOVÉ TESNENIE, PRIPEVNENÉ NA KOTVÁCH , SPOJOVACIA ŠPÁRA VYSTRIEKANÁ PUR PENOU, UTESNENÁ PAROTESNOU A VODEODOLNOU PÁSKOU	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, 5-KOMOROVÝ PROFIL S IZOL. DVOJSKLOM A VÝPLŇOU S TEP. IZOL. PLYNOM -ARGÓNOM, S MIKROVENTILÁCIOU CELOOBVODOVÉ KOVANIE, SILIKÓNOVÉ TESNENIE, PRIPEVNENÉ NA KOTVÁCH , SPOJOVACIA ŠPÁRA VYSTRIEKANÁ PUR PENOU, UTESNENÁ PAROTESNOU A VODEODOLNOU PÁSKOU	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, 5-KOMOROVÝ PROFIL S IZOL. DVOJSKLOM A VÝPLŇOU S TEP. IZOL. PLYNOM -ARGÓNOM, S MIKROVENTILÁCIOU CELOOBVODOVÉ KOVANIE, SILIKÓNOVÉ TESNENIE, PRIPEVNENÉ NA KOTVÁCH , SPOJOVACIA ŠPÁRA VYSTRIEKANÁ PUR PENOU, UTESNENÁ PAROTESNOU A VODEODOLNOU PÁSKOU		
4	3	4	1.NP	POČET
-	-	-	2.N.P.	
-	-	-	strecha	
4	3	4	SPOLU	
IZOLAČNÉ DVOJSKLO	IZOLAČNÉ DVOJSKLO	IZOLAČNÉ DVOJSKLO		ZASKL.
biely plast	biely plast	biely plast	FAR. PREVEDENIE	
Werzalit exclusiv, šírka 300 mm	Werzalit exclusiv, šírka 300 mm	Werzalit exclusiv, šírka 300 mm	VNÚTORNÝÍ PARAPET	
celk.Uw < 1,1 W/m2.K,	celk.Uw < 1,1 W/m2.K,	celk.Uw < 1,1 W/m2.K,	SÚČ. PRESTUPU TEPLA	
			POZNÁMKA	

006	005	004	OZNAČENIE VO VÝKRESE	
otváravé, otváravo - sklopné	otváravé, otváravo - sklopné	otváravé, otváravo - sklopné	OTVÁRANIE	
			SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK STN, ON, PN	
PLASTOVÉ OKNO TROJKRÍDLOVÉ, 5-KOMOROVÝ PROFIL S IZOL. DVOJSKLOM A VÝPLŇOU S TEPELNO - IZOAČNÝM PLYNOM - ARGÓNOM, S MIKROVENTILÁCIOU CELOOBVODOVÉ KOVANIE, SILIKÓNOVÉ TESNENIE, PRIPEVNENÉ NA KOTVÁCH , SPOJOVACIA ŠPÁRA VYSTRIEKANÁ PUR PENOU, UTESNENÁ PAROTESNOU A VODEODOLNOU PÁSKOU	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, 5-KOMOROVÝ PROFIL S IZOL. DVOJSKLOM A VÝPLŇOU S TEPELNO - IZOAČNÝM PLYNOM - ARGÓNOM, S MIKROVENTILÁCIOU CELOOBVODOVÉ KOVANIE, SILIKÓNOVÉ TESNENIE, PRIPEVNENÉ NA KOTVÁCH , SPOJOVACIA ŠPÁRA VYSTRIEKANÁ PUR PENOU, UTESNENÁ PAROTESNOU A VODEODOLNOU PÁSKOU	PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, 5-KOMOROVÝ PROFIL S IZOL. DVOJSKLOM A VÝPLŇOU S TEPELNO - IZOAČNÝM PLYNOM - ARGÓNOM, S MIKROVENTILÁCIOU CELOOBVODOVÉ KOVANIE, SILIKÓNOVÉ TESNENIE, PRIPEVNENÉ NA KOTVÁCH , SPOJOVACIA ŠPÁRA VYSTRIEKANÁ PUR PENOU, UTESNENÁ PAROTESNOU A VODEODOLNOU PÁSKOU	STN, ON, PN	
1	1	2	1.NP	POČET
"	"	"	2.N.P.	
"	"	"	strecha	
1	1	2	SPOLU	
IZOLAČNÉ DVOLSKLO	IZOLAČNÉ DVOLSKLO	IZOLAČNÉ DVOJSKLO		ZASKL.
biely plast	biely plast	biely plast	FAR. PREVEDENIE	
Werzalit exclusiv, šírka 300 mm	Werzalit exclusiv, šírka 300 mm	Werzalit exclusiv, šírka 400 mm	VNÚTORNÝ PARAPET	
			VONKAJŠÍ PARAPET	
celk.Uw < 1,1 W/m2.K,	celk.Uw < 1,1 W/m2.K,	celk.Uw < 1,1 W/m2.K,	SÚČ. PRESTUPU TEPLA	
			POZNÁMKA	


		007	OZNAČENIE VO VÝKRESE
		otváravo - sklopné	OTVÁRANIE
		 PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, 5-KOMOROVÝ PROFIL S IZOL. DVOJSKLOM A VÝPLŇOU S TEPELNO - IZOAČNÝM PLYNOM - ARGÓNOM, S MIKROVENTILÁCIOU CELOOBVODOVÉ KOVANIE, SILIKÓNOVÉ TESNENIE, PRIPEVNENÉ NA KOTVÁCH , SPOJOVACIA ŠPÁRA VYSTRIEKANÁ PUR PENOU, UTESNENÁ PAROTESNOU A VODEODOLNOU PÁSKOU	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK STN, ON, PN
		1	1.NP
		1	2.N.P.
		1	strecha
		3	SPOLU
		IZOLAČNÉ DVOLSKLO	
		biely plast	FAR. PREVEDENIE
		Werzalit exclusiv, šírka 300 mm	VNÚTORNÝÍ PARAPET
			VONKAJŠÍ PARAPET
		celk.Uw<=1,1 W/m2.K,	SÚČ. PRESTUPU TEPLA
			POZNÁMKA

POČET

ZASKL.

Č. VÝKRESU

14



VED. ATELIÉRU
ING. ARCH. JÁN KUBINA

VYPRACOVAL
Eva Telúchová

SPOLUPRÁCA
Ing. arch. Ján Kubina

KRESLIL
Eva Telúchová

ÚČEL Projekt pre SP a RS

MERÍTKO

Č. ZÁKAZKY 840/17

DÁTUM 11/2017




STAVBA Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi




OBJEKT SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny

ČASŤ **Architektúra**




INVESTOR Mesto Prievidza

VÝKRES **Výpis dverí**



D-3	D-2	D-1			
ľavé + pravé	ľavé + pravé	ľavé + pravé			
700 x 1970 mm	700 x 1970	600 x 1970	ROZMER		
napr. PORTA, SETA	napr. PORTA, SETA	napr. PORTA, SETA	STN, ON, PN		DVERNÉ KRÍDLA
1	1	6	P	POČET DREV.	ZÁRUBEŇ
3	6	4	Ľ		
Dvere jednokrídlové vnútorné, plné laminované do vlhkého prostredia s hliníkovou zárubňou bez požiarnej odolnosti	Dvere jednokrídlové vnútorné, plné s oceľovou zárubňou bez požiarnej odolnosti	Dvere jednokrídlové vnútorné, plné s oceľovou zárubňou bez požiarnej odolnosti	POPIS	STN, ON, PN	
					
3Ľ + 1P	4Ľ + 2P	5Ľ + 7P	1.N.P.	POČET	
	3Ľ +	1Ľ + 2P	2.N.P.		
3Ľ + 1P	7Ľ + 2P	6Ľ + 9P	SPOLU		
laminované do vlhkého prostredia	fólia svetlý buk	fólia svetlý buk		PREVEDENIE KOVANIE	
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-	VLOŽKOVÝ		
-	-	-	PRIEHĽADNÉ	ZASKL.	
-	-	-	NEPRIEHĽADNÉ		
-	-	-	ČÍSLO		
svetlý buk	svetlý buk	svetlý buk	ODTIEŇ		



D-6	D-5	D-4			
pravé	ľavé + pravé	ľavé + pravé			
950 x 1970 mm	900 x 1970	800 x 1970	ROZMER		
napr. SLOVAKTUAL, DREVOSTAV	napr. PORTA, SETA	napr. PORTA, SETA	STN, ON, PN		
2	-	6	P	POČET DREV.	ZÁRUBEŇ
	1	-	Ľ		
Plastové dvere jednokrídlové vonkajšie, plné plastová konštrukcia 6- komorový profil s oceľovou výstužou a hliníkovým prahom bez požiarnej odolnosti	Dvere jednokrídlové vnútorné, plné s oceľovou zárubňou bez požiarnej odolnosti	Dvere jednokrídlové vnútorné, plné s oceľovou zárubňou bez požiarnej odolnosti	POPIS	STN, ON, PN	
					DVERNÉ KRÍDLA
2P	5Ľ + 1P	8Ľ + 10P	1.N.P.	POČET	
-		1Ľ + 2P	2.N.P.		
-					
2P	5Ľ + 1P	9Ľ + 12P	SPOLU		
plast	fólia svetlý buk	fólia svetlý buk		PREVEDENIE KOVANIE	
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
vložkový bezpečnostný	vložkový bezpečnostný	vložkový bezpečnostný	VLOŽKOVÝ		
-	-	-			
-	-	-	PRIEHĽADNÉ	ZASKL.	
-	-	-	NEPRIEHĽADNÉ		
-	-	-	ČÍSLO		
biely	svetlý buk	svetlý buk	ODTIEŇ		

VÝPIS DVERÍ


D-9	D-8	D-7	OZNAČENIE VO VÝKRESE		
pravé	ľavé	ľavé + pravé	OTVÁRANIE		
800 x 1970 mm	900 x 2300	1500 x 2150	ROZMER		
napr. SLOVAKTUAL, DREVOSTAV	napr. SLOVAKTUAL, DREVOSTAV	napr. SLOVAKTUAL, DREVOSTAV	STN, ON, PN		VÝROBCA
1	-		P	POČET DREV.	ZÁRUBEŇ
	1		L		
Plastové dvere jednokrídlové vonkajšie, plné plastová konštrukcia 6- komorový profil s oceľovou výstužou a hliníkovým prahom bez požiarnej odolnosti	Plastové dvere jednokrídlové vonkajšie, plné plastová konštrukcia 6- komorový profil s oceľovou výstužou a hliníkovým prahom bez požiarnej odolnosti	Plastové dvojkrídlové dvere vonkajšie zasklenie jednoduché z 2/3 s izolačným dvojsklom s argónovou výplňou so samozatváračom	POPIS	STN, ON, PN	
			SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK		DVERNÉ KRÍDLA
-	1Ľ	1	1.N.P.		POČET
1P			2.N.P.		
-					
1P	1Ľ	1	SPOLU		
plast	plast	plast	HLADKÉ		PREVEDENIE
		-	DÝHOVANÉ		
-	-	-	LAKOVKOVÉ		
		madlo a štítok z kovu	VRCHNÉ KOVANIE		KOVANIE
-	-	-	SAMOZATVÁRAVÉ		
-	-	-	OKOVANÝ PLECH		
-	-	-	OBYČAJNÝ		ZÁMOK
-	-	-	DÓZICKÝ		
vložkový bezpečnostný	vložkový bezpečnostný	vložkový bezpečnostný	VLOŽKOVÝ		
-	-	-	MEDZIIZBOVÝ		
-	-	izolačné dvojsklo	PRIEHĽADNÉ		ZASKL.
-	-	-	NEPRIEHĽADNÉ		
-	-	-	ČÍSLO		NÁTER
biely	biely	biely	ODTIEŇ		

VÝPIS DVERÍ


D-11	D-10			
ľavé	ľavé			
900 x 1970	800 x 1970 mm	ROZMER		
napr. SLOVAKTUAL, DREVOSTAV	napr. PORTA, SETA	STN, ON, PN		
1		P	POČET DREV.	ZÁRUBEŇ
	1	ľ		
Plastové dvere jednokrídlové vonkajšie, plné plastová konštrukcia 6- komorový profil s oceľovou výstužou a hliníkovým prahom bez požiarnej odolnosti	Dvere jednokrídlové vnútorné, plné laminované do vlhkého prostredia s hliníkovou zárubňou bez požiarnej odolnosti	POPIS	STN, ON, PN	
				
1ľ	1ľ	1.N.P.		POČET
	-	2.N.P.		
	-			
1ľ	1ľ	SPOLU		
plast	laminované do vlhkého prostredia			PREVEDENIE KOVANIE
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
vložkový bezpečnostný	vložkový bezpečnostný	VLOŽKOVÝ		
-	-			
-	-	PRIEHĽADNÉ		ZASKL.
-	-	NEPRIEHĽADNÉ		
-	-	ČÍSLO		
biely	svetlý buk	ODTIEŇ		

OZNAČENIE		ROZMER	POČET DREV. P	POČET DREV.	STN, ON, PN POPIS		POČET 1.N.P.	POČET 2.N.P.	POČET tribúna	POČET SPOLU	PREVEDENIE		KOVANIE						ZASKL.			
ZS1	zasklená stena	129 000 x 1600	1	1	Zasklená stena pevná nosná hliníková konštrukcia s výplňou z dosiek z polykarbonátového trapézu		1	1	1	1	AL profil 30x30 mm na exist. nosnej konštr.	1	1	1	1	1	1	1	číry polykarbonátový trapéz krupičkový, hr. 0,8 mm s obojstrannou koextrudovanou UV ochranou	1		
ZS2	zasklená stena	2700–6200 x 6380–6940	1	1	Zasklená stena pevná nosná hliníková konštrukcia s výplňou z dosiek z polykarbonátového trapézu		1	1	2	2	AL profil 30x30 mm na exist. nosnej konštr.	1	1	1	1	1	1	1	číry polykarbonátový trapéz krupičkový, hr. 0,8 mm s obojstrannou koextrudovanou UV ochranou	1		

Detail uchytenia polykarbonátových stien , M1:20
Pôdorys



Detail uchytenia polykarbonátových stien , M1:20
Rez



Pozn.: Pri realizácii je potrebné najprv položiť podlahu z pororoštou, ukotviť sedačky k drevenej nosnej konštrukcii a ako poslednú kotviť cementotrieskovú dosku.
Existujúca oceľová konštrukcia bude po odstránení pôvodnej vrstvy náterov ošetrená opieskovaním a následne protikoróznym základným a dvojnásobným vrchným olejovým náterom.
Nová oceľová konštrukcia bude po zrealizovaní všetkých zvarov ošetrená protikoróznym základným a dvojnásobným vrchným olejovým náterom.
Pri inštalácií je potrebné zohľadniť tepelnú rozťažnosť dosiek.
Vo výpise je uvedený skladobný rozmer zasklených konštrukcií. Na stavbe bude zameraný presný rozmer.

Č. VÝKRESU

15

Ing. arch. Ján KUßINA
architektúra - urbanizmus

VED. ATELIÉRU
ING. ARCH. JÁN KUBINA

VYPRACOVAL
Ing. arch. Roman Jančo

SPOLUPRÁCA
Ing. arch. Ján Kubina

KRESLIL
Ing. arch. Roman Jančo

ÚČEL Projekt pre SP a RS

MERÍTKO

Č. ZÁKAZKY 840/17

DÁTUM 11/2017

STAVBA Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi

OBJEKT SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny


ČASŤ **Architektúra**

INVESTOR Mesto Prievidza

VÝKRES **Výpis zasklených stien**

Č. VÝKRESU




16







VED. ATELIÉRU ING. ARCH. JÁN KUBINA	
VYPRACOVAL	Ing. arch. Roman Jančo
SPOLUPRÁCA	Ing. arch. Ján Kubina
KRESLIL	Ing. arch. Roman Jančo
ÚČEL	Projekt pre SP a RS
MERÍTKO	
Č. ZÁKAZKY	840/17
DÁTUM	11/2017

STAVBA	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi		
OBJEKT	SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny	ČASŤ	**Architektúra**
INVESTOR	Mesto Prievidza		
VÝKRES	**Výpis klampiarskych prvkov**		






VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

OZNAČENIE VO VÝKRESE	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	ODKAZ NA NORMU KATALÓG, VÝKR.	ROZMEROVÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVO	FAREBNÝ ODTIEŇ	POZNÁMKY
K–1a		VONKAJŠÍ PARAPET Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm, RŠ = 435 mm 3x1,75 = 5,25 m 3x0,6 = 1,8 m 2x0,9 = 1,8 m 3x1,45 = 4,35 m 4x1,2 = 4,8 m 3x1,1 = 3,3 m 3x2,1 = 6,3 m 1x1,35 = 1,35 m 1x1,8 = 1,8 m 8x1,15 = 9,2 m 21x0,55 = 11,55 m	STN 73 3610	bm	51,5	PODLA PONUKY	
K–1b		VONKAJŠÍ PARAPET Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm, RŠ = 310 mm 4x1,75 = 7,0 m 8x0,6 = 4,8 m 1x2,1 = 2,1 m 1x1,1 = 1,1 m 2x1,8 = 3,6 m 3x1,15 = 3,45 m	STN 73 3610	bm	22,05	PODLA PONUKY	
K–1c		VONKAJŠÍ PARAPET Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm, RŠ = 385 mm 4x1,25 = 8,75 m 1x0,55 = 0,55 m	STN 73 3610	bm	9,3	PODLA PONUKY	
K–2		OPLECHOVANIE UKONČENIA ZATEPLENIA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm, RŠ = 350 mm PODORYSNÝ ROZMER 310 x 380 mm	STN 73 3610	ks	10	RAL SIVÁ	


VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

OZNAČENIE VO VÝKRESE	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	ODKAZ NA NORMU KATALÓG, VÝKR.	ROZMEROVÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVO	FAREBNÝ ODTIEŇ	POZNÁMKY
K–3		OPLECHOVANIE UKONČENIA ZATEPLENIA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm, RŠ = 310 mm	STN 73 3610	bm	18,5	RAL SIVÁ	
K–4		OPLECHOVANIE UKONČENIA ZATEPLENIA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm, RŠ = 550mm	STN 73 3610	bm	26,3	RAL SIVÁ	
K–5		ODKVAPNIČKA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm, RŠ = 200 mm	STN 73 3610	bm	126,9	RAL SIVÁ	
K–6		OPLECHOVANIE UKONČENIA ZATEPLENIA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm, RŠ = 380 mm PODORYSNÝ ROZMER 180 X 420 mm	STN 73 3610	ks	10	RAL SIVÁ	

VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV


OZNAČENIE VO VÝKRESE	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	ODKAZ NA NORMU KATALÓG, VÝKR.	ROZMEROVÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVO	FAREBNÝ ODTIEŇ	POZNÁMKY
K–7		ODTOKOVÉ RÚRY KRUHOVÉHO TVARU (VRÁTANE VŠETKÝCH DOPLNKOV) d=120 mm POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH HR. 0,65 mm	NAPRÍKLAD KATALÓG LINDAB	bm	79,1	RAL SIVÁ	VRÁTANE ÚCHYTNÝCH OBJÍMOK, KOLIEN A ZAÚSTENÍ DO KANAL. UMIESTNENIE NA FASÁDE
K–8		PODODKVAPOVÉ ŽLABY POLKRUHOVÉHO TVARU (VRÁTANE VŠETKÝCH DOPLNKOV) d=153 mm POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH HR. 0,65 mm, RŠ 333 mm	NAPRÍKLAD KATALÓG LINDAB	bm	129,5	RAL SIVÁ	VRÁTANE HÁKOV ČIEL, ROHOV, SPOJOK, ŽLABOVÝCH KOTLÍKOV A SÍT NA ZACHYTÁVANIE NEČISTÔT
K–9		ODTOKOVÉ RÚRY KRUHOVÉHO TVARU (VRÁTANE VŠETKÝCH DOPLNKOV) d=90 mm POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH HR. 0,65 mm	NAPRÍKLAD KATALÓG LINDAB	bm	3,0	RAL SIVÁ	VRÁTANE ÚCHYTNÝCH OBJÍMOK, KOLIEN A ZAÚSTENÍ DO KANAL. UMIESTNENIE NA FASÁDE
K–10		PODODKVAPOVÉ ŽLABY POLKRUHOVÉHO TVARU (VRÁTANE VŠETKÝCH DOPLNKOV) d=127 mm POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH HR. 0,65 mm, RŠ 280 mm	NAPRÍKLAD KATALÓG LINDAB	bm	8,2	RAL SIVÁ	VRÁTANE HÁKOV ČIEL, ROHOV, SPOJOK, ŽLABOVÝCH KOTLÍKOV A SÍT NA ZACHYTÁVANIE NEČISTÔT
K–11		UHOLNÍK Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm, RŠ = 70 mm	STN 73 3610	bm	126,9	RAL SIVÁ	
K–12		VETRACIA MRIEŽKA SO SIEŤKOU PROTI HMYZU HLINÍK CELK.ROZMERY 200x200 mm		ks	7	sivá	farebne prispôsobiť odtieňu obkladu

VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

OZNAČENIE VO VÝKRESE	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	ODKAZ NA NORMU KATALÓG, VÝKR.	ROZMEROVÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVO	FAREBNÝ ODTIEŇ	POZNÁMKY
K–13		OPLECHOVANIE STYKU SO STENOU Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm, RŠ – 485 mm	STN 73 3610	bm	8,2	PODLA PONUKY	

Č. VÝKRESU

17



VED. ATELIÉRU
ING. ARCH. JÁN KUBINA

VYPRACOVAL
Ing. arch. Roman Jančo

SPOLUPRÁCA
Ing. arch. Ján Kubina

KRESLIL
Ing. arch. Roman Jančo

ÚČEL Projekt pre SP a RS

MERÍTKO

Č. ZÁKAZKY 840/17

DÁTUM 11/2017



STAVBA Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi


OBJEKT SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny

ČASŤ **Architektúra**


INVESTOR Mesto Prievidza

VÝKRES **Výpis zámočníckych prvkov**


OZNAČENIE VO VÝKRESE	POPIS	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	POČET 1.N.P.	POČET 2.N.P.	POČET tribúna	SPOLU	POZNÁMKA
Z1	OCELOVÉ SCHODISKO OCELOVÁ KONŠTRUKCIA OŠETRENÁ PROTIKORÓZNYM ZÁKLADNÝM NÁTEROM A DVOJNÁSOBNÝM VRCHNÝM OLEJOVÝM NÁTEROM						
Z2	OCELOVÉ ZÁBRADLIE OCELOVÁ KONŠTRUKCIA OŠETRENÁ PROTIKORÓZNYM ZÁKLADNÝM NÁTEROM A DVOJNÁSOBNÝM VRCHNÝM OLEJOVÝM NÁTEROM, VÝPLŇ Z ŤAHOKOVU						CELKOVÁ DĽŽKA = 25,9 m




Výkopy: pôdorys, rez



Základy: pôdorys, rez



Pôdorys schodiska



Rez schodiskom (podklad prebratý zo statiky)


Pozn.: Osadenie schodiska prispôsobiť reálnemu stavu.

STAVBA	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi
OBJEKT	SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny
ČASŤ	**Architektúra**
INVESTOR	Mesto Prievidza
VÝKRES	**Schodisko Z1 - výkopy, základy, osadenie**


Č. VÝKRESU **18**

Ing. arch. Ján KUBINA
architektúra - urbanizmus


VED. ATELIÉRU	**ING. ARCH. JÁN KUBINA**
VYPRACOVAL	Ing. arch. Roman Jančo
SPOLUPRÁCA	Ing. arch. Ján Kubina
KRESLIL	Ing. arch. Roman Jančo
ÚČEL	Projekt pre SP a RS
MERÍTKO	1 : 50
Č. ZÁKAZKY	840/17
DÁTUM	11/2017



Ukončovací L-profil, uchytenie



Klip systém kotvenia kompozitných dosiek



Gumový pás pre prekrytie medzier medzi kompozitnými doskami

Pozn.: Pri realizácii je potrebné najprv položiť podlahu z pororoštou, ukotviť sedačky k drevenej nosnej konštrukcii a ako poslednú kotviť cementotrieskovú dosku.
Existujúca oceľová konštrukcia bude po odstránení pôvodnej vrstvy náterov ošetrená opieskovaním a následne protikoróznym základným a dvojnásobným vrchným olejovým náterom.
Nová oceľová konštrukcia bude po zrealizovaní všetkých zvarov ošetrená protikoróznym základným a dvojnásobným vrchným olejovým náterom.

STAVBA	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi
OBJEKT	SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny
ČASŤ	**Architektúra**
INVESTOR	Mesto Prievidza
VÝKRES	**Detail B**

Č. VÝKRESU

19

Ing. arch. Ján KUßINA
architektúra - urbanizmus

VED. ATELIÉRU
ING. ARCH. JÁN KUBINA

VYPRACOVAL
Ing. arch. Roman Jančo

SPOLUPRÁCA
Ing. arch. Ján Kubina


KRESLIL
Ing. arch. Roman Jančo

ÚČEL Projekt pre SP a RS


MERÍTKO 1:15

Č. ZÁKAZKY 840/17


DÁTUM 11/2017




Základy prístavby, M1:50




Výkopy prístavby, M1:50




Detail E, M1:20



Detail F, M1:20



Detail C, M1:20



Detail D, M1:20


Č. VÝKRESU

20

Ing. arch. Ján KUßINA
architektúra - urbanizmus


VED. ATELIÉRU	**ING. ARCH. JÁN KUBINA**
VYPRACOVAL	Eva Telúchová
SPOLUPRÁCA	Ing. arch. Ján Kubina
KRESLIL	Eva Telúchová
ÚČEL	Projekt pre SP a RS
MERÍTKO	1:50, 1:20
Č. ZÁKAZKY	840/17
DÁTUM	11/2017

STAVBA	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi
OBJEKT	SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny
ČASŤ	**Architektúra**
INVESTOR	Mesto Prievidza
VÝKRES	**Prístavba - základy, výkopy, Detail C, D, E, F**



1. Murivo
2. Rozperná skrutkovacia kotva
3. Fasádna doska s nástrekom hr. 200 mm
4. Lepiaca zmes
5. Výstužná vrstva lepidla
6. Sklotextilná mriežka
7. Finálna úprava
8. Dodatočná fasádna doska hr. 20 mm
9. Výstužná vrstva lepidla
10. Parapet - extrudovaný polystyrén (XPS) hr. 20 m do vysekanej drážky
11. Rohový profil
12. Utesnenie špáry medzi stenou a okenným rámom
    (vnútorná strana - parotesná páska,
    vonkajšia strana - vodeodolné utesnenie)
13. Ukončovacia lišta
14. Existujúca mreža

Detail ukončenia a zateplenia ostení a parapetu pôdovných okien



1. Murivo
2. Rozperná skrutkovacia kotva
3. Fasádna doska s nástrekom
4. Lepiaca zmes
5. Výstužná vrstva lepidla
6. Sklotextilná mriežka
7. Finálna úprava
8. Rohový profil
9. Okenný profil
10. Utesnenie špáry medzi stenou a okenným rámom
    (vnútorná strana - parotesná páska,
    vnútorná strana - vodeodolné utesnenie)

Detail ukončenia a zateplenia ostení nových okien

Č. VÝKRESU 21

Ing. arch. Ján KUßINA architektúra - urbanizmus

VED. ATELIÉRU
ING. ARCH. JÁN KUBINA

VYPRACOVAL
Ing. arch. Roman Jančo

SPOLUPRÁCA
Ing. arch. Ján Kubina

KRESLIL
Ing. arch. Roman Jančo


ÚČEL Projekt pre SP a RS


MERÍTKO 1:10

Č. ZÁKAZKY 840/17


DÁTUM 11/2017

STAVBA	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi	
OBJEKT	SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny	**ČASŤ** **Architektúra**
INVESTOR	Mesto Prievidza	
VÝKRES	**Detaily okien**	






REZ A, M1:50



REZ B, M1:50

LEGENDA

- rekonštruovaný objekt hlavnej tribúny
- spevnené plochy - v mieste rozšírenia betónovej plochy - 410 m2
- spevnené plochy - v mieste existujúcich spevnených plôch - 986 m2
- oplotenie - celková dĺžka 395 m
- vstup do rekonštruovaného objektu
- elektrické vedenie
- telekomunikačný kábel
- vodovod - existujúci
- vodovod - navrhovaný
- kanalizácia



Spevnené plochy - detail skladby



Detail zakončenia obrubníkom

Č. VÝKRESU **22**

ing. arch. Ján KUBINA autorizovaný architekt a urbanista

VED. ATELIÉRU	ING. ARCH. JÁN KUBINA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Roman Jančo
SPOLUPRÁCA	Ing. arch. Ján Kubina
KRESLIL	Ing. arch. Roman Jančo
ÚČEL	Projekt pre SP a PD
MERÍTKO	1:200
Č. ZÁKAZKY	840/17
DÁTUM	11/2017

STAVBA	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi
OBJEKT	SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny
ČASŤ	**Architektúra**
INVESTOR	Mesto Prievidza
VÝKRES	**Spevnené plochy**



Č. VÝKRESU

23

Ing. arch. Ján KUßINA
architektúra - urbanizmus

VED. ATELIÉRU
ING. ARCH. JÁN KUBINA

VYPRACOVAL
Ing. arch. Roman Jančo

SPOLUPRÁCA
Ing. arch. Ján Kubina

KRESLIL
Ing. arch. Roman Jančo


ÚČEL Projekt pre SP a RS

MERÍTKO

Č. ZÁKAZKY 840/17

DÁTUM 11/2017

STAVBA	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi		
OBJEKT	SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny	**ČASŤ**	**Architektúra**
INVESTOR	Mesto Prievidza		
VÝKRES	**Čelná perspektíva**		



Č. VÝKRESU

24

Ing. arch. Ján KUßINA
architektúra - urbanizmus

VED. ATELIÉRU
ING. ARCH. JÁN KUBINA

VYPRACOVAL
Ing. arch. Roman Jančo

SPOLUPRÁCA
Ing. arch. Ján Kubina

KRESLIL
Ing. arch. Roman Jančo

ÚČEL Projekt pre SP a RS

MERÍTKO

Č. ZÁKAZKY 840/17

DÁTUM 11/2017

STAVBA	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi		
OBJEKT	SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny	**ČASŤ**	**Architektúra**
INVESTOR	Mesto Prievidza		
VÝKRES	**Perspektíva**		





Č. VÝKRESU	25
VED. ATELIÉRU	ING. ARCH. JÁN KUBINA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Roman Jančo
SPOLUPRÁCA	Ing. arch. Ján Kubina
KRESLIL	Ing. arch. Roman Jančo
ÚČEL	Projekt pre SP a RS
MERÍTKO	
Č. ZÁKAZKY	840/17
DÁTUM	11/2017

STAVBA	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi		
OBJEKT	SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny	ČASŤ	**Architektúra**
INVESTOR	Mesto Prievidza		
VÝKRES	**Perspektívy**		

Riešenie výmeny existujúcich drevených stupníc na schodiskách za pororošt





Schéma s vyznačenými schodiskami, ktorých sa týka navrhované riešenie, M1:500







Riešenie výmeny existujúcich drevených stupníc na schodiskách za pororošt s vytvorením nových schodišťových stupňov



Fotografia zobrazuje existujúci stav schodiskových stupňov na tribúne, ktorý nezodpovedá súčasným normám






Schéma s vyznačenými schodiskami, ktorých sa týka navrhované riešenie, M1:500






Pozn.: Pri realizácií je nutné zamerať skutočné rozmery na stavbe a následne podľa nich zhotoviť pororošty.
Pri realizácii je potrebné najprv položiť podlahu z pororoštou, ukotviť sedačky k drevenej nosnej konštrukcii a ako poslednú kotviť cementotrieskovú dosku.
Existujúca oceľová konštrukcia bude po odstránení pôvodnej vrstvy náterov ošetrená opieskovaním a následne protikoróznym základným a dvojnásobným vrchným olejovým náterom.
Nová oceľová konštrukcia bude po zrealizovaní všetkých zvarov ošetrená protikoróznym základným a dvojnásobným vrchným olejovým náterom.


Č. VÝKRESU **26**

Ing. arch. Ján KUßINA architektúra - urbanizmus

VED. ATELIÉRU	**ING. ARCH. JÁN KUBINA**
VYPRACOVAL	Ing. arch. Roman Jančo
SPOLUPRÁCA	Ing. arch. Ján Kubina
KRESLIL	Ing. arch. Roman Jančo
ÚČEL	Projekt pre SP a RS
MERÍTKO	1:10
Č. ZÁKAZKY	840/17
DÁTUM	11/2017

STAVBA	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi		
OBJEKT	SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny	**ČASŤ**	**Architektúra**
INVESTOR	Mesto Prievidza		
VÝKRES	**Detaily riešenia schod. stupníc z pororoštov**		





Pozn.: Pri realizácií je nutné zamerať skutočné rozmery na stavbe a následne podľa nich zhotoviť pororošty.
Existujúca oceľová konštrukcia bude po odstránení pôvodnej vrstvy náterov ošetrená opieskovaním a následne protikoróznym základným a dvojnásobným vrchným olejovým náterom.
Nová oceľová konštrukcia bude po zrealizovaní všetkých zvarov ošetrená protikoróznym základným a dvojnásobným vrchným olejovým náterom.

STAVBA	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi
OBJEKT	SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny
ČASŤ	**Architektúra**
INVESTOR	Mesto Prievidza
VÝKRES	**Schodisko v časti VIP**


Č. VÝKRESU **27**

Ing. arch. Ján KUBINA
architektúra - urbanizmus

VED. ATELIÉRU	**ING. ARCH. JÁN KUBINA**
VYPRACOVAL	Ing. arch. Roman Jančo
SPOLUPRÁCA	Ing. arch. Ján Kubina
KRESLIL	Ing. arch. Roman Jančo
ÚČEL	Projekt pre SP a RS
MERÍTKO	1:10
Č. ZÁKAZKY	840/17
DÁTUM	11/2017



Fotodokumentácia súčasného stavu



Detail navrhovaného riešenia prekrytia oc. konštrukcia pomocou cementotrieskovej dosky hr. 20 mm, ktorá bude prichytená na existujúcu oceľovú konštrukciu


Pozn.: Existujúca oceľová konštrukcia bude po odstránení pôvodnej vrstvy náterov ošetrená opieskovaním a následne protikoróznym základným a dvojnásobným vrchným olejovým náterom.
Nová oceľová konštrukcia bude po zrealizovaní všetkých zvarov ošetrená protikoróznym základným a dvojnásobným vrchným olejovým náterom.

Č. VÝKRESU **28**


Ing. arch. Ján KUBINA
architektúra - urbanizmus

VED. ATELIÉRU	**ING. ARCH. JÁN KUBINA**
VYPRACOVAL	Ing. arch. Roman Jančo
SPOLUPRÁCA	Ing. arch. Ján Kubina
KRESLIL	Ing. arch. Roman Jančo
ÚČEL	Projekt pre SP a RS
MERÍTKO	1 : 20
Č. ZÁKAZKY	840/17
DÁTUM	11/2017


STAVBA	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi		
OBJEKT	SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny	**ČASŤ**	**Architektúra**
INVESTOR	Mesto Prievidza		
VÝKRES	**Detail prekrytia oc. konštrukcie**		




Pôdorys velínu - čelný, M1:50



Pohľad na velín - čelný, M1:50




Detail spodného uchytenia, M1:5




Detail zámku a kotvenia panelu, M1:5




Detail doporučeného rozmiestnenia šróbov, M1:5




Detail panelu, M1:5





Detail ostenia, M1:5



Detail parapetu, M1:5

Pozn.: Existujúca oceľová konštrukcia bude po odstránení pôvodnej vrstvy náterov ošetrená opieskovaním a následne protikoróznym základným a dvojnásobným vrchným olejovým náterom.
Nová oceľová konštrukcia bude po zrealizovaní všetkých zvarov ošetrená protikoróznym základným a dvojnásobným vrchným olejovým náterom.
Výplne otvorov, prvky oplechovania a spojovacie prvky budú v rámci dodávky sendvičových panelov.
Výplne otvorov je potrebné zamerať počas realizácie priamo na stavbe.

Č. VÝKRESU **29**

Ing. arch. Ján KUBINA architektúra - urbanizmus

VED. ATELIÉRU	ING. ARCH. JÁN KUBINA
VYPRACOVAL	Ing. arch. Roman Jančo
SPOLUPRÁCA	Ing. arch. Ján Kubina
KRESLIL	Ing. arch. Roman Jančo
ÚČEL	Projekt pre SP a RS
MERÍTKO	1:50, 1:5
Č. ZÁKAZKY	840/17
DÁTUM	11/2017

STAVBA	Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi		
OBJEKT	SO 01 - Rekonštrukcia starej tribúny	ČASŤ	**Architektúra**
INVESTOR	Mesto Prievidza		
VÝKRES	**Velín**		