


DET - OCELOVÝ ROŠÍNOK



POSTUP:
- MURIVO SA VYSEKA DO POLOVICE HRÚBKY STENY
- VYHOTOVÍ SA MALTOVÉ LÔŽKO
- PO ZATVRDNUTÍ SA DÁVKO OCELOVÝ NOSNÍK
- VYPLNÍ SA SPÁRY MEDZI NOSNÍKOM A DRAŽKOU
- PO ZATUHNUTÍ MALTY SA POSTUP ZOPAKUJE Z DRUHEJ STRANY

KONŠTRUKČNÁ OCEĽ - S235
BETÓN STN-EN 206-1-C25/30-XC1(Sk)-Cl0,4- Dmax8-S3
OCEĽ 10 505 (R)

POZNÁMKA
- VŠETKY VYREBY MEDZI SEBOU SVARIA
- POMOCNÁ VYSTUŽ SA VYHOTOVÍ PODĽA DOHODY DODÁVATEĽA A INVESTORA
- PRESNÚ POLOHU OTVOROV SI OVERÍ DODÁVATEĽ STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- STYKY VYSTUŽE PRESTREKAŤ
- VYSTUŽ SI HAKMI - HAKY PRIORITNE UKLADAŤ K OKRAJU DOSKY
- V MIESTE OTVORU PODĽA VÝKRESU PRERUŠIŤ
- V MIESTE OTVORU PODĽA VÝKRESU VYSTUŽ PRERUŠIŤ
- ÚKAZOVÉ VYSTUŽE VID VÝKRESY ZVISLÝCH KONŠTRUKCIÍ
- ROZMERY PREVZAŤ PRIAMO NA STAVBE

VÝKAZ OCELE S235

NÁZOV	DRUH	DĹŽKA	HMOTNÁ ⁄1m	POČET	SPOLU DĹŽKA	SPOLU HMOTNÁ
		mm	kg/1m ^1	KS	mm	kg
OCELOVÉ ZOSILNENIA 1NP - NOSNÍK STENY						
1	UPE160	1,9	17,000	4	7,6	129,200
2	UPE160	2,25	17,000	4	9	153,000
3	UPE160	2,6	17,000	4	10,4	176,800
4	UPE200	3,25	22,800	4	13	296,400
5	UPE160	1,4	17,000	8	11,2	190,400
6	UPE160	1,3	17,000	4	5	102,000
NA SPOJ. MATERIÁL %		1%				1021,01
		CELKOVÁ HMOTNOSŤ				1254,010
						kg/
VÝKAZ JE VYHOTOVENÝ PRE OSOVÉ VZDIALENOSTI A ROZPONY PRÚTOV						
SPOJE,VÝSTUHY , ZÁVITOVÉ TYČE A HILTY KOTVY						
OCEĽ JE UVAŽOVANÁ BEZ BOČNÝCH						
OCELOVÉ PRVKY REŽAŤ PRIAMO NA STAVBE A PRISPÔSOBOVAŤ REÁLNYM ROZMEROM						

Projekt:	Rekonštrukcia futbalového štadióna Prievidza	Číslo projektu:
	02/2022/PSF	
Objekt plán:	Oceľové preklady 1NP	Číslo plánu: 4
Ta stavebná:		Mierka:
Ta inžinierska:		
Investor:	Mesto Prievidza	Dátum plánu:
	Architekt/Projektant: Ing. Radoslav Tines Zahradná 11 971 01	Index:
	Vypracoval:	Dátum:

VŠ = 400/1800 (0.16m2)
Allplan 2019