




IPP Partner s.r.o.
Adresa: Ul. Astrová 19, 971 01 Prievidza
Tel./Fax:+421 46 5421 888
Mail: info@ipp-partner.sk

Príloha č.1 – Klampiarske výrobky



Názov stavby:	**KULTÚRNY DOM VEĽKÁ LEHÔTKA** **PROJEKT REKONŠTRUKCIE STRECHY**
Miesto stavby:	**k.ú. Veľká Lehôtka** **p.č. 350/1**
Okres:	**Prievidza**
VÚC:	**Trenčiansky**
Investor:	**Mesto Prievidza** **Námestie slobody 14** **971 01 Prievidza**
Druh stavby:	**stavebná úprava**
Stupeň:	**OSÚ + RP**
Spracovateľ dokumentácie:	**IPP Partner s.r.o.** **Astrová 19** **971 01 Prievidza** **tel.: +421 46 5421888**
Dátum:	**marec 2018**

KLAMPIARSKE VÝROBKY

OZNACENIE NA VYKRESE	K1	K2	K3	K4	K5
ROZMER TYP					DN 100mm
SCHEMA					
POPIS	PODOKAPOVY ZLAB-POLKRUHOVY -s vonkajsim navalkom na prednej strane zlabu -s vnutornym navalkom na zadnej strane zlabu -velkosť 333mm -dodavané ako systém vratane kotvenia hakov, žlabových rohov, žlabových čiel a kotlíkov kónického tvaru cca 5ks	ODKVAPOVY PLECH (vratane priponiek a kotvenia)	ODKVAPOVY PLECH (vratane priponiek a kotvenia)	ZABRANA PROTI VTAKOM (vratane kotvenia)	LEMOVANIE PRESTUPU ANTÉNY kruhoveho prierezu -s upravou pre napojenie na strechu so skladanou krytinou -dvojdielny prestup - manzeta + klobucik (vratane priponiek a kotvenia)
M.J.	M	M	M	M	KPL
POCET KUSOV 1.NP	-	-	-	-	-
POCET KUSOV STRECHA	63,0	63,0	63,0	63,0	1
POCET KUSOV SPOLU	63,0	63,0	63,0	63,0	1
POVRCH. UPRAVA	LAPOPLASTOVÝ PLECH VO FARBE RAL 9006, HR. 0,8mm	LAPOPLASTOVÝ PLECH VO FARBE KRYTINY 0,8mm	LAPOPLASTOVÝ PLECH VO FARBE KRYTINY 0,8mm	LAPOPLASTOVÝ PLECH VO FARBE KRYTINY 0,8mm	LAPOPLASTOVÝ PLECH VO FARBE KRYTINY 0,8mm
POZNAMKA	REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NORIEM !	REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NORIEM !	REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NORIEM !	REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NORIEM !	REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NORIEM !

× PRED ZAHAJENIM VYROBY VYROBKOV JE POTREBNE OVERIT SKUTOCNE DOSIAHNUTE ROZMERY NA STAVBE!!

× VYROBNU DOKUMENTACIU PREDLOZIT NA POSUDENIE HLAVNEMU PROJEKTANTOVI S ROZKRESLENYMI DETAILAMI!!

OZNACENIE NA VYKRESE		K6	K7			
ROZMER TYP			DN 100mm			
SCHEMA						
POPIS		UŽLABIE -s úpravou pre napojenie na strechu so skladanou krytinou (vrátane príponiek a kotvenia) (príponky každých 300mm)	DAŽĎOVÉ ZVODY kruhového prierezu (vrátane kotviacich objímok - každých 1000mm) (vrátane sytémových prvkov)			
M.J.		M	M			
POCET KUSOV	1.NP	-	-			
	STRECHA	22,0	21,0			
	SPOLU	22.0	21,0			
POVRCH. UPRAVA		LAPOPLASTOVÝ PLECH VO FARBE KRYTINY 0,8mm	LAPOPLASTOVÝ PLECH VO FARBE RAL 9006, HR. 0,8mm			
POZNAMKA		REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NORIEM !	REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NORIEM !			

× PRED ZAHAJENIM VYROBY VYROBKOV JE POTREBNE OVERIT SKUTOCNE DOSIAHNUTE ROZMERY NA STAVBE!!

× VYROBNU DOKUMENTACIU PREDLOZIT NA POSUDENIE HLAVNEMU PROJEKTANTOVI S ROZKRESLENYMI DETAILAMI!!