A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Názov stavby	: VYBUDOVANIE SPEVNENEJ PLOCHY - ULICA M. RÁZUSA, PRIEVIDZA
Charakter stavby	: Novostavba
Miesto stavby	: PRIEVIDZA, p.č. 6955; 6956/2, 4, 5, 6, 8, 9,10,13, 15,16; 6957/2, 3; 6958/194, 195, 196,197,198, 130, 131, 132, 133, 5034/9
Okres	: Prievidza
Investor	: Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, Prievidza
Dodávateľ stavby	: neurčený
Stupeň PD	: Realizačný projekt

A.2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTANTA STAVBY, PROJEKTANTOV PROFESIÍ

Zodpovedný projektant	: CADPROJEKT s.r.o. Prievidza
Zodpovedný projektant - Spevnené plochy	: Vladislav Chlpek - DAVPROJEKT , Moyzesova 1054/1, 972 01 Bojnice
Projektant - Spevnené plochy	: Špeťková Jana ,CADPROJEKT s.r.o, Prievidza Vladislav Chlpek - DAVPROJEKT, Moyzesova 1054/1, 972 01 Bojnice
Projektant - Dážďová kanalizácia	: Šutovská Beata, CADPROJEKT s.r.o. Prievidza Vladislav Chlpek - DAVPROJEKT, Moyzesova 1054/1, 972 01 Bojnice
Projektant - Elektro	:Štefan Mayer, Elektroprojekcia, s.r.o., J.Pauleho 9, Prievidza

A.3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU

Na základe požiadavky investora projektová dokumentácia rieši návrh spevnených plôch: miestnu obslužnú komunikáciu a odstavné plochy na ulici M. Rázusa v Prievidzi .

Súčasťou spevnených plôch je návrh verejného osvetlenia, odvodnenie komunikácie dažďovou kanalizáciou, odlučovač ropných látok, návrh ochrany existujúcich slaboprúdových rozvodov.

Súčasťou stavby sú aj sadové úpravy s výsadbou listnatých a ihličnatých stromov a kríkov, ktoré budú slúžiť ako vetrolamy.

Plocha navrhovanej asfaltovej komunikácie	**: 1306,65 m^2**
Plocha navrhovaných odstavných plôch– betónová dlažba	**: 1462,20 m^2**
Plocha navrhovaného chodníka pre peších – betónová dlažba	**: 11,31 m^2**
Plocha navrhovaného ostrovčeka – betónová dlažba	**: 78,80 m^2**
Plocha navrhovaného ostrovčeka – trávnik	**: 119,22 m^2**
Počet navrhovaných parkovacích miest	**: 97 z toho 4 pre imobilných**
+ existujúca odstavná plocha s počtom státi 17 z toho 1 státie pre imobilných	
Celkové množstvo znečistenej ropnej vody zo spevnených plôch	**: 93,09 l/s**

A.4. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Pre spracovanie projektovej dokumentácie bol použitý:
- Polohopis a výškopis – GEOmark s.r.o. Prievidza
- Geologický prieskum vykonaný ENVIGEO, a.s. Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, zo dňa 14.06.2016
- Požiadavky investora
- Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
- Obhliadka miesta stavby
- Snímka z katastrálnej mapy
- Príslušné platné zákony, vyhlášky, normy, predpisy ...

A.5. ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY, ETAPY

Stavba je členená na stavebné objekty:
- SO 01 SPEVNENÉ PLOCHY
- SO 02 DÁŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
- SO 03 OSVETLENIE
- SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY
- SO 05 OCHRANA EXIST. SLABOPRÚDOVÝCH ROZVODOV

A.6. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU

Vlastná stavba nebude mať vplyv na okolité objekty.

Pred začatím výstavby investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v záujmovom území.

V mieste navrhovanej spevnenej plochy sa nachádzajú dreviny, ktoré je potrebné vyrúbať- ihličnaté stromy, listnaté stromy. Navrhované je vyrúbať 8 ks stromov.

A.7. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Prevádzkovateľom a užívateľom objektu bude investor.

A.8. CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY, ZAHÁJENIE A UKONČENIE STAVBY

Termín začatia stavby	:	2018
Termín ukončenia stavby	:	2018

A.9. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA S POSTUPNÝM UVÁDZANÍM STAVBY DO PREVÁDZKY

Stavba bude uvedená do prevádzky po etapách. Neuvažuje sa so skúšobnou prevádzkou.

V Prievidzi, november 2017

Sprievodnú správu vypracovala:
Špeťková Jana

CADPROJEKT, s.r.o.
Košovská cesta 24 ③
971 31 Prievidza
IČO: 31 627 251