

LEGENDA

- NAVRHNUTÝ CHODNÍK ZO ZÁMKOVEJ DLAŽBY, hr. 60 mm — PLOCHA CHODNÍKA - 1116,00 m2
- EXISTUJÚCI CHODNÍK ZO ZÁMKOVEJ DLAŽBY — PLOCHA CHODNÍKA - 79,00 m2
- DOPLNENIE ASFALTU — PLOCHA - 157,50 m2

POZNÁMKA

S - EXIST. ŠACHTOVÝ POKLOP
VP - EXIST. VODOVODNÉ ŠUPÁTKO

- VŠETKY EXIST. ŠACHTY - VPUSTY A ŠUPÁTKA JE POTREBNÉ VÝŠKOVO UPRAVIŤ PODĽA NOVEJ NIVELETY!
- CELKOVÁ DĹŽKA NAVRHOVANÝCH CHODNÍKOV - 1,5 m
- CELKOVÁ DĹŽKA ASFALTOVÉ ZÁLIEVKY - 85,0 m
- CELKOVÁ DĹŽKA NAVRHOVANÝCH CESTNÝCH OBRUBNÍKOV BETÓNOVÝCH ZAPUSTENÝCH - DL. 43,5 m
- CELKOVÁ DĹŽKA NAVRHOVANÝCH CESTNÝCH OBRUBNÍKOV BETÓNOVÝCH ŠKÁRPOV - DL.8,8 m
- CELKOVÁ DĹŽKA NAVRHOVANÝCH PARKOVÝCH OBRUBNÍKOV - DL.2,5 m
- POČET ULIČNÝCH VPUSTOV - 2 ks
- POČET ŠACHÔT - 6 ks
- POČET VODOVODNÝCH ŠUPÁTOK - 1 ks

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: CHLPEK Vladislav	VYPRACOVAL: CHLPEK Vladislav	
INVESTÍCIA: MESTO PRIEVIDZA, NÁMESTIE SLOBODY č.14, PRIEVIDZA		
OBJEKT: PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA K REKONŠTRUKCII MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV V MESTE PRIEVIDZA, UL. B. BJÖRNSONA	Formát: A x A4 Dátum: 12/2017 Účel: P.S.P.	
OBSAH VÝKRESU: SITUÁCIA - NOVÝ STAV	Mierka: 1 : 250	Č. výkresu: 2