

LEGENDA

BÚRANIE EXIST. ASFALT. A BET. KRYTU VOZOVKY, hr. 195-270 mm
S NÁSLEDNÝM POLOŽENÍM NOVÝCH VRSTIEV
PLOCHA REKONŠTRUKCIE KOMUNIKÁCIE - 881,50 m2

UV - EXIST. ULIČNÝ VPUST
Š - EXIST. ŠACHTOVÝ POKLOP
VP - EXIST. VODOVODNÉ ŠUPÁTKO

POZNÁMKA

- VŠETKY EXIST. ŠACHTY, VPUSTY A ŠUPÁTKA JE POTREBNÉ VÝŠKOVO UPRAVIŤ PODĽA NOVEJ NIVELETY!
- CELKOVÁ DĹŽKA ASFALTOVEJ ZÁLIEVKY - 80,5 m
- POČET ULIČNÝCH VPUSTOV - 4 ks
- POČET ŠÁCHT - 1 ks
- POČET VODOVODNÝCH ŠUPÁTOK - 0 ks
- POČET PODZEMNÝCH POŽIARNYCH HYDRANTOV - 0 ks
- POČET PLYNOVÝCH ŠUPÁTOK - 0 ks

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT CHLPEK Vladislav	*VYPRACOVAL* CHLPEK Vladislav	
INVESTOR MESTO PRIEVIDZA, NÁMESTIE SLOBODY č.14, PRIEVIDZA		
OBJEKT: PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA K REKONŠTRUKCII MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV V MESTE PRIEVIDZA, CESTA V. CLEMENTISA	*Formát* 4 x A4	
	Dátum 11/2017	
	Účel P.S.P.	
OBSAH VÝKRESU SITUÁCIA	*Mierka* 1 : 500	*Č. výkresu* 1