

LEGENDA

FRÉZOVANIE EXIST. ASFALT. KRYTU VOZOVKY, hr. 140 mm
S NÁSLEDNÝM POLOŽENÍM NOVÝCH VRSTIEV - I. ETAPA - 458,5 m2

FRÉZOVANIE EXIST. ASFALT. KRYTU VOZOVKY, hr. 140 mm
S NÁSLEDNÝM POLOŽENÍM NOVÝCH VRSTIEV - II. ETAPA - 754,5 m2

- UV - EXIST. ULIČNÝ VPUST
- Š - EXIST. ŠACHTOVÝ POKLOP
- VP - EXIST. VODOVODNÉ ŠUPÁTKO
- HP - EXIST. PODZEMNÝ POŽIARNY HYDRANT

POZNÁMKA

- VŠETKY EXIST. ŠACHTY, VPUSTY A ŠUPÁTKA JE POTREBNÉ VÝŠKOVO UPRAVIŤ PODĽA NOVEJ NIVELETY!
- CELKOVÁ PLOCHA OPRAVY KOMUNIKÁCIE - cca 1 213,00 m²
- POČET ULIČNÝCH VPUSTOV - 1 ks
- POČET VODOVODNÝCH ŠUPÁTOK - 17 ks
- POČET PODZEMNÝCH POŽIARNYCH HYDRANTOV - 1 ks
- CELKOVÁ DĹŽKA REZANIA ASFALT. KRYTU A ASFALTOVEJ ZÁLIEVKY- 60,29 m
- VYBÚRANIE ZÁMKOVEJ DLAŽBY A POLOŽENIE NOVÝCH VRSTIEV S KSC- 10,1 m²

CELKOVÁ PLOCHA OPRAVY KOMUNIKÁCIE - cca 1212,90 m²

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT CHLPEK Vladislav	*VYPRACOVAL* CHLPEK Vladislav
INVESTOR MESTO PRIEVIDZA, NÁMESTIE SLOBODY č.14, PRIEVIDZA	
OBJEKT : PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA K REKONŠTRUKCII MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV V MESTE PRIEVIDZA - SPOJOVACIA ULICA	*Formôt* 4 x A4 *Dátum* 11/2017 *Účel* P.S.P.
OBSAH VÝKRESU SITUÁCIA	*Mierka* 1 : 500 *Č. výkresu* 1