STAVBA : REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V PRIEVIDZI, UL. J. MATUŠKU
OBJEDNÁVATEĽ: MESTO PRIEVIDZA
MIESTO STAVBY : K.Ú. PRIEVIDZA, P.Č. 5020,5021
STUPEŇ : J-RP
ČASŤ : ARCHITEKTÚRA

# PRÍLOHA Č.7 - VÝKAZ SPEVNENÝCH PLÔCH

| OZN. | DRUH DLAŽBY / POVRCHU (cm) | ROZMERY (cm) | FAR. ODTIEŇ | MNOŽSTVO (bm) | (m2) | PRÍKLAD VÝROBCU* | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **a** | ZÁMKOVÁ DLAŽBA | HR.8 | | | 55,00 | | |
| **b** | ZÁMKOVÁ DLAŽBA | HR.6 | | | 80,00 | | |
| **c** | ZÁMKOVÁ DLAŽBA / ALT. SCHODISKOVÉ PLATNE | HR.6 (15) | | 9,00 | 3,10 | PREMAC, SEMMELROCK | |
| **d** | ZÁMKOVÁ DLAŽBA / ALT. SCHODISKOVÉ PLATNE | HR.6 (15) | | 9,00 | 1,32 | PREMAC, SEMMELROCK | |
| **e** | KOMPOZITNÉ TERASOVÉ DOSKY | | | | 105,00 | TWINSON | *Napr. doska Basic , š.140mm, hr.26mm ,L = 2 m, 3 m* |
| **f** | SCHODISKOVÉ STUPNE | HR.4 | VYMÝVANÝ DUNAJSKÝ ŠTRK | 5,60 | 5,60 | PREMAC | *schodiskové platne s hladkou čelnou hranou* |
| **g** | PALISÁDY ALTIKO, napr. výška 100cm | 12,0x16,5 | | 3,14 | | PREMAC | *orientačná spotreba 38 ks* |
| **h** | DUNAJSKÝ VYMÝVANÝ ŠTRK | | | | 50,00 | | |
| *MEDZISÚČET SPOLU SPEVNENÉ PLOCHY* | | | | | **300,02** | | |
| | | | | | | | |
| **j** | PARKOVÝ OBRUBNÍK | 50x20x5 | | 280,00 | 14,00 | PREMAC | *orientačná plocha 14,0 m2* |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **CELKOM SPEVNENÝCH PLÔCH** | | | | | **314,02** | | |

## *ROHOŽE:*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***R1*** | *ČISTIACA ZÓNA* | *120x180* | | *2 ks* | | *GAPA* | *Exteriérová vstupná samonosná rohož GAPA - TOPWELL 22MM ŠTANDARD -* ***prevedenie palička, pozn.4*** |
| ***R2*** | *ČISTIACI ROŠT* | *60x120* | | *2 ks* | | *GAPA* | *Ocelový žiarovo pozinkovaný rošt GAPA-ŠKRABÁK so zapusteným rámom a Cleanboxom s odvodnením* |
| ***R3*** | *ČISTIACA ZÓNA* | *60x90* | | *2 ks* | | *GAPA* | *Exteriérová vstupná samonosná rohož GAPA - TOPWELL 22MM ŠTANDARD -* ***prevedenie textil, pozn.4*** |

***Poznámky:***
***1) Množstvá vo výkaze sú len orientačné, zaokrúhlené smerom nahor. Pred realizáciou je nutné spotrebu overiť na mieste stavby!***
*2) Pri realizácii je nutné dodržať technologické odporúčané procesy a postupy výrobcom a dodávateľom materiálu.*
*3) Poloha aumiestnenie spevnených plôch viď výkres č. A-15*
***4) Uloženie v úrovni podlahy do pripravených otvorov osadených Al rámom 25x25x3 mm alebo voľne položená na podlahe v Al nábehovom ráme širokom 45 mm (do 120 cm ) alebo 65 mm***