KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Prievidza, Ul. J. Matušku - II.etapa

Objekt: 18Sz1,3 - Stavebné úpravy a rekonštrukcie

JKSO: KS:
Miesto: Ul. J. Matušku, Prievidza Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ: IČO: 00318442
Mesto Prievidza IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Určený výberovým konaním IČO DPH:

Projektant: IČO: .
. IČO DPH: .

Spracovateľ: IČO: .
. IČO DPH: .

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**0,00**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**0,00**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Prievidza, Ul. J. Matušku - II.etapa

Objekt: 18Sz1,3 - Stavebné úpravy a rekonštrukcie

Miesto:	Ul. J. Matušku, Prievidza	Dátum:	09.03.2018
Objednávateľ:	Mesto Prievidza	Projektant:	0
Zhotoviteľ:	Určený výberovým konaním	Spracovateľ:	.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
VP - Práce naviac	0,000
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Prievidza, Ul. J. Matušku - II.etapa

Objekt: 18Sz1,3 - Stavebné úpravy a rekonštrukcie

Miesto: Ul. J. Matušku, Prievidza Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ: Mesto Prievidza Projektant: .
Zhotoviteľ: Určený výberovým konaním Spracovateľ: .

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,000

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

1 - Zemné práce 0,000

1	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,218	0,000	0,000
2	*M*	*583410002000*	*Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 13450*	*t*	*6,218*	*0,000*	*0,000*
3	K	180401211	Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	53,020	0,000	0,000
4	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	53,020	0,000	0,000
5	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno - parková zmes*	*kg*	*0,696*	*0,000*	*0,000*
6	K	182301125	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 250 do 300 mm	m2	53,020	0,000	0,000

2 - Zakladanie 0,000

7	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	53,800	0,000	0,000

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 0,000

8	K	389941011,1	Kovová stavebná doplnková konštrukcia pre kotvenie obvodového porobetónového panela	ks	6,000	0,000	0,000
9	*M*	*553100005*	*Oceľový kotviaci prvok atyp. ozn. K (statika)*	*ks*	*6,000*	*0,000*	*0,000*

4 - Vodorovné konštrukcie 0,000

10	K	434311116	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 20/25	m	1,126	0,000	0,000
11	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	6,432	0,000	0,000
12	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	6,432	0,000	0,000

5 - Komunikácie 0,000

13	K	596342111	Kladenie dlažby kameninovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	6,720	0,000	0,000
14	*M*	*5924821500*	*Dlaždice granit. HBG 30/30/4 spevnené*	*m2*	*6,787*	*0,000*	*0,000*

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000

15	K	622454511	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% hladkých hladených	m2	83,700	0,000	0,000
16	K	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	43,402	0,000	0,000
17	K	622466135	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 20 mm	m2	43,402	0,000	0,000
18	K	624601111	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	m	42,890	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	625250503	Systém PCI Pecitherm MultiPlus hr. spádového klinu 80 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom PCI Pecilastic U	m2	177,520	0,000	0,000
20	K	625250516	Systém PCI Pecitherm MultiPlus - butylová izolačná páska PCI Pecitape Butyl	m	58,400	0,000	0,000
21	K	625251223	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT OPEN - HIGH TECH riešenie (grafitový EPS-F)	m2	84,195	0,000	0,000
22	K	625251333	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	26,653	0,000	0,000
23	K	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	7,944	0,000	0,000
24	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	17,752	0,000	0,000
25	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,229	0,000	0,000
26	K	632440031	Penetračný náter pred nanesením samonivelizačných poterov Baumit Grund (jednonásobný)	m2	111,820	0,000	0,000
27	K	632450014	Betónový poter PCI Pericem EBF hrubý pripojený hr. 20 mm	m2	111,800	0,000	0,000
28	K	632450305	Samonivelizačná podlahová stierka Baumit Nivello 30, triedy CT-C25-F7 , hr. 15 mm	m2	111,800	0,000	0,000
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
29	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	51,200	0,000	0,000
30	*M*	*5921954650*	*Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, pieskový*	*ks*	*51,712*	*0,000*	*0,000*
31	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,280	0,000	0,000
32	K	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	47,800	0,000	0,000
33	K	953995232	Paropriepustná fólia - parapetna časť okien vid detail - exterier + interier	m2	285,600	0,000	0,000
34	K	953996626	Parapetný profil s tkaninou LPE (plastový)	m	190,400	0,000	0,000
35	K	959941123,1	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12 dl. 470 mm	ks	4,000	0,000	0,000
36	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	10,564	0,000	0,000
37	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,354	0,000	0,000
38	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	608,496	0,000	0,000
39	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	25,354	0,000	0,000
40	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	25,354	0,000	0,000
41	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	25,354	0,000	0,000
			99 - Presun hmôt HSV				0,000
42	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	106,214	0,000	0,000
			PSV - Práce a dodávky PSV				0,000
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				0,000
43	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	105,000	0,000	0,000
44	*M*	*246170000900*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,032*	*0,000*	*0,000*
45	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	36,594	0,000	0,000
46	*M*	*246170000900*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,011*	*0,000*	*0,000*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	99,300	0,000	0,000
48	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vodel AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	70,540	0,000	0,000
49	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	105,000	0,000	0,000
50	*M*	*628310001000*	*Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL*	*m2*	*120,750*	*0,000*	*0,000*
51	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	107,694	0,000	0,000
52	*M*	*628310001000*	*Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL*	*m2*	*123,848*	*0,000*	*0,000*
53	K	711210220	Zhotovenie izol. stierky dvojnásobnej hr. 4 mm balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	177,520	0,000	0,000
54	*M*	*2455161321*	*Hotové vodonepriepustné malty a stierky SIKAlastic®-152 /A+B/ (33kg)*	*kg*	*1 278,144*	*0,000*	*0,000*
55	*M*	*2830010075*	*Separačná fólia pre vsypovú pancierovú podlahu*	*kg*	*6,124*	*0,000*	*0,000*
56	K	711471057	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóloiu položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	89,700	0,000	0,000
57	*M*	*6288000630*	*Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 400, výška nopu 8 mm*	*m2*	*103,155*	*0,000*	*0,000*
58	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000
		713 - Izolácie tepelné					0,000
59	K	713132133	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením	m2	11,950	0,000	0,000
60	*M*	*2837500150*	*Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm*	*m2*	*12,189*	*0,000*	*0,000*
61	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	0,000	0,000
		763 - Konštrukcie - drevostavby					0,000
62	K	763750200	Montáž drevoplastových kompozitných podláh na terasy, balkóny, móla Woodlook premium	m2	107,700	0,000	0,000
63	*M*	*5624920016*	*Doska Woodlook PREMIUM P21 farba Antracit rozmer 150*25*2200mm*	*m*	*757,670*	*0,000*	*0,000*
64	K	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	0,000	0,000	0,000
		767 - Konštrukcie doplnkové kovové					0,000
65	K	767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov ozn.rb/2L a rb/2P	m	6,160	0,000	0,000
66	K	767834101	Montáž ochranného koša skrutkovaním	m	7,300	0,000	0,000
67	K	767995225	Výroba atypického výrobku jednodielneho požiarneho - rebríka s ochranným košom ozn.rb/2L a rb/2P	kg	118,888	0,000	0,000
68	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000
		783 - Dokončovacie práce - nátery					0,000
69	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	115,236	0,000	0,000
70	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	115,236	0,000	0,000
71	K	783812190	Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením - miesto určí objednávateľ	m2	28,000	0,000	0,000
72	K	783812110	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel. - miesto určí objednávateľ	m2	28,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

VP - Práce naviac 0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Prievidza, Ul. J. Matušku - II.etapa

Objekt: 18Sz1,3 - Stavebné úpravy a rekonštrukcie

JKSO: KS:
Miesto: Ul. J. Matušku, Prievidza Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ: IČO: 00318442
Mesto Prievidza IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Určený výberovým konaním IČO DPH:

Projektant: IČO: .
. IČO DPH: .

Spracovateľ: IČO: .
. IČO DPH: .

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**0,00**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**0,00**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Prievidza, Ul. J. Matušku - II.etapa

Objekt: 18Sz1,3 - Stavebné úpravy a rekonštrukcie

Miesto:	Ul. J. Matušku, Prievidza	Dátum:	09.03.2018
Objednávateľ:	Mesto Prievidza	Projektant:	0
Zhotoviteľ:	Určený výberovým konaním	Spracovateľ:	.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
VP - Práce naviac	0,000
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**0,00**

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Prievidza, Ul. J. Matušku - II.etapa

Objekt: 18Sz1,3 - Stavebné úpravy a rekonštrukcie

Miesto: Ul. J. Matušku, Prievidza Dátum: 09.03.2018

Objednávateľ: Mesto Prievidza Projektant: .
Zhotoviteľ: Určený výberovým konaním Spracovateľ: .

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,000

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

1 - Zemné práce 0,000

1	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,218	0,000	0,000
2	*M*	*583410002000*	*Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 13450*	*t*	*6,218*	*0,000*	*0,000*
3	K	180401211	Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	53,020	0,000	0,000
4	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	53,020	0,000	0,000
5	*M*	*0057211200*	*Trávové semeno - parková zmes*	*kg*	*0,696*	*0,000*	*0,000*
6	K	182301125	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 250 do 300 mm	m2	53,020	0,000	0,000

2 - Zakladanie 0,000

7	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	53,800	0,000	0,000

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 0,000

8	K	389941011,1	Kovová stavebná doplnková konštrukcia pre kotvenie obvodového porobetónového panela	ks	6,000	0,000	0,000
9	*M*	*553100005*	*Oceľový kotviaci prvok atyp. ozn. K (statika)*	*ks*	*6,000*	*0,000*	*0,000*

4 - Vodorovné konštrukcie 0,000

10	K	434311116	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 20/25	m	1,126	0,000	0,000
11	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	6,432	0,000	0,000
12	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	6,432	0,000	0,000

5 - Komunikácie 0,000

13	K	596342111	Kladenie dlažby kameninovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	6,720	0,000	0,000
14	*M*	*5924821500*	*Dlaždice granit. HBG 30/30/4 spevnené*	*m2*	*6,787*	*0,000*	*0,000*

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000

15	K	622454511	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% hladkých hladených	m2	83,700	0,000	0,000
16	K	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	43,402	0,000	0,000
17	K	622466135	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 20 mm	m2	43,402	0,000	0,000
18	K	624601111	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	m	42,890	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	625250503	Systém PCI Pecitherm MultiPlus hr. spádového klinu 80 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom PCI Pecilastic U	m2	177,520	0,000	0,000
20	K	625250516	Systém PCI Pecitherm MultiPlus - butylová izolačná páska PCI Pecitape Butyl	m	58,400	0,000	0,000
21	K	625251223	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT OPEN - HIGH TECH riešenie (grafitový EPS-F)	m2	84,195	0,000	0,000
22	K	625251333	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	26,653	0,000	0,000
23	K	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	7,944	0,000	0,000
24	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	17,752	0,000	0,000
25	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,229	0,000	0,000
26	K	632440031	Penetračný náter pred nanesením samonivelizačných poterov Baumit Grund (jednonásobný)	m2	111,820	0,000	0,000
27	K	632450014	Betónový poter PCI Pericem EBF hrubý pripojený hr. 20 mm	m2	111,800	0,000	0,000
28	K	632450305	Samonivelizačná podlahová stierka Baumit Nivello 30, triedy CT-C25-F7 , hr. 15 mm	m2	111,800	0,000	0,000
			9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
29	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	51,200	0,000	0,000
30	*M*	*5921954650*	*Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, pieskový*	*ks*	*51,712*	*0,000*	*0,000*
31	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,280	0,000	0,000
32	K	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	47,800	0,000	0,000
33	K	953995232	Paropriepustná fólia - parapetna časť okien vid detail - exterier + interier	m2	285,600	0,000	0,000
34	K	953996626	Parapetný profil s tkaninou LPE (plastový)	m	190,400	0,000	0,000
35	K	959941123,1	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12 dl. 470 mm	ks	4,000	0,000	0,000
36	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	10,564	0,000	0,000
37	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,354	0,000	0,000
38	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	608,496	0,000	0,000
39	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	25,354	0,000	0,000
40	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	25,354	0,000	0,000
41	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	25,354	0,000	0,000
			99 - Presun hmôt HSV				0,000
42	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	106,214	0,000	0,000
			PSV - Práce a dodávky PSV				0,000
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				0,000
43	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	105,000	0,000	0,000
44	*M*	*246170000900*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,032*	*0,000*	*0,000*
45	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	36,594	0,000	0,000
46	*M*	*246170000900*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,011*	*0,000*	*0,000*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	99,300	0,000	0,000
48	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vodel AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	70,540	0,000	0,000
49	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	105,000	0,000	0,000
50	*M*	*628310001000*	*Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL*	*m2*	*120,750*	*0,000*	*0,000*
51	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	107,694	0,000	0,000
52	*M*	*628310001000*	*Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL*	*m2*	*123,848*	*0,000*	*0,000*
53	K	711210220	Zhotovenie izol. stierky dvojnásobnej hr. 4 mm balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	177,520	0,000	0,000
54	*M*	*2455161321*	*Hotové vodonepriepustné malty a stierky SIKAlastic®-152 /A+B/ (33kg)*	*kg*	*1 278,144*	*0,000*	*0,000*
55	*M*	*2830010075*	*Separačná fólia pre vsypovú pancierovú podlahu*	*kg*	*6,124*	*0,000*	*0,000*
56	K	711471057	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóloiu položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	89,700	0,000	0,000
57	*M*	*6288000630*	*Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 400, výška nopu 8 mm*	*m2*	*103,155*	*0,000*	*0,000*
58	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,000	0,000
		713 - Izolácie tepelné					0,000
59	K	713132133	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením	m2	11,950	0,000	0,000
60	*M*	*2837500150*	*Styrodur 3000 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100 mm*	*m2*	*12,189*	*0,000*	*0,000*
61	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	0,000	0,000
		763 - Konštrukcie - drevostavby					0,000
62	K	763750200	Montáž drevoplastových kompozitných podláh na terasy, balkóny, móla Woodlook premium	m2	107,700	0,000	0,000
63	*M*	*5624920016*	*Doska Woodlook PREMIUM P21 farba Antracit rozmer 150*25*2200mm*	*m*	*757,670*	*0,000*	*0,000*
64	K	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	0,000	0,000	0,000
		767 - Konštrukcie doplnkové kovové					0,000
65	K	767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov ozn.rb/2L a rb/2P	m	6,160	0,000	0,000
66	K	767834101	Montáž ochranného koša skrutkovaním	m	7,300	0,000	0,000
67	K	767995225	Výroba atypického výrobku jednodielneho požiarneho - rebríka s ochranným košom ozn.rb/2L a rb/2P	kg	118,888	0,000	0,000
68	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000
		783 - Dokončovacie práce - nátery					0,000
69	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	115,236	0,000	0,000
70	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	115,236	0,000	0,000
71	K	783812190	Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením - miesto určí objednávateľ	m2	28,000	0,000	0,000
72	K	783812110	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel. - miesto určí objednávateľ	m2	28,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

VP - Práce naviac 0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000