PRIEVIDZA
AD 1383

MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza

Záujemcom vo verejnej súťaži

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	Prievidza
	1.4 -408-2018/8604	Krajčíková/0465179601	09.02.2018

Vec
Spevnené plochy Ulica M. Rázusa – vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17-31 stanovisko k žiadostiam o vysvetlenie súťažných podkladov

Verejnému obstarávateľovi boli doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej zákazky „Spevnené plochy Ulica M. Rázusa – vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17-31“ zverejnenej vo Vestníku č. 13/2018 zo dňa 18.01.2018 pod číslom 948-WYP.

K žiadostiam uvádzame nasledovné:

Žiadosť č. 1

Otázka č. 1

V PD vo výkaze výmer je uvedených 9 súborov xls na oceňovanie. V sprievodnej správe je spomínaných len 5 objektov SO 01 – SO 05. **Môže VO uviesť či je do ponukovej ceny potrebné zahrnúť aj zvyšné 4 objekty? Ak áno, môže VO uviesť dokumentáciu do súladu a zahrnúť ich do objektovej sústavy predmetu zákazky?**

Odpoveď:
Počet stavebných objektov 5, SO01 - S005.
Počet súborov výkazu výmer 9.

Pod stavebný objekt SO01 spadá celkovo 5 súborov výkazu výmer. Všetkých 5 súborov je súčasťou projektovej dokumentácie SO01.
Objekt SO01 obsahuje tieto súbory/objekty výkazu výmer:

- *SO01 Spevnené plochy*
- *Preloženie exist. spevnenej plochy*
- *Skúška únosnosti existujúceho podložia*
- *Výmena existujúceho podložia*
- *Dopravné značenie*

Objekt SO02 obsahuje tieto súbory/objekty výkazu výmer:
-SO02 Dažďová kanalizácia

Objekt SO03 obsahuje tieto súbory/objekty výkazu výmer:
-SO03 Osvetlenie

Objekt SO04 obsahuje tieto súbory/objekty výkazu výmer:
-SO04 Sadové úpravy

Objekt SO05 obsahuje tieto súbory/objekty výkazu výmer:
-SO05 Ochrana exist. slaboprúdových rozvodov

Otázka č. 2

Projektová dokumentácia pre objekt SO 01 Spevnené plochy obsahuje len 3 výkresy. Pre správne ocenenie požadovaných položiek je potrebné dodať a doplniť minimálne Technickú právu, vzorový priečny rez a výkres zábradlia... **Môže VO doplniť projektovú dokumentáciu?**

Odpoveď:
Projektová dokumentácia objektu SO01 Spevnené plochy obsahuje:
TECHNICKÁ SPRÁVA

VÝKRESOVÁ ČASŤ:

v.č. 1	*SITUÁCIA – existujúci stav + búracie práce*	*M 1: 500*
v.č. 2	*SITUÁCIA – navrhovaný stav*	*M 1: 250*
v.č. 3	*POZDĽŽNY REZ STANIČENIE 0,000-0,2316 km*	*M 1: 500/100*
v.č. 4	*PRIEČNE REZY*	*M 1: 50*
v.č. 5	*VZOROVÉ REZY*	*M 1: 25*
v.č. 6	*OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE*	*M 1: 25*

Projektová dokumentácia objektu SO01 Spevnené plochy je súčasťou tohto vysvetlenia a je zaslaná mailom všetkým známym záujemcom a zverejnená na stránke verejného obstarávateľa :
http://www.prievidza.sk/samosprava/verejne-obstaravanie/sutazne-podklady-k-zakazkam/ .

Otázka č. 3

Vo výkaze výmer pre objekt SO 02 Dažďová kanalizácia chýba materiálová položka na dodávku spätnej klapky DN400, HADE, typ PKT-G. **Môže VO doplniť položku do výkazu výmer?**

Odpoveď:
Výkaz výmer bol doplnený o uvedenú položku.
Doplnený výkaz výmer pre objekt SO02 s doplnenou položkou spätnej klapky dažďovej kanalizácie je zaslaný mailom všetkým známym záujemcom a zverejnený na stránke verejného obstarávateľa :
http://www.prievidza.sk/samosprava/verejne-obstaravanie/sutazne-podklady-k-zakazkam/ .

Otázka č. 4

V zadaní pre objekt SO 04 Sadové úpravy v položkách 5,11,27 a 28 sú rozdielne počty pre kríky ako v technickej správe str. 5 Zoznam novo vysádzaných drevín.

Môže VO zosúladiť dokumentáciu?

Odpoveď:

Platí zoznam drevín uvedený v tejto prílohe Zoznam novovysádzaných drevín :

Zoznam novovysadzaných drevín			
Symbol	Qty	Common	Botanical
	21	Austrian Pine	Pinus Nigra
	214	Cotoneaster	Cotoneaster spp.
	13	European hornbeam	Carpinus betulus 'Fastigiata'
	3	European White Birch	Betula pendula
	10	Leopards Bane	Doronicum orientale
	18	Norway Maple - Crimson King	Acer Platanoides 'Crimson King'

Otázka č. 5

V Technickej správe objektu SO 04 Sadové úpravy na str. 3 je uvedené, že novo vysádzané dreviny majú mať priemer min 14 cm, čo predstavuje obvod 44 cm a výšku do 6 m. **Môže VO spresniť a určiť výšku a obvod kmeňa pri novo vysádzaných 55 ks drevín?**

Odpoveď:

Slovo priemer má byť nahradené slovom obvod kmienika 14 cm /bol to preklep/. Tých 14 cm obvodu je minimum obvod sa môže pohybovať medzi 14-18 cm, výška list. drevín s kmienikom má byť klasicky 220cm pod korunku, cv. Betula,, ktorá má obyčajne zavetvenie od zeme má mať celkovú výšku rastliny cca 200-250cm. Ihličnaté dreviny Pinus, majú mať výšku cca 120-150 cm, Cotoneaster veľkosť bežnej škôlkarskej rastliny s 3-6 výhonami. Nedoporučujeme sadiť voľnokorenné rastliny.

Žiadosť č. 2

Otázka č. 1

V návrhu ZoD v čl. 3. bode 3.2. je uvedené: „Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa výzvy, predloženej ponuky, predmetnej dokumentácie a príslušných povolení.“
Vzhľadom na to, že v súťažných podkladoch nie sú žiadne povolenia, žiadame VO o vylúčenie „ a príslušných povolení.“ Z bodu 3.2. ZoD.

Odpoveď:
Pod pojmom „.... príslušné povolenie“ rozumieme územné rozhodnutie, stavebné povolenie a pod. Uvedené územné rozhodnutie pre stavbu prikladáme v prílohe.

Otázka č. 2

Vo VV pre SO 01 Spevnené plochy sú položky „konštrukcie doplnk. kovové stavebné“ pre zábradlie a nátery. V SP a dokumentácii nie je žiadna ďalšia bližšia špecifikácia zábradlia.
Žiadame VO o doplnenie technického výkresu zábradlia alebo špecifikácie (tvar, rozmery ... atď).

Odpoveď:
Výkres zábradlia s výkazom ocele ju súčasťou projektovej dokumentácie. Objekt SO01 - Spevnené plochy, výkres č.6 „Oceľové zábradlie“.

S pozdravom

JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
na základe poverenia č.1.2-2874-2015/11068 zo dňa 25.02.2015
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky

Prílohy: Projektová dokumentácia SO01 Spevnené plochy
Výkaz výmer pre objekt SO02
Územné rozhodnutie