Položkový rozpočet

S:	2019001	Rekonštrukcia cvičebného priestoru na ZŠ ulica S. Chalupku 313/1 v Prievidzi
O:	01	Telocvičňa, ZŠ S.Chalupku
R:	2019001	Telocvičňa, ZŠ S.Chalupku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63.0		**Podlahy a podlahové konštrukcie**				**0,00**
1	632441215S00	Poter anhydridový samonivelizačný hr. 80 mm C20 liaty	m2	462,00000		0,00
Díl: 711.0		**Izolácie proti vode**				**0,00**
2	711111051S00	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vodor.	m2	462,00000		0,00
3	711141559S00	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	462,00000		0,00
4	111631500S	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,09300		0,00
5	628522560S	Pás s modifik.asfaltom ELASTODEK 40 Špecial	m2	471,24000		0,00
		462*1,02		471,24		
6	998711201S00	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch vý šky do 6 m	%	146,28650		0,00
Díl: 9.0		**Ostatné konštrukcie, búranie**				**0,00**
7	763752811S00	Drevostavby, demontáž podláh z podlahových panelov plochy nad 3m2, hr. do 240mm	m2	462,00000		0,00
8	952901111S00	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri v výške podlažia do 4 m	m2	462,00000		0,00
9	979081111S00	Odvoz suti a vybúr. hmot na skládku do 1 km	t	6,80000		0,00
10	979081121S00	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalš í 1 km	t	6,80000		0,00
11	979082111S00	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,92000		0,00
12	979082121S00	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ď alších 5 m	t	4,79000		0,00
13	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02) ostatné	t	5,20000		0,00
14	SPOTRT003	výzisk dreva z demontáže pôvodnej športovej podlahy	kompl	1,00000		0,00
Díl: 913.0		**Vybavenie športoviska**				**0,00**
15	SPORTDEM002	Demontáž pôvodného basketbalového koša vrátane likvidácie	ks	1,00000		0,00
16	SPORTDEM01	Demontáž a spätná montáž telocvičňového náradia	kompl	1,00000		0,00
		rebriny, tyce na splh, volejbal				
17	SPORTBED01	Prenosná bedmintonová sada	ks	1,00000		0,00
18	SPORTVYBAV001	Nový basketbalový set, dodávka a montáž	ks	1,00000		0,00
		konštrukcia do stropu, doska s posuvným systémom nastavenia výšky koša, obruč, sieťka				
Díl: 762.0		**Konštrukcie tesárske**				**0,00**
19	OBKLAD001	Obklad stien doskami, preglejka B/BB, hr. 18mm, lak, prírodný odtieň	m2	220,00000		0,00
		D + M obkladu stien do výšky 2,5m, brezová preglejka B/BB hr. 18 mm, montáž na pôvodný obklad				
		príprava podkladu, spevnenie pôvodného obkladu skrutkami do roštu				
		otvory na zásuvky a vypínače				
20	OBKLAD002	Demontáž a montáž mreží	ks	20,00000		0,00
21	PALUB_003	Drevené veľkoplošné parkety z masívu SylvaSport BUK Premium Lak, 22x129x3700mm, vr. montáže	m2	462,00000		0,00
22	PALUB_004	Drevený roštový systém UnoBAT 62+ / 411mm, vr. montáže	m2	462,00000		0,00
23	PALUB_005	PE parozábrana 0,2mm / 4 x 25m = 100m2 / rolka, vr. montáže	ks	4,00000		0,00
24	PALUB_006	Čiarovanie hracej plochy	m	406,50000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2019001	Rekonštrukcia cvičebného priestoru na ZŠ ulica S. Chalupku 313/1 v Prievidzi
O:	01	Telocvičňa, ZŠ S.Chalupku
R:	2019001	Telocvičňa, ZŠ S.Chalupku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		basketbal, volejbal, bedminton, florbal				
25	PALUB_007	Soklová odvetrávacia lišta Buk, vr. montáže	m	89,00000		0,00
		(volejbal 89bm, basketbal ATYP 225bm, floorball 50bm)				
26	PALUB001	Brúsenie a prelakovanie pôvodnej podahy	m2	98,00000		0,00
		brúsenie, lakovanie + medzibrus pôvodnej podlahy - náraďovňa				
27	PALUB002	Prechodová Al lišta , dodávka a montáž	m	14,00000		0,00
Díl: VN.0		**Vedľajšie náklady**				**0,00**
28	SPORTREV001	Revízna správa telocvičňového náradia	kompl	1,00000		0,00
	Celkem					**0,00**