LEGENDA MIESTNOSTÍ :

ČÍS.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA V m²
1.01	DIELŇA	30,10
1.02	SKLAD	22,40
1.03	CHODBA	10,50
1.04	SCHODISKO	9,90
1.05	WC	1,00
1.06	SKLAD	0,76
1.07	CHODBA	1,95
1.08	ŠATŇA + UMÝVÁREŇ	3,63
1.09	ŠATŇA DETI	16,68
1.10	PAVLAČ	23,43
1.11	WC DETI	4,00
1.12	UMÝVÁREŇ DETI	10,54
1.13	TRIEDA	95,93
1.14	SKLAD	2,34
1.15	PREDSIEŇ	2,25
1.16	IZOLAČKA	5,97
1.17	PRÍPRAVŇA	6,09
1.18	CHODBA	1,45
1.19	SKLAD	5,20
1.20	SKLAD	3,88
1.21	PRÍRUČNÉ WC	5,33
SPOLU:		263,97

LEGENDA BÚRACICH PRÁC:

BÚRANÉ KONŠTRUKCIE

EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE

LEGENDA BÚRACÍCH A DEMONTÁŽNYCH PRÁC:

① – VYBÚRAŤ RÍMSU POD ŽĽABOM ODPÍLENÍM
② – VYBÚRAŤ OKAPOVÝ CHODNÍK
– DEMONTOVAŤ VŠETKY DVERNÉ VÝPLNE OCELOVÉ ZÁRUBNE ZACHOVAŤ
– DEMONTOVAŤ VŠETKY OKENNÉ VÝPLNE
– V MIESTNOSTIACH HYGIENICKÉHO ZÁZEMIA ODSTRÁNIŤ PÔVODNÚ KERAMICKÚ DLAŽBU A KERAMICKÉ OBKLADY
– V MIESTNOSTIACH HYGIENICKÉHO ZÁZEMIA DEMONTOVAŤ PÔVODNÉ PRVKY SANITY /WC, UMÝVADLÁ, VÝLEVKY, BATÉRIE, .../
– VYBÚRAŤ VŠETKY PREDSADENÉ SCHODY PRED FASÁDU

PRED ZAČATÍM STAV. PRÁC PREVERIŤ ROZMERY !!!

NAKOLKO NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ DIELO JE PRESTAVBOU EXISTUJÚCEHO OBJEKTU, JE POTREBNÉ POČAS VÝSTAVBY VYKONAVAŤ PRIEBEŽNE KONTROLNÉ MERANIA A PRÍPADNÉ ODCHÝLKY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE OD SKUTOČNOSTI ZAKOMPONOVAŤ DO STAVEBNÉHO PROCESU

ZODP.PROJEKTANT	ARCH. PROJEKTU	VYPRACOVAL
Ing. Stanislav Poliak	Ing. Svatoslav Vážan	Ing. Svatoslav Vážan

Svatoslav Vážan – SAP
Školská 101/337, 972 01 Bojnice
tel: 0905 775 823
email: svatoslavvazan@gmail.com
IČO: 34 632 883

INVESTOR : Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza
LOKALITA : Prievidza, Ul. M. Mišíka, č.p. 2068

REKONŠTRUKCIA MŠ NA UL. M. MIŠÍKA, PRIEVIDZA

SO 01 – PAVILÓN 1

PÔDORYS 1.NP PÔVODNÝ STAV

FORMÁT:	8xA4
DÁTUM:	02-03/2017
STUPEŇ:	PSP+RP
ČÍSLO ZÁKAZKY:	08–2015
MIERKA:	ČÍSLO VÝKRESU:
1 : 50	SO 01-A-01

