


LEGENDA MIESTNOSTÍ :

č.m.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA /m²/	POVRCHOVÁ ÚPRAVA			POZNÁMKY
			podlaha	steny	strop	
1.01	DREVODIELŇA	92,28	Bet. poter	Vápennocementová omietka	Vápennocementová omietka	
1.02	SKLAD VÝROBKOV	33,45	Bet. poter	Vápennocementová omietka	Vápennocementová omietka	
1.03	SKLAD MATERIÁLU	14,81	Bet. poter	Vápennocementová omietka	Vápennocementová omietka	

LEGENDA MATERIÁLOV :

Existujúce tehlové murivo
spájané maltou neznámej pevnosti

BÚRACIE A DEMONTÁŽNE PRÁCE PRÁCE:
- Navrhujeme vybúrať okenné výplne otvorov, vybúrať sklobetónové výplne otvorov
- Demontovať vyznačené dverné výplne otvorov, zárubne ponechať
- Demontovať vykurovacie telesá
- Demontovať okenné mreže umiestnené pred oknami miestnosti 1.01.

POZNÁMKA:
- Všetky výškové a dĺžkové rozmery kontrolovať počas priebehu prác na stavbe.
- Všetky stavebné materiály a výrobky, navrhované v projekte,je možné zameniť v realizácii len v prípade, že majú rovnaké technické parametre a vlastnosti.
- Technická správa je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie.
- Počas stavebných práce dodržiavať BOZP

ZODP.PROJEKTANT	ARCH. PROJEKTU	VYPRACOVAL
Ing. Ivam Makovinský	Mgr. art. Roman Gatial	Ing. Peter Vida
		Ing. Ivam Makovinský

IPP Partner
Inovation Plan Partner
IPP Partner s.r.o.
Adresa: ul. Astrová 19, 971 01
Prievidza, tel./fax: +421 +046 5421 888

INVESTOR : MESTO PRIEVIDZA, NÁMESTIE SLOBODY 14, 971 01 PRIEVIDZA
LOKALITA : ZŠ SAMA CHALUPKU, ul. SAMA CHALUPKU

STAVEBNÉ ÚPRAVY K ZRIADENIU POLYTECHNICKÝCH UČEBNÍ NA ZŠ SAMA CHALUPKU V PRIEVIDZI

PÔDORYS I.NP - existujúci stav, búracie práce polytechnická učebňa 1

FORMÁT :	2xA4
DÁTUM :	02/2017
STUPEŇ :	OSÚ+RP
ČÍSLO ZÁKAZKY :	04-2017
MIERKA :	ČÍSLO VÝKRESU :
M 1:100	A-01