KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
STAVEBNÉ ÚPRAVY K ZRIADENIU POLYTECHNICKÝCH UČEBNÍ NA ZŠ S.CHALUPKU V PRIEVIDZI
Objekt:
02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY K ZRIADENIU POLYTECHNICKÝCH UČEBNÍ NA ZŠ S.CHALUPKU V PRIEVIDZI
Časť:
01 - Architektonicko-stavebné riešenie

JKSO:
Miesto: ZŠ SAMA CHALUPKU, ul. SAMA CHALUPKU
KS:
Dátum: 21. 2. 2017

Objednávateľ:
MESTO PRIEVIDZA, NÁMESTIE SLOBODY 14, 971 01 PRIEV
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj
IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
IPP Partner s.r.o. ul. Astrová 19, 971 01 Prievidz
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
I. Mokrý
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **0,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZRIADENIE POLYTECHNICKÝCH UČEBNÍ NA ZŠ SAMA CHALUPKU V PRIEVIDZI

Objekt:

02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY K ZRIADENIU POLYTECHNICKÝCH UČEBNÍ NA ZŠ S.CHALUPKU V PRIEVIDZI

Časť:

01 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:	ZŠ SAMA CHALUPKU, ul. SAMA CHALUPKU	Dátum:	21. 2. 2017
Objednávateľ:	MESTO PRIEVIDZA, NÁMESTIE SLOBODY 14, 971 01 PRIEV	Projektant:	IPP Partner s.r.o. ul. Astrová 19, 971 01 Prievidz
Zhotoviteľ:	Vyplň údaj	Spracovateľ:	I. Mokrý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,000**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,000
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000
1	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	2,200		0,000
2	K	611421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	20,910		0,000
3	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	47,760		0,000
4	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	26,872		0,000
5	K	632477403	Samonivelizačná stierka 30 MPa, ozn. 050, na vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	20,910		0,000
6	K	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	22,660		0,000
7	*M*	*6119000960*	*Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=200mm biela, mramor, buk, zlatý dub*	*m*	*22,660*		*0,000*
8	*M*	*6119001030*	*Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk*	*ks*	*12,000*		*0,000*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000
9	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	20,910		0,000
10	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	20,910		0,000
11	K	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	11,220		0,000
12	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	20,910		0,000
13	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	71,160		0,000
14	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000		0,000
15	K	978011161	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	20,910		0,000
16	K	978013161	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	20,910		0,000
17	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	35,540		0,000
18	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,547		0,000
19	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	105,393		0,000
20	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,547		0,000
21	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	44,376		0,000
22	K	979089012	Poplatok za skladovanie - zmiešanej stavebnej sute na riadených skládkach, ostatné	t	5,547		0,000
	D	99	Presun hmôt HSV				0,000
23	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	23,711		0,000
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,000
	D	725	Zdravotechnika - zariaď. predmety				0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	2,000		0,000
25	*M*	*6420135030*	*Umývadlo keramické biela*	*ks*	*2,000*		*0,000*
26	K	725539103	Montáž elektrického zásobníka akumulačného stojatého do 120 L	súb.	1,000		0,000
27	*M*	*5413000200*	*Akumulačný elektrický tlakový závesný zvislý ohrievač EOV 120, objem 120 l,*	*ks*	*1,000*		*0,000*
28	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	2,000		0,000
29	*M*	*5511875100*	*Batéria stojánková umyvadlová s výpusťou, 5/4", nerez flexi hadica G 3/8", pochrómovaná mosadz*	*ks*	*2,000*		*0,000*
30	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	2,000		0,000
31	*M*	*5516211052*	*Zápachová uzávierka 137/40, 5/4˝ pripojenie prevlečná matica, odtok 137/40 ležatý, DN40, umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40, PP*	*ks*	*2,000*		*0,000*
32	K	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%			0,000
	D	732	Ústredné kúrenie, strojovne				0,000
33	K	732320813	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 200 l	ks	1,000		0,000
34	K	732324813	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 100 do 200 l	ks	1,000		0,000
35	K	732390853	Zloženie odpojenej nádrže z konzol na podlahu objemu nádrže nad 100 do 200 l, -0,04800t	ks	1,000		0,000
36	K	732393815	Rozrezanie demontovanej nádrže objemu do 1000 l	ks	1,000		0,000
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				0,000
37	K	733111113	Potrubie z rúrok oceľových bezšvových bežných strednotlakových DN 15	m	10,000		0,000
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				0,000
38	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	10,000		0,000
39	*M*	*1392301*	*ventil spiatočkový RL-5, priamy 1/2 obj.č.1392301*	*ks*	*10,000*		*0,000*
40	K	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	10,000		0,000
41	*M*	*4848903030*	*Termostatický ventil rohový jednoregulačný,1/2",*	*ks*	*10,000*		*0,000*
42	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	10,000		0,000
43	*M*	*5518100042*	*Termostatická hlavica kvapalinová, + 6,5°až +28°C, biela, plast, TD 3000, č. 501521*	*ks*	*10,000*		*0,000*
44	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%			0,000
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				0,000
45	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	6,000		0,000
46	*M*	*4845380950*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K 600x1800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi*	*ks*	*6,000*		*0,000*
47	K	735154144	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	4,000		0,000
48	*M*	*4845381000*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové 22K 600x1900 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi*	*ks*	*4,000*		*0,000*
49	K	735211812	Demontáž registra z oceľových rúrok rebrového 76/3/156 do 3m s počtom prameňov 2, -0,05108t	ks	1,000		0,000
50	K	735211814	Demontáž registra z oceľových rúrok rebrového 76/3/156 do 3m s počtom prameňov 4, -0,10216t	ks	4,000		0,000
51	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%			0,000
	D	764	Konštrukcie klampiarske				0,000
52	K	764410740	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	22,660		0,000
53	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	22,660		0,000
54	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%			0,000
	D	766	Konštrukcie stolárske				0,000
55	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	71,160		0,000
56	*M*	*2832301230*	*Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie*	*m*	*74,718*		*0,000*
57	*M*	*2832301240*	*Tesniaca fólia CX interiér 70 mm, pre okenné konštrukcie*	*m*	*74,718*		*0,000*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	*M*	*6114123490*	*Plastové okno izolačné trojsklo, 5 komorový profil /presnú špecifikáciu okien viď. výpis výplní otvorov/*	*m2*	*42,249*		*0,000*
59	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000		0,000
60	K	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000		0,000
61	*M*	*6116201880*	*Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, šírka 600-900 mm. farba biela. zámok FAB*	*ks*	*6,000*		*0,000*
62	K	766662811	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	3,000		0,000
63	*M*	*5491502040*	*Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB*	*ks*	*4,000*		*0,000*
64	K	766662812	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí dvojkrídlových, -0,00200t	ks	2,000		0,000
65	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	3,000		0,000
66	*M*	*6118714100*	*Prah dubový L=72 B=15 cm*	*ks*	*1,000*		*0,000*
67	*M*	*6118718100*	*Prah dubový L=92 B=15 cm*	*ks*	*2,000*		*0,000*
68	K	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	2,000		0,000
69	*M*	*6118722100*	*Prah dubový L=127 B=15 cm*	*ks*	*2,000*		*0,000*
70	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%			0,000
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,000
71	K	767661500	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	42,249		0,000
72	*M*	*5534313600*	*Interierová žalúzia hliníková strieborná*	*m2*	*42,249*		*0,000*
73	K	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	27,694		0,000
74	*M*	*5538168148*	*Ocelové mreže z jaklových a tyčových profilov žiarovo pozinkované*	*kg*	*365,160*		*0,000*
75	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			0,000
	D	771	Podlahy z dlaždíc				0,000
76	K	771541215	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	20,910		0,000
77	*M*	*5978650320*	*dlaždice gresové, rozmer 297x297x8 mm,*	*m2*	*21,328*		*0,000*
78	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%			0,000
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				0,000
79	K	781445210	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x300 mm	m2	35,540		0,000
80	*M*	*5976498050*	*Obklad keramický - 300x300mm*	*m2*	*36,251*		*0,000*
81	K	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	6,000		0,000
82	*M*	*043004*	*Ukončovacia lišta obkladov pravoúhla - AL eloxovaný MG6 - (bal. 3m)*	*bal.*	*2,000*		*0,000*
83	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%			0,000
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				0,000
84	K	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	5,015		0,000
85	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	5,015		0,000
86	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	5,015		0,000
87	K	783424141	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	10,000		0,000
88	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	0,825		0,000
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				0,000
89	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	95,542		0,000
90	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	20,910		0,000
91	K	784430010	Maľby oteruvzdorné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	95,542		0,000
	D	OST	Ostatné				0,000
92	K	OST000112.3R	Murárske výpomoci sekacie a dokončovacie práce pri inštalačných vedeniach	kpl	1,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	OST000112.4R	Demontáž rozvodov kúrenia	kpl	1,000		0,000
94	K	OST000112.5R	Nopojenie zariaďovacích predmetov na rozvod vody a kanalizácie D+M	kpl	1,000		0,000