

LEGENDA :

- ZACHYTÁVANIE DAŽĎOVEJ VODY ZO STRIECH (524,3m2)
- BIORETENČNÁ DAŽĎOVÁ ZÁHRADA
- VSAKOVACÍ RIGOL
- PRECHOD CEZ VSAKOVACÍ RIGOL (ŽB DOSKA)
- PRECHOD CEZ DAŽĎOVÚ ZÁHRADU – DLAŽBA (112m2)
- ODVODŇOVACÍ ŽLAB BETÓNOVÝ PREKRYTÝ

SÚRADNICE PRE VYTÝČENIE

ČÍSLO BODU	X	Y
01	455701.248	1221486.537
02	455703.768	1221501.900
03	455699.706	1221507.455
04	455704.879	1221508.679
05	455699.025	1221516.691
06	455697.922	1221531.648
07	455710.026	1221540.064
08	455697.504	1221537.326
09	455710.843	1221545.045
10	455709.030	1221545.344
11	455696.763	1221547.370
12	455720.849	1221556.029
13	455721.064	1221557.514
14	455751.784	1221550.715
15	455752.039	1221552.193
16	455754.167	1221550.306
17	455754.420	1221551.784
18	455777.884	1221546.232
19	455778.138	1221547.710
20	455780.249	1221545.826
21	455780.503	1221547.304
22	455788.851	1221544.348
23	455789.105	1221545.826

LEGENDA STAVEBNÝCH OBJEKTOV

- S0–01 VSAKOVACÍ RIGOL (103,5m2)
- S0–02 BIORETENČNÁ DAŽĎOVÁ ZÁHRADA (302m2)
- S0–03 AKUMULAČNÁ NÁDRŽ
- S0–04 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

CELKOVÁ PLOCHA VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ= 405,5m2

CELKOVÁ ODVODŇOVANÁ PLOCHA= 524,3m2 (strechy) + 1868,1m2 (nepriepustné plochy)= 2392,4m2

POZNÁMKY :

V MIESTE KRIŽOVANÍ INŽINIERSKYCH SIETÍ JE NUTNÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE REALIZOVAŤ RUČNE, ZABRÁNIŤ ÚRAZU A POŠKODENIU SIETÍ.

±0,000 = 239 m n.m. – výškový systém Bpv

ZODP.PROJEKTANT	ARCH. PROJEKTU	VYPRACOVAL
Mgr. art. Roman Gatial	Ing. arch. Ing. Viktória Kaánová	Ing. arch. Ing. Viktória Kaánová
	Mgr. art. Roman Gatial	Ing. Lucia Dežerická

ballet

Mgr. art. Roman Gatial, ballet
Adresa: ul. Astrová 19, 971 01
Prievidza, tel./fax:+421 +046 5421 888

INVESTOR : Mesto Prievidza, Nám. Slobody 14, 971 01 Prievidza
LOKALITA : k.ú. Prievidza, p.č. 2121, 2120/1, 2109/2, 2238/1, 2118/1, 2094/1, 2096/1

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA NA NÁMESTÍ SLOBODY V MESTE PRIEVIDZA

ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE

FORMÁT :	4xA4
DÁTUM :	04/2020
STUPEŇ :	RP
ČÍSLO ZÁKAZKY :	02-2019
MIERKA :	ČÍSLO VÝKRESU :
M 1:300	A-03

VYTYČOVACÍ VÝKRES

NÁVRH VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ